



Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PORTÃO METÁLICO 02 FOLHAS DE ACESSO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PORTÃO METÁLICO 02 FOLHAS DE ACESSO DO CEMITÉRIO	MUNICÍPIO / UF TAMBOARA - PR	BDI 1 20,38%	BDI 2 12,94%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE PORTÃO METÁLICO 02 FOLHAS DE ACESSO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E PAISAGISMO									8.468,22	
1.			EXECUÇÃO DE PORTÃO METÁLICO 02 FOLHAS DE ACESSO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E PAISAGISMO					-	8.468,22	
1.1.			ESQUADRIAS					-	5.869,33	
1.1.1.	Composição	1	EXECUÇÃO DE PORTAO DE CORRER (3,35M DE LARGURA X 2,20M DE ALTURA) EM FERRO MACIÇO DE DN 12,5MM COM PONTAS DE LANÇA EM FERRO FUNDIDO, COM TUBOS QUADRADO EM AÇO GALVANIZADO DE 50X50MM E="2,25" MM, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS, ROLDANAS, JOGO DE TRANQUETAS E FERROLHO COM CADEADO - INCLUSO VIGA DE CONCRETO - CONFORME DETALHES EM PROJETOS	M2	1,00	4.875,67	BDI 1	5.869,33	5.869,33	RA
1.2.			PINTURAS					-	1.485,35	
1.2.1.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	14,74	28,30	BDI 1	34,07	502,19	RA
1.2.2.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	14,74	55,41	BDI 1	66,70	983,16	RA
1.3.			PAISAGISMO					-	1.113,54	
1.3.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	3,54	2,57	BDI 1	3,09	10,94	RA
1.3.2.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (Podocarpa)	UN	8,00	108,19	BDI 1	130,24	1.041,92	RA
1.3.3.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	3,54	14,24	BDI 1	17,14	60,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TAMBOARA - PR
Local
segunda-feira, 26 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DIONE CARDOSO ANANIAS
CREA/CAU: PR - 179.014/D
ART/RRT: 1720244811010