

Pregão Eletrônico**Dados do Processo**

Nº Processo 110/2024 **Responsável** Prefeitura Municipal de Terra Rica - PR

Objeto
Contratação de empresa para execução de ondulações transversais (quebra-molas), incluindo pintura viária e instalação de placas de sinalização.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 23/09/2024 - 00:00	Fim Envio Propostas 07/10/2024 - 09:00	Pregoeiro Julio Cesar Germano Júnior
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	QUEBRA MOLA - CONCRETO Execução de quebra mola de concreto modulado in loco, altura de 0,08M, será em concreto FCK 20Mpa, Traço 1:2,7:3, realização da massa com preparo mecânico betoneira. Conforme memorial descrito e projeto em anexo.	M	360	106,66	38.397,60
1	2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL Pintura de faixa de pedestre ou zebra com tinta acrílica, e = 30cm, aplicação manual AF 05/2021. Conforme memorial descrito e projeto em anexo.	M²	202	34,79	7.027,58
1	3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO As placas de sinalização será conforme a A-18 (50x50cm), fabricada conforme a resolução CONTRAN Nº43 06 /2007, com poste de aço galvanizado de 2,50 metros de comprimento. Conforme memorial descrito e projeto em anexo.	UNID	80	402,14	32.171,20