Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
111/2026	Prefeitura Municipal de Terra Rica - PR

Objeto
Contratação de serviços de locação, montagem, instalação, operação, manutenção e desmontagem de estruturas e equipamentos para a realização da EXPO TERRA 2026 nos dias 03 a 05 de dezembro.

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	06/11/2026 - 09:00	25/11/2026 - 09:00	Julio Cesar Germano Júnior
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Unitário	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS 10 M X 10 M - EXPO TERRA 2026 Locação de tendas piramidais, com dimensões de 10,00 m x 10,00 m cada, destinadas à realização da Expo Terra 2026, pelo período de 03 (três) dias de evento, incluindo transporte, montagem, instalação, manutenção das condições de segurança e desmontagem. As tendas deverão possuir cobertura em lona branca, tipo blackout, impermeável, em formato piramidal, sem fechamento lateral, sustentada por estrutura metálica resistente, composta por calhas laterais inteiriças para captação e escoamento das águas pluviais, além de sistemas adequados de fixação e ancoragem que garantam a estabilidade e a segurança das estruturas. As 20 (vinte) tendas deverão permanecer integralmente montadas e disponíveis durante os 03 (três) dias de realização da Expo Terra 2026, devendo a montagem ser concluída antes do início do evento e a desmontagem ocorrer somente após seu encerramento, conforme orientações da Administração Municipal. A montagem e a instalação deverão ser acompanhadas e liberadas por profissional legalmente habilitado, com atribuições técnicas compatíveis com as estruturas instaladas, mediante apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), conforme o caso, devidamente registrado e quitado, antes do início do evento.	DIÁR	60	639,51	38.370,60
2	1	LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS 8 M X 8 M - EXPO TERRA 2026 Locação de tendas piramidais, com dimensões de 8,00 m x 8,00 m cada, destinadas à realização da Expo Terra 2026, pelo período de 03 (três) dias de evento, incluindo transporte, montagem, instalação, manutenção das condições de segurança e desmontagem. As tendas deverão possuir cobertura em lona branca, tipo blackout, impermeável, em formato piramidal, sem fechamento lateral, sustentada por estrutura metálica resistente, composta por calhas laterais inteiriças para captação e escoamento das águas pluviais, além de sistemas adequados de fixação e ancoragem que garantam a estabilidade e a segurança das estruturas. As 10 (dez) tendas deverão permanecer integralmente montadas e disponíveis durante os 03 (três) dias de realização da Expo Terra 2026, devendo a montagem ser concluída antes do início do evento e a desmontagem ocorrer somente após seu encerramento, conforme orientações da Administração Municipal. A montagem e a instalação deverão ser acompanhadas e liberadas por profissional legalmente habilitado, com atribuições técnicas compatíveis com as estruturas instaladas, mediante apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), conforme o caso, devidamente registrado e quitado, antes do início do evento.	DIÁR	30	495,56	14.866,80
		LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS 5 M X 5 M - EXPO TERRA 2026 Locação de tendas piramidais, com dimensões de 5,00 m x 5,00 m cada, destinadas à realização da Expo Terra 2026, pelo período de 03 (três) dias de evento, incluindo transporte, montagem, instalação, manutenção das condições de segurança e desmontagem. As tendas deverão possuir cobertura em lona branca, tipo blackout, impermeável, em formato piramidal, sem fechamento lateral, sustentada por estrutura metálica resistente,				

Compras BR
Portal de Licitações

3	1	composta por calhas laterais inteiriças para captação e escoamento das águas pluviais, além de sistemas adequados de fixação e ancoragem que garantam a estabilidade e a segurança das estruturas. As 10 (dez) tendas deverão permanecer integralmente montadas e disponíveis durante os 03 (três) dias de realização da Expo Terra 2026, devendo a montagem ser concluída antes do início do evento e a desmontagem ocorrer somente após seu encerramento, conforme orientações da Administração Municipal. A montagem e a instalação deverão ser acompanhadas e liberadas por profissional legalmente habilitado, com atribuições técnicas compatíveis com as estruturas instaladas, mediante apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), conforme o caso, devidamente registrado e quitado, antes do início do evento.	DIÁR	30	292,53	8.775,90
4	1	RIDER TÉCNICO - SHOW DE MARIANA FAGUNDES - EXPO TERRA 2026 - 03/12/202 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização profissional, sistemas de P.A. e monitoramento de palco, iluminação cênica e de espetáculo, painéis de LED, backline, estruturas técnicas, cabeamento, distribuição elétrica, equipamentos periféricos, operadores, técnicos e auxiliares, destinados à realização do show artístico de MARIANA FAGUNDES, no dia 03 de dezembro de 2026 (quinta-feira), durante a Expo Terra 2026, no Município de Terra Rica/PR. A contratação deverá compreender todos os equipamentos, materiais, acessórios, estruturas, sistemas e serviços necessários ao pleno atendimento do Rider Técnico, Mapa de Palco e Mapa de Iluminação fornecidos pela produção artística, incluindo transporte, carga, descarga, montagem, instalação, configuração, programação, testes, operação, acompanhamento técnico, manutenção, desmontagem e retirada dos equipamentos. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: I - A contratada deverá fornecer todos os equipamentos, sistemas, acessórios, cabos, conectores, instrumentos, periféricos e demais materiais necessários ao atendimento integral das exigências técnicas estabelecidas pela produção artística, garantindo compatibilidade, qualidade e pleno funcionamento durante toda a apresentação. II - Todos os equipamentos deverão possuir capacidade e características técnicas compatíveis com as exigências do Rider Técnico do artista, devendo ser fornecidos os acessórios e materiais necessários ao seu funcionamento, ainda que não individualmente mencionados neste descritivo, desde que compreendidos nas especificações técnicas da contratação. III - Será de responsabilidade da contratada o fornecimento de mão de obra especializada e em quantidade suficiente, incluindo operadores de áudio, iluminação e LED, técnicos de palco, auxiliares, carregadores e demais profissionais necessários à montagem, operação, manutenção e desmontagem dos equipamentos. IV - Deverão estar incluídas no valor contratado todas as despesas com transporte, carga, descarga, combustível, alimentação, hospedagem, deslocamento, encargos trabalhistas, equipamentos de proteção, segurança operacional e demais custos necessários à execução dos serviços. V - A contratada deverá disponibilizar equipe técnica qualificada durante as passagens de som, ensaios e apresentação artística, garantindo atendimento imediato às solicitações técnicas da produção, inclusive para realização de ajustes, substituição de equipamentos defeituosos e atendimento de exigências pontuais compreendidas no escopo contratado, sem custos adicionais. VI - A montagem e instalação da infraestrutura técnica deverão estar concluídas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao início da Expo Terra 2026, permitindo a realização de inspeções, testes e ajustes necessários, conforme programação definida pela organização do evento. VII - A contratada deverá garantir o pleno funcionamento dos equipamentos durante toda a apresentação, responsabilizando-se pela manutenção preventiva e corretiva, bem como pela substituição imediata de equipamentos que apresentarem defeitos. VIII - As instalações deverão observar as normas técnicas e de segurança aplicáveis, devendo ser apresentada ART, TRT ou documento de responsabilidade técnica equivalente, devidamente registrado e quitado, quando legalmente exigível, por profissional habilitado com atribuições compatíveis com os serviços executados. IX - A desmontagem e retirada dos equipamentos deverão ocorrer após o encerramento da apresentação, conforme cronograma e autorização da organização do evento, sem comprometer as estruturas e instalações destinadas às apresentações dos dias seguintes. UNIDADE DE CONTRATAÇÃO: serviço completo para 01 (um) dia de apresentação artística. QUANTIDADE: 01 (um) serviço completo para o dia 03/12/2026.	SERV	1	23.000,00	23.000,00
		RIDER TÉCNICO - SHOW DE ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO - EXPO TERRA 2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINÉIS DE LED, BACKLINE E SUPORTE TÉCNICO - SHOW DE ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO - EXPO TERRA 2026 - 04/12 /2026. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização profissional, sistemas de P.A. e monitoramento de palco, iluminação cênica e de espetáculo, painéis de LED, backline, estruturas técnicas, cabeamento, distribuição elétrica, equipamentos periféricos, operadores, técnicos e auxiliares, destinados à realização do show artístico de ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO, no dia 04 de dezembro de 2026 (sexta-feira), durante a Expo Terra 2026, no Município de Terra Rica/PR. A contratação deverá compreender todos os equipamentos, materiais, acessórios, estruturas, sistemas e				

Compras BR
Portal de Licitações

4	2	serviços necessários ao pleno atendimento do Rider Técnico, Mapa de Palco e Mapa de Iluminação fornecidos pela produção artística, incluindo transporte, carga, descarga, montagem, instalação, configuração, programação, testes, operação, acompanhamento técnico, manutenção, desmontagem e retirada dos equipamentos. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: I - A contratada deverá disponibilizar sistema completo de sonorização profissional, iluminação de espetáculo, painéis de LED, backline e equipamentos auxiliares, em conformidade com as especificações técnicas, quantitativos e configurações exigidos pela produção artística. II - Todos os sistemas e equipamentos deverão atender integralmente às condições previstas no Rider Técnico, incluindo os acessórios, cabos, conectores, periféricos e demais materiais necessários ao seu adequado funcionamento, sem cobranças adicionais ao Município por componentes necessários ao cumprimento das especificações contratadas. III - A contratada deverá fornecer equipe técnica especializada e em quantidade suficiente para montagem, instalação, configuração, passagem de som, operação, acompanhamento da apresentação, manutenção, desmontagem e retirada dos equipamentos. IV - Todas as despesas com transporte, carga, descarga, alimentação, hospedagem, deslocamento, combustível, encargos trabalhistas, segurança operacional, equipamentos de proteção e demais custos necessários à prestação dos serviços serão de responsabilidade exclusiva da contratada. V - Deverão ser disponibilizados profissionais qualificados e com experiência em eventos artísticos de grande porte, garantindo acompanhamento técnico permanente e atendimento imediato às necessidades operacionais da produção artística. VI - A infraestrutura técnica necessária deverá estar integralmente montada, instalada, testada e disponível antes da realização das passagens de som e da apresentação artística, conforme cronograma definido pela organização do evento, observada a exigência de montagem inicial da infraestrutura principal com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao início da Expo Terra 2026, quando aplicável. VII - A contratada deverá garantir atendimento emergencial às solicitações técnicas da produção artística, incluindo substituição de equipamentos defeituosos, ajustes de áudio, iluminação, LED e backline, além de adequações pontuais compreendidas no escopo contratado, sem custos adicionais. VIII - A contratada será responsável pelo pleno funcionamento dos equipamentos durante toda a apresentação, garantindo manutenção preventiva e corretiva, equipamentos de reposição quando necessários e suporte técnico imediato. IX - As instalações deverão atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis, mediante apresentação da respectiva ART, TRT ou documento de responsabilidade técnica equivalente, devidamente registrado e quitado, quando legalmente exigível, emitido por profissional habilitado com atribuições compatíveis. X - A montagem, operação e desmontagem deverão ocorrer de maneira coordenada com a organização do evento, garantindo a preservação das estruturas existentes, a continuidade da programação e a compatibilidade com os demais serviços contratados para a Expo Terra 2026. UNIDADE DE CONTRATAÇÃO: serviço completo para 01 (um) dia de apresentação artística. QUANTIDADE: 01 (um) serviço completo para o dia 04/12/2026.	SERV	1	29.000,00	29.000,00
		RIDER TÉCNICO - SHOWS DE FRED & FABRÍCIO E DIEGO & ARNALDO EXPO TERRA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização profissional, sistemas de P.A. e monitoramento de palco, iluminação cênica e de espetáculo, painéis de LED, backline, estruturas técnicas, cabeamento, distribuição elétrica, equipamentos periféricos, operadores, técnicos e auxiliares, destinados à realização de **02 (dois) shows artísticos no dia 05 de dezembro de 2026 (sábado)**, durante a Expo Terra 2026, no Município de Terra Rica/PR, conforme a seguinte programação: - **1º SHOW DA NOITE: FRED & FABRÍCIO.** - **2º SHOW DA NOITE: DIEGO & ARNALDO.** As duas apresentações ocorrerão **no mesmo palco, em sequência**, devendo a contratada disponibilizar todos os equipamentos, estruturas, acessórios, profissionais e serviços necessários ao atendimento integral dos Riders Técnicos, Mapas de Palco e Mapas de Iluminação de ambas as produções artísticas. A contratação deverá compreender transporte, carga, descarga, montagem, instalação, configuração, programação, testes, operação, acompanhamento técnico, manutenção, adaptações e trocas de palco entre as apresentações, desmontagem e retirada de todos os equipamentos. **CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:** I - A contratada deverá fornecer sistemas completos de sonorização profissional, iluminação cênica, painéis de LED, backline e equipamentos periféricos, garantindo atendimento integral e individualizado às especificações técnicas de cada uma das duas produções artísticas. II - Os equipamentos deverão atender às características, configurações, quantitativos e demais exigências estabelecidas nos Riders Técnicos de FRED & FABRÍCIO e DIEGO & ARNALDO, sendo responsabilidade da contratada o fornecimento de todos os acessórios, cabos, conectores, instrumentos, periféricos e demais materiais necessários ao pleno funcionamento dos sistemas. III - **A contratação deverá contemplar obrigatoriamente os 02 (dois) shows realizados no dia 05/12/2026, incluindo todas as trocas, adaptações e reconfigurações técnicas necessárias entre as apresentações, sem cobrança de valores adicionais ao Município.** IV - Considerando que as apresentações ocorrerão no mesmo palco, a contratada deverá organizar previamente a distribuição dos equipamentos, backline, mesas de som, sistemas de				

Compras BR
Portal de Licitações

4	3	monitoramento, iluminação e demais estruturas, de modo a garantir a compatibilidade técnica e a realização das trocas de palco com segurança, agilidade e dentro dos horários definidos pela organização do evento. V - A contratada deverá disponibilizar equipe técnica e operacional em quantidade suficiente para atendimento simultâneo às necessidades de preparação, operação, acompanhamento, desmontagem parcial, substituição e reconfiguração dos equipamentos entre as apresentações, incluindo técnicos de áudio, monitor, iluminação, LED, palco, backline, operadores e carregadores. VI - A contratada deverá garantir atendimento técnico imediato às solicitações das produções artísticas, inclusive para ajustes, correções, manutenção e substituição de equipamentos, bem como para atendimento de exigências pontuais compreendidas nas especificações dos Riders Técnicos contratados, sem custos adicionais. VII - Todas as despesas com transporte, combustível, carga, descarga, hospedagem, alimentação, deslocamento, encargos trabalhistas, segurança operacional, equipamentos de proteção e demais custos necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade exclusiva da contratada. VIII - **Toda a infraestrutura técnica necessária deverá estar instalada, testada e disponível antes da realização das passagens de som e do início das apresentações**, conforme cronograma estabelecido pela organização do evento, observada a exigência de montagem inicial da infraestrutura principal com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao início da Expo Terra 2026, quando aplicável. IX - A contratada deverá garantir o pleno funcionamento dos sistemas durante ambas as apresentações, responsabilizando-se pela manutenção preventiva e corretiva, substituição imediata de equipamentos defeituosos e disponibilização de suporte técnico permanente. X - As instalações deverão observar as normas técnicas e de segurança aplicáveis, mediante apresentação da respectiva ART, TRT ou documento de responsabilidade técnica equivalente, devidamente registrado e quitado, quando legalmente exigível, emitido por profissional habilitado com atribuições compatíveis com os serviços executados. XI - A desmontagem e retirada integral dos equipamentos deverão ocorrer após o encerramento da segunda apresentação, conforme orientações da organização do evento, garantindo a preservação das estruturas e instalações utilizadas. **UNIDADE DE CONTRATAÇÃO:** serviço completo para 01 (um) dia, contemplando 02 (duas) apresentações artísticas. **QUANTIDADE:** 01 (um) serviço completo para o dia 05/12 /2026, incluindo os shows de FRED & FABRÍCIO e DIEGO & ARNALDO.	SERV	1	23.000,00	23.000,00
		LOCAÇÃO SOM, SISTEMA DE IMAGENS, RODEIO ELETRÔNICO E ILUMINAÇÃO ARENA Contratação de empresa especializada para **locação de sistema completo de sonorização profissional, captação e transmissão de imagens em alta definição, sistema de replay, classificação eletrônica dos competidores e iluminação de arena**, destinados à realização das provas de rodeio da **Expo Terra 2026, no Município de Terra Rica/PR, durante os 03 (três) dias de evento**, incluindo transporte, carga, descarga, montagem, instalação, configuração, testes, operação, acompanhamento técnico, manutenção, desmontagem e retirada de todos os equipamentos. A contratação deverá contemplar, no mínimo, os seguintes equipamentos, sistemas e serviços: ## 1. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL - P.A. (FRONT OF HOUSE) **1.1. Caixas acústicas Line Array:** - Mínimo de 24 (vinte e quatro) caixas acústicas profissionais tipo Line Array, sendo 12 (doze) unidades por lado; - Potência mínima de 1.000 W RMS por unidade; - Sistema com capacidade de reprodução de áudio em ampla faixa de frequência, proporcionando cobertura sonora adequada às dimensões da arena e às áreas destinadas ao público; - Sistemas de amplificação, processamento, fixação, elevação e demais acessórios compatíveis com os equipamentos fornecidos. **1.2. Subwoofers:** - Mínimo de 12 (doze) caixas acústicas profissionais destinadas à reprodução de baixas frequências; - Potência mínima de 2.000 W RMS por unidade; - Capacidade de reprodução de frequências graves compatível com sistemas profissionais de sonorização de grande porte; - Distribuição adequada para garantir cobertura sonora uniforme da arena e das áreas destinadas ao público. **1.3. Amplificadores e processamento:** - Sistemas de amplificação profissionais, integrados ou externos, com capacidade compatível com as características e potências dos equipamentos acústicos; - Processamento digital de sinais, permitindo ajustes de equalização, crossover, limiter e delay; - Sistema de processamento e gerenciamento das vias de sonorização, incluindo P.A., side fill, delay e retornos, conforme a configuração técnica adotada; - Cabeamento, conectores, distribuição de sinais e demais acessórios necessários ao funcionamento integral do sistema. ## 2. SISTEMA DE RETORNO - PALCO E ARENA **2.1. Side Fills:** - Mínimo de 02 (duas) torres de retorno lateral; - Cada torre deverá conter, no mínimo, 02 (duas) caixas acústicas profissionais de 1.000 W RMS cada e 02 (duas) caixas de subgrave de 2.000 W RMS cada; - Sistema de amplificação e processamento compatível, garantindo cobertura sonora adequada às necessidades da equipe de rodeio e demais profissionais envolvidos. **2.2. Monitores de chão:** - Mínimo de 08 (oito) monitores de chão profissionais; - Potência mínima de 600 W RMS por unidade; - Equipamentos ativos ou passivos, acompanhados de amplificação compatível; - Cabeamento, suportes e demais acessórios necessários ao funcionamento. ## 3. SISTEMA DE DELAY Quando tecnicamente necessário, em razão das dimensões e características da arena, deverão ser					

Compras BR
Portal de Licitações

5	1	disponibilizadas torres de delay, posicionadas estrategicamente para garantir a distribuição uniforme do som e a inteligibilidade das locuções em toda a área destinada ao público. As torres deverão possuir caixas acústicas profissionais com potência mínima de 2.000 W RMS por torre, incluindo amplificação, processamento, cabeamento, estruturas de sustentação e demais acessórios necessários. ## 4. EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS EXCLUSIVOS PARA O RODEIO A contratada deverá disponibilizar, no mínimo, os seguintes equipamentos: - 01 (uma) mesa de som digital profissional, com no mínimo 32 canais de entrada, recursos de equalização, processamento de áudio e controle de mixagem; - 01 (um) sistema profissional de microfone sem fio, composto por receptor duplo e 02 (dois) transmissores de mão compatíveis; - 03 (três) sistemas de microfones sem fio profissionais, com receptores e transmissores compatíveis; - 01 (um) distribuidor de antenas profissional, compatível com os sistemas de microfones sem fio utilizados; - 02 (duas) antenas direcionais profissionais, destinadas à recepção e distribuição dos sinais dos sistemas sem fio; - 02 (dois) microfones dinâmicos profissionais, destinados à captação de voz, acompanhados dos acessórios necessários; - 01 (um) sistema adicional de microfone sem fio profissional, composto por transmissor e receptor compatíveis. Todos os equipamentos deverão possuir características técnicas adequadas à utilização em eventos de grande porte, garantindo transmissão clara e contínua das locuções, narrações, comentários e demais atividades sonoras, com estabilidade de sinal e qualidade de áudio. Os equipamentos deverão ser compatíveis entre si, admitindo-se diferentes fabricantes e tecnologias, desde que atendidas as condições mínimas de funcionalidade, desempenho e segurança estabelecidas neste descritivo. ## 5. SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS - FULL HD A contratada deverá disponibilizar sistema completo de captação, processamento, gravação, transmissão e reprodução de imagens das provas de rodeio, incluindo **05 (cinco) câmeras profissionais com resolução mínima Full HD (1920 x 1080 pixels)**, distribuídas da seguinte forma: - 01 (uma) câmera destinada ao comentarista técnico; - 01 (uma) câmera destinada à captação de imagens do brete, incluindo preparação e saída dos animais; - 02 (duas) câmeras posicionadas nas laterais da arena, sendo uma de cada lado, destinadas ao acompanhamento das montarias e demais atividades; - 01 (uma) câmera robótica com movimentação panorâmica, destinada à captação de imagens gerais da arena e do público. O sistema deverá contemplar: I - Transmissão de imagens em tempo real, com resolução mínima Full HD, permitindo o acompanhamento das montarias e demais acontecimentos da prova. II - Sistema de replay e multirreplay, permitindo a gravação, reprodução e exibição de diferentes ângulos das montarias em alta definição. III - Sistema de produção e transmissão de vídeo, com capacidade de alternância entre as câmeras, inserção de informações, gerenciamento dos sinais e reprodução de imagens gravadas. IV - Computador profissional com capacidade de processamento compatível com a operação, acompanhado de **software de produção audiovisual que permita o gerenciamento de múltiplas câmeras, gravação, transmissão ao vivo e reprodução instantânea de imagens**, incluindo interfaces, placas de captura e demais acessórios necessários. V - Sistema de transmissão de imagens via internet, incluindo equipamentos e conectividade necessários ao envio dos sinais com qualidade compatível com a resolução especificada. VI - Equipe técnica especializada para operação das câmeras, controle de imagens, gravação, transmissão, replay e demais atividades relacionadas à produção audiovisual. ## 6. SISTEMA DE RODEIO ELETRÔNICO E CLASSIFICAÇÃO DOS COMPETIDORES A contratada deverá disponibilizar sistema eletrônico completo para registro, processamento, organização e apresentação das informações referentes às provas de rodeio, permitindo: - Cadastro e identificação dos competidores; - Registro das notas e pontuações atribuídas pelos responsáveis pela avaliação das provas; - Atualização e acompanhamento da classificação dos competidores; - Organização dos resultados por etapa e classificação geral; - Exibição das informações e resultados durante o evento; - Integração com o sistema de produção e transmissão de imagens, quando necessário. Deverá ser disponibilizada **estrutura de estúdio técnico de áudio e vídeo, devidamente climatizada**, com espaço adequado para instalação e operação dos equipamentos, computadores, monitores, sistemas de transmissão, controle de pontuação e demais acessórios necessários. O estúdio deverá permanecer em funcionamento durante todas as provas de rodeio, contando com profissionais capacitados para operação e acompanhamento dos sistemas. ## 7. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DA ARENA Locação e instalação de sistema completo de iluminação destinado à realização das provas de rodeio durante os **04 (quatro) dias de evento**, compreendendo os seguintes equipamentos: **7.1. Refletores LED:** - 40 (quarenta) refletores profissionais de LED; - Potência nominal mínima de 600 W por unidade; - Iluminação na tonalidade branca fria; - Distribuição adequada para proporcionar iluminação uniforme da arena, garantindo visibilidade aos competidores, profissionais, público e sistemas de captação de imagens; - Suportes, estruturas de fixação, cabeamento, conexões e demais acessórios necessários. **7.2. Equipamentos de iluminação móvel:** - 10 (dez) equipamentos profissionais de iluminação móvel, tipo Moving Head Beam, destinados à produção de efeitos luminosos e iluminação dinâmica da arena; - Fonte luminosa com intensidade e desempenho compatíveis com a utilização em eventos de grande porte; - Sistema de movimentação horizontal e vertical, permitindo	SERV	1	58.400,00	58.400,00

		direcionamento dos feixes luminosos; - Compatibilidade com sistema de controle digital de iluminação; - Acessórios, suportes e estruturas necessários à instalação e operação. **7.3. Canhão seguidor:** - 01 (um) canhão de luz seguidor profissional, com potência e alcance compatíveis com as dimensões da arena, destinado ao acompanhamento e destaque de competidores, apresentações e demais atividades do rodeio. **7.4. Mesa de controle:** - 01 (uma) mesa digital profissional para controle dos sistemas de iluminação, compatível com os equipamentos instalados, permitindo programação, acionamento, gerenciamento e operação dos efeitos luminosos. A contratada deverá fornecer todos os cabos, conectores, controladores, estruturas, sistemas de distribuição elétrica, suportes e demais acessórios necessários ao funcionamento integral da iluminação. Os equipamentos deverão ser instalados em posições seguras, garantindo cobertura adequada da arena, sem interferir na circulação dos animais, competidores, profissionais e público. ## 8. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO I - **Todos os sistemas de sonorização, iluminação, captação e transmissão de imagens e classificação eletrônica deverão permanecer integralmente instalados, disponíveis e em pleno funcionamento durante os 04 (quatro) dias de realização das provas de rodeio da Expo Terra 2026**, sem cobrança de diárias ou valores adicionais. II - A montagem, instalação, configuração e realização dos testes dos equipamentos deverão estar integralmente concluídas com antecedência mínima de **03 (três) horas em relação ao início das atividades do rodeio**, permitindo a verificação das condições de funcionamento e a realização dos ajustes necessários. III - A contratada será responsável pelo fornecimento de toda a mão de obra técnica e operacional necessária à execução dos serviços, incluindo técnicos de áudio, operadores de iluminação, cinegrafistas, operadores de vídeo e replay, profissionais responsáveis pelo sistema de classificação, auxiliares, carregadores e demais profissionais necessários. IV - Todas as despesas com transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, alimentação, hospedagem, deslocamento, combustível, encargos trabalhistas, equipamentos de proteção, manutenção e demais custos operacionais deverão estar incluídas no valor contratado, sem qualquer ônus adicional ao Município. V - A contratada deverá manter **equipe técnica permanente durante a realização de todas as provas de rodeio**, garantindo o acompanhamento dos equipamentos e atendimento imediato às necessidades operacionais, inclusive para solução de falhas, ajustes técnicos e substituição de equipamentos defeituosos. VI - A contratada deverá garantir a continuidade dos serviços durante todo o evento, responsabilizando-se pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, bem como pela disponibilização de soluções de contingência compatíveis com a natureza dos serviços contratados. VII - Todos os equipamentos deverão estar em perfeitas condições de conservação, funcionamento e segurança, sendo vedada a utilização de materiais danificados ou que comprometam a qualidade dos serviços. VIII - A instalação dos sistemas deverá observar as normas técnicas e de segurança aplicáveis, especialmente quanto às instalações elétricas, estabilidade das estruturas, fixação dos equipamentos, cabeamento e proteção dos profissionais e do público. IX - Quando legalmente exigível, a contratada deverá apresentar a respectiva **Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) ou documento equivalente**, devidamente registrado e quitado, emitido por profissional legalmente habilitado, com atribuições compatíveis com os serviços executados, antes do início das atividades. X - A contratada deverá garantir que a distribuição dos equipamentos de sonorização, iluminação e captação de imagens não prejudique a visibilidade do público, a segurança das provas, a circulação dos animais e o funcionamento das demais estruturas do evento. XI - A desmontagem e retirada dos equipamentos deverão ocorrer somente após o encerramento das provas de rodeio do último dia, conforme orientações da organização do evento, sendo responsabilidade da contratada a retirada integral dos materiais utilizados. XII - O valor contratado deverá compreender todos os equipamentos, sistemas, acessórios, materiais, serviços e profissionais necessários ao atendimento integral das especificações estabelecidas neste descritivo, durante os 04 (quatro) dias de evento, não sendo admitida cobrança adicional por serviços ou materiais indispensáveis à execução do objeto contratado. **UNIDADE DE CONTRATAÇÃO:** serviço completo para o período de 03 (Três) dias de provas de rodeio. **QUANTIDADE:** 01 (um) serviço completo, abrangendo sonorização profissional, iluminação de arena, captação e transmissão de imagens, sistema de replay, classificação eletrônica e suporte técnico durante os quatro dias do evento.				
		LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA 260 KVA Locação de geradores móveis de energia elétrica, com capacidade mínima de 260 kVA cada, destinados ao fornecimento de energia elétrica durante a Expo Terra 2026, no Município de Terra Rica/PR, pelo período de 03 (três) dias de evento, incluindo transporte, carga, descarga, instalação, montagem, cabeamento, conexões elétricas, combustível, operação, manutenção, desmontagem e retirada dos equipamentos. Os grupos geradores deverão possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: 1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS Capacidade mínima de geração de 260 kVA por equipamento, em regime de funcionamento compatível com a demanda do evento; Sistema trifásico, frequência de 60 Hz; Tensão de saída de 380 /220 V, com disponibilização de tensão de 110 V mediante sistema de transformação adequado, quando necessária;				

Compras BR
Portal de Licitações

6	1	Disjuntor de proteção e dispositivos de segurança contra sobrecarga, curto-circuito e demais falhas elétricas; Equipamentos dotados de sistema de atenuação acústica, com nível de ruído máximo de 85 dB(A), conforme condições de medição especificadas pelo fabricante e verificáveis tecnicamente; Estrutura móvel, montada sobre base ou plataforma apropriada, que permita transporte, movimentação, posicionamento e instalação com segurança; Painéis de comando, controle e monitoramento das condições operacionais; Sistema de partida e operação compatível com as necessidades de fornecimento de energia elétrica durante o evento. 2. CABEAMENTO E SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA Cada grupo gerador deverá ser acompanhado dos materiais e acessórios necessários à sua instalação e funcionamento, incluindo: Mínimo de 02 (dois) jogos de cabos elétricos flexíveis de potência, com seção nominal de referência de 95 mm², compostos por 04 (quatro) lances cada, com comprimento adequado às distâncias de instalação, observando-se o dimensionamento técnico necessário; Quadro de distribuição ou barramento de cobre para conexões intermediárias, dotado de isoladores e dispositivos de proteção adequados; Sistema de chave reversora automática, compatível com as características elétricas da instalação; Cabos de aterramento, conectores, terminais, dispositivos de proteção, acessórios de fixação e demais materiais necessários; Sistemas de conexão e distribuição elétrica dimensionados para suportar as cargas previstas, observadas as condições de segurança e as normas técnicas aplicáveis. O dimensionamento, a quantidade efetiva de condutores e a disposição do cabeamento deverão ser compatíveis com a potência dos equipamentos, a distância entre os pontos de instalação e as cargas alimentadas, conforme responsabilidade do profissional técnico habilitado. 3. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E OPERAÇÃO A contratada deverá fornecer todo o combustível necessário ao funcionamento dos grupos geradores, incluindo abastecimento inicial, reabastecimentos e demais insumos indispensáveis à operação dos equipamentos. Os 04 (quatro) grupos geradores deverão permanecer instalados e disponíveis durante os 03 (três) dias de realização da Expo Terra 2026, com capacidade de funcionamento de até 14 (quatorze) horas por dia, por equipamento, conforme as necessidades e os horários estabelecidos pela organização do evento. O fornecimento de combustível deverá ser suficiente para atender ao período diário de operação, sem interrupções decorrentes de falta de abastecimento e sem cobrança de valores adicionais ao Município. A contratada deverá disponibilizar operadores e profissionais tecnicamente capacitados, em quantidade suficiente para acompanhar o funcionamento dos equipamentos, realizar abastecimentos, efetuar ajustes operacionais, monitorar o desempenho dos sistemas e solucionar eventuais falhas. 4. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA A contratada será responsável pela montagem, instalação, conexão, testes de funcionamento, operação, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem e retirada dos equipamentos. A instalação deverá ser realizada sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado, com atribuições compatíveis com os serviços elétricos executados, mediante apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) ou documento equivalente, devidamente registrado e quitado, quando legalmente exigível, antes do início do evento. Todos os equipamentos deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, conservação e segurança, devendo a contratada garantir atendimento técnico imediato em caso de falhas, inclusive com substituição de equipamentos defeituosos por outros de capacidade equivalente ou superior, sem custos adicionais. 5. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO I - Os 04 (quatro) grupos geradores deverão permanecer integralmente instalados e disponíveis durante os 03 (três) dias de realização da Expo Terra 2026, sendo obrigatória a manutenção das condições necessárias ao fornecimento de energia elétrica durante todo o período contratado. II - A montagem, instalação, conexão e testes dos equipamentos deverão estar concluídos antes do início das atividades do evento, conforme cronograma e orientações da Administração Municipal. III - A contratada deverá disponibilizar operadores e equipe de suporte técnico em quantidade suficiente para garantir o funcionamento dos equipamentos durante o período diário de utilização, inclusive para atendimento de situações emergenciais. IV - Todas as despesas com transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, combustível, abastecimento, manutenção, operadores, mão de obra, hospedagem, alimentação, deslocamentos, encargos trabalhistas, equipamentos de proteção e demais custos necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade exclusiva da contratada, sem qualquer ônus adicional ao Município. V - A contratada deverá garantir o funcionamento contínuo dos equipamentos durante os períodos de utilização, adotando as providências necessárias para evitar interrupções no fornecimento de energia elétrica. VI - Os equipamentos deverão ser instalados em locais previamente definidos pela organização do evento, observadas as condições de segurança, ventilação, acesso para abastecimento e manutenção, afastamento adequado do público e proteção dos sistemas elétricos. VII - As instalações deverão observar as normas técnicas e de segurança aplicáveis, especialmente quanto à proteção elétrica, aterramento, distribuição de cargas, prevenção de incêndios e segurança dos trabalhadores e do público. VIII - A contratada deverá providenciar, sem custos adicionais, a manutenção corretiva e a substituição imediata de equipamentos ou componentes que apresentarem falhas ou condições	DIÁR	12	4.011,55	48.138,60

Compras BR
Portal de Licitações

		inadequadas de funcionamento durante o evento. IX - A desmontagem e retirada dos equipamentos deverão ocorrer somente após o encerramento das atividades do último dia, mediante orientação da Administração Municipal. X - O valor contratado deverá contemplar todos os equipamentos, materiais, acessórios, combustíveis, profissionais e serviços necessários ao atendimento integral do objeto durante os 03 (três) dias do evento, não sendo admitida cobrança adicional por materiais ou serviços indispensáveis à execução das especificações contratadas.				
7	1	LOCAÇÃO DE CAMARINS COMPLETOS 5 M X 5 M, COM AR-CONDICIONADO BANHEIRO Locação e instalação camarins completos, com dimensões mínimas de 5,00 m x 5,00 m cada, construídos em estrutura modular com painéis rígidos, destinados ao atendimento dos artistas e respectivas equipes durante a Expo Terra 2026, no Município de Terra Rica/PR, pelo período de 03 (três) dias de evento, incluindo transporte, montagem, instalação, climatização, manutenção, suporte técnico, desmontagem e retirada das estruturas. Cada camarim deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: * Estrutura modular resistente, com divisórias rígidas, cobertura impermeável, piso nivelado e adequado à utilização, garantindo segurança, privacidade e proteção contra intempéries; * Dimensões mínimas de 5,00 m x 5,00 m, correspondentes a 25 m² de área por camarim; * Porta de acesso individual com sistema de fechamento; * 01 (um) aparelho de ar-condicionado por camarim, com capacidade de climatização compatível com as dimensões e condições de utilização do ambiente; * 01 (um) banheiro privativo por camarim, equipado com vaso sanitário, lavatório, espelho, iluminação e acessórios necessários ao uso, incluindo abastecimento de água e sistema adequado de coleta e destinação dos efluentes; * Instalações elétricas completas, incluindo iluminação interna, tomadas, interruptores, cabeamento e dispositivos de proteção; * Mobiliário básico composto por sofás ou assentos, mesas de apoio, cadeiras, espelhos e lixeiras, em quantidade compatível com a utilização do ambiente; * Acabamento interno adequado, proporcionando conforto, higiene e privacidade aos usuários. Os 04 (quatro) camarins deverão permanecer integralmente montados, climatizados e disponíveis durante os 03 (três) dias de realização da Expo Terra 2026, devendo a instalação estar concluída antes do início do evento e a desmontagem ocorrer somente após seu encerramento, conforme orientações da Administração Municipal. A contratada será responsável pelo fornecimento de toda a estrutura, equipamentos, mobiliário, materiais, acessórios e mão de obra necessários à montagem, instalação, manutenção e desmontagem dos camarins, incluindo as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias necessárias ao seu funcionamento. Deverá ser garantido o pleno funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado, instalações elétricas e banheiros durante todo o período do evento, com manutenção e atendimento técnico sempre que necessário, sem custos adicionais ao Município. As estruturas deverão observar as normas técnicas e de segurança aplicáveis, devendo a montagem e instalação ser acompanhadas por profissional legalmente habilitado, com apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) ou documento equivalente, devidamente registrado e quitado, quando legalmente exigível. Todas as despesas com transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão de obra, equipamentos, hospedagem, alimentação, manutenção e demais custos necessários à execução dos serviços deverão estar incluídas no valor contratado.	DIÁR	12	1.941,92	23.303,04
		LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LED Locação e instalação de 109 m² (cento e nove metros quadrados) de painéis de LED profissionais, destinados à composição visual do palco principal da Expo Terra 2026, no Município de Terra Rica/PR, pelo período de 03 (três) dias de evento, para exibição de imagens dos shows, transmissão ao vivo das provas de rodeio, divulgação de patrocinadores, vídeos institucionais e demais conteúdos audiovisuais definidos pela organização. A contratação deverá incluir transporte, carga, descarga, montagem, instalação, estruturas de sustentação em alumínio, cabeamento, processadores de imagem, equipamentos de controle, configuração, testes, operação, acompanhamento técnico, manutenção, desmontagem e retirada dos equipamentos. 1. PAINÉIS DE LED - ÁREA TOTAL DE 109 M² Fornecimento e instalação dos seguintes painéis de LED profissionais: * 03 (três) painéis de LED, com dimensões de 4,00 m x 6,00 m cada, destinados à instalação nas laterais do palco, totalizando 72 m²; * 01 (um) painel de LED, com dimensões de 5,00 m x 5,00 m, destinado à instalação no fundo do palco, totalizando 25 m²; * 01 (um) painel de LED tipo testeira, com dimensões de 12,00 m x 1,00 m, destinado à instalação na parte superior ou frontal do palco, totalizando 12 m². ÁREA TOTAL: 109 m² (cento e nove metros quadrados) de painéis de LED, distribuídos em 05 (cinco) painéis. Os painéis deverão apresentar resolução, luminosidade, contraste e taxa de atualização adequados à exibição de imagens em eventos de grande porte, garantindo qualidade visual ao público e compatibilidade com sistemas profissionais de captação e transmissão de imagens. 2. EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS COMPLEMENTARES A contratada deverá fornecer, no mínimo: * 02 (dois) processadores profissionais de imagem, compatíveis com os painéis instalados; * 02 (dois) computadores portáteis com capacidade de processamento adequada à reprodução e ao gerenciamento dos conteúdos audiovisuais; * 90 (noventa) metros lineares de estruturas treliçadas de alumínio, padrão estrutural P30, com utilização de estruturas P50 quando tecnicamente				

Compras BR
Portal de Licitações

8	1	necessária e prevista no dimensionamento; * 08 (oito) blocos deslizantes de elevação (sleeves), compatíveis com as estruturas utilizadas; * 08 (oito) talhas para movimentação e elevação das estruturas, com capacidade de carga compatível; * 08 (oito) sistemas de vídeo completos, incluindo os equipamentos, conexões e acessórios necessários à distribuição e transmissão dos sinais audiovisuais; * Cabos de sinal, cabos elétricos, conectores, controladores, fontes de alimentação, acessórios de fixação, suportes e demais materiais necessários ao funcionamento integral dos sistemas. 3. OPERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS Os sistemas deverão permitir a exibição de imagens ao vivo dos shows e provas de rodeio, reprodução de vídeos, divulgação de patrocinadores, conteúdos institucionais e demais materiais disponibilizados pela organização do evento. A contratada deverá garantir a compatibilidade dos equipamentos com os sistemas de produção audiovisual utilizados no evento, permitindo o recebimento, processamento e distribuição dos sinais de vídeo aos painéis instalados. Deverá ser disponibilizada equipe técnica especializada para instalação, configuração, operação, gerenciamento de imagens e atendimento às necessidades de transmissão durante o período contratado. 4. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO I - Os 109 m² (cento e nove metros quadrados) de painéis de LED, estruturas e equipamentos deverão permanecer integralmente montados, instalados e disponíveis durante os 03 (três) dias de realização da Expo Terra 2026, garantindo o funcionamento durante os horários estabelecidos pela organização do evento. II - A montagem, instalação, configuração e testes dos equipamentos deverão estar concluídos antes do início das atividades, conforme cronograma e orientações da Administração Municipal. III - A contratada deverá fornecer toda a mão de obra necessária ao transporte, carga, descarga, montagem, instalação, operação, manutenção, desmontagem e retirada dos equipamentos. IV - Todas as despesas com transporte, alimentação, hospedagem, deslocamentos, encargos trabalhistas, equipamentos de proteção, manutenção e demais custos operacionais deverão estar incluídas no valor contratado. V - A contratada deverá garantir o pleno funcionamento dos equipamentos durante todo o período de utilização, responsabilizando-se pela manutenção preventiva e corretiva e pela substituição imediata de componentes que apresentarem falhas. VI - As estruturas de sustentação deverão apresentar resistência e estabilidade adequadas às cargas instaladas, observando as normas técnicas de segurança e as condições de montagem e utilização. VII - A montagem das estruturas e instalações técnicas deverá contar com responsabilidade de profissional legalmente habilitado, mediante apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) ou documento equivalente, devidamente registrado e quitado, quando legalmente exigível. VIII - A contratada deverá disponibilizar operadores e profissionais técnicos capacitados durante o evento, garantindo atendimento imediato às necessidades operacionais e à substituição de equipamentos defeituosos, sem custos adicionais. IX - A desmontagem e retirada dos equipamentos deverão ocorrer somente após o encerramento das atividades do último dia contratado, conforme orientações da Administração Municipal. X - O valor contratado deverá contemplar todos os equipamentos, estruturas, acessórios, materiais, profissionais e serviços necessários ao atendimento integral das especificações, sem cobranças adicionais por componentes indispensáveis ao funcionamento dos sistemas. UNIDADE DE CONTRATAÇÃO: serviço completo de locação por período de 03 (três) dias. QUANTIDADE: 01 (um) serviço completo, compreendendo 109 m² de painéis de LED, distribuídos em 05 (cinco) painéis, incluindo estruturas de sustentação, equipamentos de processamento de imagem, sistemas de vídeo, montagem, operação, manutenção e desmontagem durante os 03 (três) dias de evento.	SERV	1	41.333,33	41.333,33