



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE TERRA RICA	Apelido do Empreendimento EXECUÇÃO DE MURO CMEI JOÃO MARCOS			
Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 12-25 (N DES.)	Descrição do Lote EXECUÇÃO DE MURO CMEI JOÃO MARCOS	Município / UF TERRA RICA	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE MURO CMEI JOÃO MARCOS									118.682,59	
1.			EXECUÇÃO DE MURO CMEI JOÃO MARCOS					-	118.682,59	
1.1.			ESCAVAÇÃO E REATERRO					-	11.601,79	
1.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	65,40	118,98	BDI 1	146,20	9.561,48	RA
1.1.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	48,20	34,45	BDI 1	42,33	2.040,31	RA
1.2.			ESTACAS					-	29.642,25	
1.2.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	152,00	104,91	BDI 1	128,91	19.594,32	RA
1.2.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	99,61	23,95	BDI 1	29,43	2.931,52	RA
1.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	375,14	15,44	BDI 1	18,97	7.116,41	RA
1.3.			VIGA BALDRAME					-	13.687,60	
1.3.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,40	538,17	BDI 1	661,30	3.571,02	RA
1.3.2.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	444,24	13,66	BDI 1	16,79	7.458,79	RA
1.3.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	110,88	19,51	BDI 1	23,97	2.657,79	RA
1.4.			VIGA INTERMEDIÁRIA					-	2.706,29	
1.4.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,67	538,17	BDI 1	661,30	1.104,37	RA
1.4.2.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	70,34	13,66	BDI 1	16,79	1.181,01	RA
1.4.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,56	19,51	BDI 1	23,97	420,91	RA
1.5.			PILARES					-	6.849,98	
1.5.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,11	538,17	BDI 1	661,30	2.056,64	RA
1.5.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	255,68	11,30	BDI 1	13,89	3.551,40	RA
1.5.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	63,82	15,84	BDI 1	19,46	1.241,94	RA
1.6.			MAO FRANCESA					-	2.071,56	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE TERRA RICA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE MURO CMEI JOÃO MARCOS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE MURO CMEI JOÃO MARCOS	MUNICÍPIO / UF TERRA RICA	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE MURO CMEI JOÃO MARCOS									118.682,59	
1.6.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,67	538,17	BDI 1	661,30	1.104,37	RA
1.6.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,03	11,30	BDI 1	13,89	625,47	RA
1.6.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,56	15,84	BDI 1	19,46	341,72	RA
1.7.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	7.221,36	
1.7.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	118,48	49,60	BDI 1	60,95	7.221,36	RA
1.8.			FORMAS					-	5.572,44	
1.8.1.	SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	66,64	68,05	BDI 1	83,62	5.572,44	RA
1.9.			ALVENARIA					-	14.088,17	
1.9.1.	SINAPI	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	64,80	176,93	BDI 1	217,41	14.088,17	RA
1.10.			FECHAMENTO COM PLACAS					-	25.241,15	
1.10.1.	SINAPI	103339	FECHAMENTO COM PLACA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESSURA X 1,00 METRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	161,10	127,51	BDI 1	156,68	25.241,15	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TERRA RICA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE TERRA RICA	Apelido do Empreendimento EXECUÇÃO DE MURO CMEI JOÃO MARCOS			
Localidade Sinapi CURITIBA	Data Base 12-25 (N DES.)	Descrição do Lote EXECUÇÃO DE MURO CMEI JOÃO MARCOS	Município / UF TERRA RICA	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DE MURO CMEI JOÃO MARCOS									118.682,59

Local

Responsible Técnico
Nome: LAYANE CRISTINE GOVEIA CREPALDI
CREA/CAU: 178553/D
ART/RRT: 1720261007169

sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026
Data

RECURSO
↓