

CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES		ENDEREÇO: MUNICÍPIO:	RUA CAMPOS NOVOS, N 552, CENTRO SÃO JORGE D'OESTE			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: SESA	 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES		
		TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADO		LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO: GLACIANO DE OLIVEIRA			TIPO DE OBRA/SERVIÇO: ART Nº: 1720257438 REG. CREA: 157.785/D			
Coluna1	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL ACUMULADO	% DO ITEM	% ACUMULADO	FAIXA	ITEM
	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60	M2	215,02	154,57	33.235,63	33.235,63	20,49%	20,49%	A	
	88489	CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	1345,36	13,63	18.337,19	51.572,82	11,30%	31,79%	A	
	91341	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	15,69	1.096,61	17.205,80	68.778,62	10,61%	42,40%	A	
	COMP 001	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,00	12.610,30	12.610,30	81.388,92	7,77%	50,17%	B	
	99837	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL	%								
	104611	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"	M	15,20	648,48	9.856,88	91.245,80	6,08%	56,25%	B	
	88485	ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M2	80,91	107,57	8.703,48	99.949,28	5,37%	61,61%	B	
	101979	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	1644,87	4,44	7.303,19	107.252,47	4,50%	66,12%	B	
	99814	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	121,49	40,84	4.961,62	112.214,09	3,06%	69,18%	B	
	99855	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1869,16	2,42	4.523,28	116.737,37	2,79%	71,96%	B	
	88495	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	30,40	115,75	3.518,80	120.256,17	2,17%	74,13%	B	
	88488	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	247,19	14,19	3.507,59	123.763,76	2,16%	76,30%	B	
	88650	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	211,81	16,48	3.490,62	127.254,38	2,15%	78,45%	B	
	103689	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	240,77	13,54	3.260,02	130.514,40	2,01%	80,46%	C	
	95472	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,25	466,87	2.917,93	133.432,33	1,80%	82,26%	C	
	95305	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	892,61	2.677,83	136.110,16	1,65%	83,91%	C	
	87292	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	180,64	14,22	2.568,69	138.678,85	1,58%	85,49%	C	
	95306	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	4,63	553,88	2.564,45	141.243,30	1,58%	87,07%	C	
	98556	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	131,35	16,91	2.221,11	143.464,41	1,37%	88,44%	C	
	97634	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	31,26	65,14	2.036,25	145.500,66	1,26%	89,70%	C	
	87893	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	215,02	8,34	1.793,26	147.293,92	1,11%	90,80%	C	
	COMP 006	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte	UN	5,00	350,00	1.750,00	149.043,92	1,08%	91,88%	C	
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	176,15	8,52	1.500,77	150.544,69	0,93%	92,80%	C	

 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES		CURVA ABC DE SERVIÇOS		PROTOCOLO Nº: ORGÃO: SESA TIPO DE OBRA/SERVIÇO: SECRETARIA DAS CIDADES		 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADO REPAROS SECRETARIA DE SAÚDE				ENDEREÇO: RUA CAMPOS NOVOS, N 552, CENTRO MUNICÍPIO: SÃO JORGE D'OESTE		LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: GLACIANO DE OLIVEIRA		ART Nº: 1720257438 REG. CREA: 157.785/D			
Coluna1	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL ACUMULADO	% DO ITEM	% ACUMULADO	FAIXA	ITEM
	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	224,29	5,60	1.256,00	151.800,69	0,77%	93,58%	C	
	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,86	57,47	1.198,82	152.999,51	0,74%	94,32%	C	
	COMP 013	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 10-70-35/SIURB	UN	6,00	182,25	1.093,50	154.093,01	0,67%	94,99%	C	
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	42,36	25,75	1.090,76	155.183,77	0,67%	95,66%	C	
	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	250,89	1.003,56	156.187,33	0,62%	96,28%	C	
	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	1,29	591,02	762,39	156.949,72	0,47%	96,75%	C	
	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	33,60	18,01	605,12	157.554,84	0,37%	97,13%	C	
	COMP 011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	12,00	49,89	598,68	158.153,52	0,37%	97,50%	C	
	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	240,77	2,34	563,40	158.716,92	0,35%	97,84%	C	
	COMP 016	REQUADRO EM VIGAS E PILARES COM ARGAMASSA MISTA (REF SMOP - OBR-047)	M	8,20	65,75	539,14	159.256,06	0,33%	98,18%	C	
	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	243,35	486,70	159.742,76	0,30%	98,48%	C	
	COMP 010	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar (ORSE 13110)	UN	4,00	115,62	462,48	160.205,24	0,29%	98,76%	C	
	100066	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024	KG	26,51	11,82	313,34	160.518,58	0,19%	98,95%	C	
	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,40	712,04	284,80	160.803,38	0,18%	99,13%	C	
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	132,43	264,86	161.068,24	0,16%	99,29%	C	
	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	3,68	70,46	259,28	161.327,52	0,16%	99,45%	C	
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,48	14,22	177,46	161.504,98	0,11%	99,56%	C	
	COMP 012	Reposição de vaso sanitário convencional - Rev 02_04/2022 (02065/ORSE)	UN	4,00	38,57	154,28	161.659,26	0,10%	99,66%	C	
	COMP 015	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 (04942/ORSE)	M2	4,20	30,31	127,29	161.786,55	0,08%	99,74%	C	
	COMP 014	INSTALAÇÃO DE ASSENTO CONVENCIONAL	UN	2,00	52,74	105,48	161.892,03	0,07%	99,80%	C	
	COMP 003	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA AUTO-ADESIVA 1MM	M2	2,10	45,27	95,06	161.987,09	0,06%	99,86%	C	
	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	7,81	93,72	162.080,81	0,06%	99,92%	C	
	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,67	135,49	90,76	162.171,57	0,06%	99,97%	C	
	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	2,00	11,64	23,28	162.194,85	0,01%	99,99%	C	



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA CAMPOS NOVOS, N 552, CENTRO

MUNICÍPIO: SÃO JORGE D'OESTE

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GLACIANO DE OLIVEIRA

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: SESA

TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

ART Nº: 17202574383

REG. CREA: 157.785/D



SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADO

REPAROS SECRETARIA DE SAÚDE

Coluna1	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL ACUMULADO	% DO ITEM	% ACUMULADO	FAIXA	ITEM
	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	22,00	0,97	21,34	162.216,19	0,01%	100,00%	C	