

 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES PRÓPRIO: REPAROS SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO: SÃO JORGE D'OESTE EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO OESTE DATA: 04/12/25 TIPO OBRA/SERVIÇO: RESP. TÉCNICO GLACIANO DE OLIVEIRA 										
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO										
CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R\$)			Código e Referência da Composição de Custos
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
		COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL	%			390,73	12.219,57	12.610,30	PRÓPRIA
93565			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,4000	20.551,98	R\$ 173,45	R\$ 8.047,33	R\$ 8.220,78	
94295			MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,4000	10.973,83	R\$ 217,28	R\$ 4.172,24	R\$ 4.389,52	
		COMP 002	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2			3,21	6,11	9,32	6060025 SIURB
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	26,65	R\$ 3,21	R\$ 6,11	R\$ 9,32	
		COMP 003	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA AUTO-ADESIVA 1MM	M2			20,56	24,71	45,27	C1463 SEINFRA
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	33,99	R\$ 9,28	R\$ 24,71	R\$ 33,99	
	511		PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	0,3250	19,48	R\$ 6,33	R\$ -	R\$ 6,33	
	39696		MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM	M2	1,1000	4,50	R\$ 4,95	R\$ -	R\$ 4,95	
		COMP 006	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte	UN			350,00	0,00	350,00	
	COT 002		Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju) (ORSE 07962)	UN	1,0000	350,00	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 350,00	
		COMP 010	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar (ORSE 13110)	UN			108,21	7,41	115,62	
	COT 003		Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar (ORSE 02062)	UN	1,0000	105,43	R\$ 105,43	R\$ -	R\$ 105,43	
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	33,99	R\$ 2,78	R\$ 7,41	R\$ 10,19	
		COMP 011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN			12,96	36,93	49,89	
88267			ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	33,26	R\$ 12,96	R\$ 36,93	R\$ 49,89	
		COMP 012	Reposição de vaso sanitário convencional - Rev 02_04/2022 (02065/ORSE)	UN			21,03	17,54	38,57	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	26,65	R\$ 2,75	R\$ 5,23	R\$ 7,98	
88267			ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	33,26	R\$ 4,32	R\$ 12,31	R\$ 16,63	
	10498		MASSA PARA VIDRO	KG	0,2500	9,23	R\$ 2,30	R\$ -	R\$ 2,30	
	6138		ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000	11,14	R\$ 11,14	R\$ -	R\$ 11,14	



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: REPAROS SECRETARIA DE SAÚDE

MUNICÍPIO: SÃO JORGE D'OESTE

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO OESTE

DATA: 04/12/25

TIPO OBRA/SERVIÇO:

RESP. TÉCNICO GLACIANO DE OLIVEIRA



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R\$)			Código e Referência da Composição de Custos
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
	3146		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,1000	5,25	R\$ 0,52	R\$ -	R\$ 0,52	
		COMP 013	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 10-70-35/SIURB	UN			51,81	130,44	182,25	
88267			ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	33,26	R\$ 25,92	R\$ 73,86	R\$ 99,78	
88248			AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	27,49	R\$ 25,89	R\$ 56,58	R\$ 82,47	
		COMP 014	INSTALAÇÃO DE ASSENTO CONVÊNACIONAL	UN			43,31	9,43	52,74	
	377		ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,0000	39,00	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 39,00	
88248			AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	27,49	R\$ 4,31	R\$ 9,43	R\$ 13,74	
		COMP 015	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 (04942/ORSE)	M2			9,23	21,08	30,31	
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	33,99	R\$ 4,64	R\$ 12,35	R\$ 16,99	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	26,65	R\$ 4,59	R\$ 8,73	R\$ 13,32	
		COMP 016	REQUADRO EM VIGAS E PILARES COM ARGAMASSA MISTA (REF SMOP - OBR-047)	M			25,92	39,83	65,75	
	370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0220	119,08	R\$ 2,61	R\$ -	R\$ 2,61	
	1106		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	3,4400	0,82	R\$ 2,82	R\$ -	R\$ 2,82	
	1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,4200	0,68	R\$ 2,32	R\$ -	R\$ 2,32	
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	33,99	R\$ 6,96	R\$ 18,53	R\$ 25,49	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2200	26,65	R\$ 11,21	R\$ 21,30	R\$ 32,51	