

CURVA ABC DE SERVIÇOS



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO OESTE

TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI (07/2026)

10 CASAS COHAPAR

ENDEREÇO: BAIRRO ALBINO CORTE, SÃO JORGE DO OESTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO ELABORAÇÃO:

GLACIANO DE OLIVEIRA

REGISTRO NO CREA-PR 157.785/D

ART N° 1720263069544

ENGENHEIRO CIVIL

Fonte	Código	Descrição do Serviço	Unidad e	Quantida de	Custo Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total	Custo total Acumulado	% do item	%Acumulado	Faixa
SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO AI	UN	50,00	2.231,69	2.700,57	135.028,50	135.028,50	7,3918%	7,3918%	A
SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZC	M2	1076,10	100,09	121,12	130.337,24	265.365,74	7,1349%	14,5267%	A
SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA T	M2	714,40	129,16	156,30	111.660,72	377.026,46	6,1125%	20,6392%	A
SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO M	M2	1209,70	70,51	85,32	103.211,60	480.238,06	5,6500%	26,2893%	A
SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, AP	M2	1275,40	45,55	55,12	70.300,04	550.538,10	3,8484%	30,1376%	A
SINAPI	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, CO	M2	714,40	56,66	68,56	48.979,26	599.517,36	2,6812%	32,8189%	A
SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA	UN	30,00	1.223,73	1.480,84	44.425,20	643.942,56	2,4319%	35,2508%	A
SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDRO	M2	46,80	700,05	847,13	39.645,68	683.588,24	2,1703%	37,4211%	A
Composição	09	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA COM BLOCOS I	UN	10,00	3.239,87	3.920,57	39.205,70	722.793,94	2,1462%	39,5673%	A
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMEN	M3	57,30	555,29	671,96	38.503,32	761.297,26	2,1078%	41,6751%	A
SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE	M2	1969,40	13,16	15,92	31.352,85	792.650,11	1,7163%	43,3914%	A
SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM	M2	19,20	1.312,74	1.588,55	30.500,16	823.150,27	1,6696%	45,0610%	A
SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA I	M2	446,70	54,78	66,29	29.611,74	852.762,01	1,6210%	46,6820%	A
SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMB	UN	10,00	2.357,06	2.852,28	28.522,80	881.284,81	1,5614%	48,2434%	A
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLI	M2	537,80	43,33	52,43	28.196,86	909.481,67	1,5436%	49,7870%	A
SINAPI	100694	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPE	UN	10,00	2.104,16	2.546,24	25.462,40	934.944,07	1,3939%	51,1809%	A
SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA U	KG	1261,50	16,22	19,63	24.763,26	959.707,33	1,3556%	52,5365%	B
SINAPI	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO CC	M2	177,00	113,94	137,88	24.404,76	984.112,09	1,3360%	53,8724%	B
SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES	M2	315,40	63,27	76,56	24.147,03	1.008.259,12	1,3219%	55,1943%	B
SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM	M2	1307,60	15,25	18,45	24.125,22	1.032.384,34	1,3207%	56,5150%	B
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	3288,00	5,79	7,01	23.048,88	1.055.433,22	1,2617%	57,7767%	B
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC	KG	1567,00	11,77	14,24	22.314,08	1.077.747,30	1,2215%	58,9982%	B
SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIC	MES	18,00	1.000,00	1.210,10	21.781,80	1.099.529,10	1,1924%	60,1906%	B
SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARC	M2	446,70	38,67	46,79	20.901,10	1.120.430,20	1,1442%	61,3348%	B
SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, AP	M2	410,90	41,98	50,80	20.873,72	1.141.303,92	1,1427%	62,4774%	B
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCR	M3	18,60	903,44	1.093,25	20.334,46	1.161.638,38	1,1132%	63,5906%	B
SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEM	M2	1012,60	16,19	19,59	19.836,83	1.181.475,21	1,0859%	64,6765%	B
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BA	M2	192,80	82,22	99,49	19.181,68	1.200.656,89	1,0500%	65,7266%	B
SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,	M2	210,00	73,63	89,10	18.711,00	1.219.367,89	1,0243%	66,7508%	B
SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIP	M2	209,40	73,18	88,56	18.544,46	1.237.912,35	1,0152%	67,7660%	B
SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF	M2	956,80	15,99	19,35	18.514,08	1.256.426,43	1,0135%	68,7795%	B
SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DE	M2	287,30	52,16	63,12	18.134,38	1.274.560,81	0,9927%	69,7722%	B
SINAPI	92545	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO AI	UN	10,00	1.483,57	1.795,27	17.952,70	1.292.513,51	0,9828%	70,7550%	B
SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /	M2	354,60	41,47	50,18	17.793,83	1.310.307,34	0,9741%	71,7291%	B
Composição	03	ESPELHO DE BEIRAL, COM MADEIRA DE LEI	M	378,00	37,92	45,89	17.346,42	1.327.653,76	0,9496%	72,6786%	B
SINAPI	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210C	UN	10,00	1.425,27	1.724,72	17.247,20	1.344.900,96	0,9441%	73,6228%	B
SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTR	M2	1209,70	11,07	13,40	16.209,98	1.361.110,94	0,8874%	74,5102%	B

CURVA ABC DE SERVIÇOS



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO OESTE

TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI (07/2026)

10 CASAS COHAPAR

ENDEREÇO: BAIRRO ALBINO CORTE, SÃO JORGE DO OESTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO ELABORAÇÃO:

GLACIANO DE OLIVEIRA

REGISTRO NO CREA-PR 157.785/D

ART N° 1720263069544

ENGENHEIRO CIVIL

Fonte	Código	Descrição do Serviço	Unidad e	Quantida de	Custo Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total	Custo total Acumulado	% do item	%Acumulado	Faixa
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC	KG	757,00	16,44	19,89	15.056,73	1.376.167,67	0,8242%	75,3344%	B
SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃ	M2	410,90	29,71	35,95	14.771,86	1.390.939,53	0,8086%	76,1430%	B
SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, I	M	552,00	22,10	26,74	14.760,48	1.405.700,01	0,8080%	76,9511%	B
SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4	M	1081,00	11,27	13,64	14.744,84	1.420.444,85	0,8072%	77,7582%	B
SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOI	UN	30,00	400,46	484,60	14.538,00	1.434.982,85	0,7958%	78,5541%	B
SINAPI	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIME	UN	17,00	681,66	824,88	14.022,96	1.449.005,81	0,7676%	79,3217%	B
Composição	01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUA	M	296,65	38,98	47,17	13.992,98	1.462.998,79	0,7660%	80,0877%	B
SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	1307,60	8,53	10,32	13.494,43	1.476.493,22	0,7387%	80,8264%	C
SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	714,40	14,64	17,72	12.659,17	1.489.152,39	0,6930%	81,5194%	C
SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO C	M	63,00	150,83	182,52	11.498,76	1.500.651,15	0,6295%	82,1489%	C
SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA U	KG	464,00	20,26	24,52	11.377,28	1.512.028,43	0,6228%	82,7717%	C
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM	M	291,50	31,94	38,65	11.266,48	1.523.294,91	0,6168%	83,3885%	C
SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PL	M	660,00	14,10	17,06	11.259,60	1.534.554,51	0,6164%	84,0048%	C
SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA U	KG	608,90	14,22	17,21	10.479,18	1.545.033,69	0,5737%	84,5785%	C
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, P	M	964,50	8,91	10,78	10.397,32	1.555.431,01	0,5692%	85,1477%	C
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC	KG	635,60	13,45	16,28	10.347,57	1.565.778,58	0,5664%	85,7141%	C
SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO IN	M2	1275,40	5,88	7,12	9.080,84	1.574.859,42	0,4971%	86,2112%	C
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOE	M3	35,60	208,12	251,85	8.965,86	1.583.825,28	0,4908%	86,7020%	C
SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO	M	149,00	49,04	59,34	8.841,66	1.592.666,94	0,4840%	87,1860%	C
SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, D	M2	410,90	16,49	19,95	8.197,46	1.600.864,40	0,4487%	87,6348%	C
SINAPI	104929	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA	M2	60,00	111,19	134,55	8.073,00	1.608.937,40	0,4419%	88,0767%	C
SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDA	UN	40,00	160,14	193,79	7.751,60	1.616.689,00	0,4243%	88,5011%	C
SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	UN	10,00	623,59	754,61	7.546,10	1.624.235,10	0,4131%	88,9141%	C
SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO	M2	273,60	22,03	26,66	7.294,18	1.631.529,28	0,3993%	89,3134%	C
SINAPI	86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, IN	UN	14,00	402,67	487,27	6.821,78	1.638.351,06	0,3734%	89,6869%	C
Composição	08	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇ	M2	3,60	1.519,59	1.838,86	6.619,90	1.644.970,96	0,3624%	90,0493%	C
SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMP,	UN	50,00	96,22	116,44	5.822,00	1.650.792,96	0,3187%	90,3680%	C
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DE	M2	956,80	4,99	6,04	5.779,07	1.656.572,03	0,3164%	90,6843%	C
SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIP	M2	71,50	65,91	79,76	5.702,84	1.662.274,87	0,3122%	90,9965%	C
SINAPI	105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM	M	176,00	26,71	32,32	5.688,32	1.667.963,19	0,3114%	91,3079%	C
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAME	UN	40,00	115,17	139,37	5.574,80	1.673.537,99	0,3052%	91,6131%	C
SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INC	M3	30,00	137,00	165,78	4.973,40	1.678.511,39	0,2723%	91,8853%	C
SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E	M	116,00	35,20	42,60	4.941,60	1.683.452,99	0,2705%	92,1559%	C
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVA	M2	8,00	508,82	615,72	4.925,76	1.688.378,75	0,2696%	92,4255%	C
SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAI	M	112,10	35,86	43,39	4.864,02	1.693.242,77	0,2663%	92,6918%	C
SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENT	UN	13,00	296,28	358,53	4.660,89	1.697.903,66	0,2551%	92,9469%	C
SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, IN	UN	12,00	300,89	364,11	4.369,32	1.702.272,98	0,2392%	93,1861%	C

CURVA ABC DE SERVIÇOS



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO OESTE

TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI (07/2026)

10 CASAS COHAPAR

ENDEREÇO: BAIRRO ALBINO CORTE, SÃO JORGE DO OESTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO ELABORAÇÃO:

GLACIANO DE OLIVEIRA

REGISTRO NO CREA-PR 157.785/D

ART N° 1720263069544

ENGENHEIRO CIVIL

Fonte	Código	Descrição do Serviço	Unidad e	Quantida de	Custo Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total	Custo total Acumulado	% do item	%Acumulado	Faixa
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA I	UN	130,00	26,87	32,52	4.227,60	1.706.500,58	0,2314%	93,4175%	C
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO I	M3	57,30	60,26	72,92	4.178,30	1.710.678,88	0,2287%	93,6463%	C
SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTA	UN	10,00	338,67	409,82	4.098,20	1.714.777,08	0,2243%	93,8706%	C
SINAPI	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEG	UN	10,00	332,78	402,70	4.027,00	1.718.804,08	0,2204%	94,0911%	C
SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M	382,80	8,50	10,29	3.939,02	1.722.743,10	0,2156%	94,3067%	C
SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	UN	70,00	46,11	55,80	3.906,00	1.726.649,10	0,2138%	94,5205%	C
SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM I	M2	410,90	7,65	9,26	3.804,94	1.730.454,04	0,2083%	94,7288%	C
SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPC	UN	70,00	39,57	47,88	3.351,60	1.733.805,64	0,1835%	94,9123%	C
SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INC	M3	18,00	150,75	182,42	3.283,56	1.737.089,20	0,1797%	95,0920%	C
SINAPI	105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	99,00	26,23	31,74	3.142,26	1.740.231,46	0,1720%	95,2640%	C
SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	84,10	30,58	37,00	3.111,70	1.743.343,16	0,1703%	95,4344%	C
SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/20	M	16,40	154,13	186,51	3.058,76	1.746.401,92	0,1674%	95,6018%	C
SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUIT	M	124,00	20,02	24,23	3.004,52	1.749.406,44	0,1645%	95,7663%	C
SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIA	M	92,50	24,10	29,16	2.697,30	1.752.103,74	0,1477%	95,9139%	C
SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF	M2	410,90	5,26	6,37	2.617,43	1.754.721,17	0,1433%	96,0572%	C
SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD	UN	10,00	205,41	248,57	2.485,70	1.757.206,87	0,1361%	96,1933%	C
SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL	UN	80,00	24,97	30,22	2.417,60	1.759.624,47	0,1323%	96,3257%	C
SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+	UN	30,00	64,49	78,04	2.341,20	1.761.965,67	0,1282%	96,4538%	C
SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, P	M	153,00	12,41	15,02	2.298,06	1.764.263,73	0,1258%	96,5796%	C
SINAPI-I	39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40	UN	10,00	188,42	228,01	2.280,10	1.766.543,83	0,1248%	96,7044%	C
SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13	UN	50,00	37,11	44,91	2.245,50	1.768.789,33	0,1229%	96,8274%	C
SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNEC	UN	11,00	167,14	202,26	2.224,86	1.771.014,19	0,1218%	96,9491%	C
SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	10,00	181,72	219,90	2.199,00	1.773.213,19	0,1204%	97,0695%	C
SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	UN	130,00	13,07	15,82	2.056,60	1.775.269,79	0,1126%	97,1821%	C
SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40	UN	10,00	168,19	203,53	2.035,30	1.777.305,09	0,1114%	97,2935%	C
SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO	UN	60,00	28,01	33,89	2.033,40	1.779.338,49	0,1113%	97,4048%	C
SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA E	UN	90,00	17,43	21,09	1.898,10	1.781.236,59	0,1039%	97,5087%	C
SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E	M	54,00	28,57	34,57	1.866,78	1.783.103,37	0,1022%	97,6109%	C
SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SU	UN	20,00	71,82	86,91	1.738,20	1.784.841,57	0,0952%	97,7061%	C
SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FOF	UN	20,00	69,64	84,27	1.685,40	1.786.526,97	0,0923%	97,7984%	C
SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUP	UN	30,00	45,14	54,62	1.638,60	1.788.165,57	0,0897%	97,8881%	C
Composição	04	SUORTE DE APOIO PARA A CAIXA D'ÁGUA EM BARROTES DE MADEIRA	UN	10,00	133,41	161,44	1.614,40	1.789.779,97	0,0884%	97,9764%	C
SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE	UN	10,00	120,76	146,13	1.461,30	1.791.241,27	0,0800%	98,0564%	C
SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE C	UN	15,00	76,75	92,88	1.393,20	1.792.634,47	0,0763%	98,1327%	C
SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E	M	26,00	43,57	52,72	1.370,72	1.794.005,19	0,0750%	98,2077%	C
SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	UN	60,00	18,32	22,17	1.330,20	1.795.335,39	0,0728%	98,2805%	C
SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAM	UN	10,00	109,54	132,55	1.325,50	1.796.660,89	0,0726%	98,3531%	C

CURVA ABC DE SERVIÇOS



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO OESTE

TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI (07/2026)

10 CASAS COHAPAR

ENDEREÇO: BAIRRO ALBINO CORTE, SÃO JORGE DO OESTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO ELABORAÇÃO:

GLACIANO DE OLIVEIRA

REGISTRO NO CREA-PR 157.785/D

ART N° 1720263069544

ENGENHEIRO CIVIL

Fonte	Código	Descrição do Serviço	Unidad e	Quantida de	Custo Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total	Custo total Acumulado	% do item	%Acumulado	Faixa
SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	UN	50,00	19,10	23,11	1.155,50	1.797.816,39	0,0633%	98,4164%	C
SINAPI	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL	M	67,00	13,63	16,49	1.104,84	1.798.921,23	0,0605%	98,4768%	C
SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁ	UN	100,00	8,88	10,75	1.075,00	1.799.996,23	0,0588%	98,5357%	C
SINAPI	104084	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL	UN	10,00	86,71	104,93	1.049,30	1.801.045,53	0,0574%	98,5931%	C
SINAPI	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1	UN	10,00	85,04	102,91	1.029,10	1.802.074,63	0,0563%	98,6495%	C
SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P-	UN	10,00	83,92	101,55	1.015,50	1.803.090,13	0,0556%	98,7051%	C
SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC	KG	56,00	14,82	17,93	1.004,08	1.804.094,21	0,0550%	98,7600%	C
SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -	UN	16,00	50,27	60,83	973,28	1.805.067,49	0,0533%	98,8133%	C
SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRE	UN	10,00	80,31	97,18	971,80	1.806.039,29	0,0532%	98,8665%	C
SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECII	UN	10,00	77,86	94,22	942,20	1.806.981,49	0,0516%	98,9181%	C
Composição	02	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHII	M2	3,80	193,89	234,63	891,60	1.807.873,09	0,0488%	98,9669%	C
SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRI	UN	40,00	16,87	20,41	816,40	1.808.689,49	0,0447%	99,0116%	C
SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40	UN	40,00	16,76	20,28	811,20	1.809.500,69	0,0444%	99,0560%	C
SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 I	UN	10,00	65,61	79,39	793,90	1.810.294,59	0,0435%	99,0994%	C
SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPO	UN	10,00	61,71	74,68	746,80	1.811.041,39	0,0409%	99,1403%	C
SINAPI	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM R	UN	20,00	30,36	36,74	734,80	1.811.776,19	0,0402%	99,1805%	C
SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE	UN	10,00	60,11	72,74	727,40	1.812.503,59	0,0398%	99,2204%	C
SINAPI	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	10,00	58,89	71,26	712,60	1.813.216,19	0,0390%	99,2594%	C
SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,	UN	30,00	19,36	23,43	702,90	1.813.919,09	0,0385%	99,2979%	C
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FOR	UN	40,00	14,48	17,52	700,80	1.814.619,89	0,0384%	99,3362%	C
SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM	UN	60,00	9,49	11,48	688,80	1.815.308,69	0,0377%	99,3739%	C
SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZC	M2	7,70	73,88	89,40	688,38	1.815.997,07	0,0377%	99,4116%	C
SINAPI	103818	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA	UN	20,00	28,29	34,23	684,60	1.816.681,67	0,0375%	99,4491%	C
SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,	UN	40,00	13,88	16,80	672,00	1.817.353,67	0,0368%	99,4859%	C
SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INS	UN	10,00	55,42	67,06	670,60	1.818.024,27	0,0367%	99,5226%	C
SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4	UN	20,00	27,07	32,76	655,20	1.818.679,47	0,0359%	99,5584%	C
SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	UN	30,00	17,33	20,97	629,10	1.819.308,57	0,0344%	99,5929%	C
SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 10	UN	10,00	48,85	59,11	591,10	1.819.899,67	0,0324%	99,6252%	C
SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,	UN	30,00	15,93	19,28	578,40	1.820.478,07	0,0317%	99,6569%	C
SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIME	UN	10,00	44,00	53,24	532,40	1.821.010,47	0,0291%	99,6861%	C
SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOR	UN	30,00	14,48	17,52	525,60	1.821.536,07	0,0288%	99,7148%	C
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	10,00	37,89	45,85	458,50	1.821.994,57	0,0251%	99,7399%	C
SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITI	M	24,00	15,71	19,01	456,24	1.822.450,81	0,0250%	99,7649%	C
SINAPI	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUI	UN	10,00	36,78	44,51	445,10	1.822.895,91	0,0244%	99,7893%	C
SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL	UN	20,00	17,88	21,64	432,80	1.823.328,71	0,0237%	99,8130%	C
SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 M	UN	10,00	31,49	38,11	381,10	1.823.709,81	0,0209%	99,8338%	C
SINAPI	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTAL	UN	20,00	15,40	18,64	372,80	1.824.082,61	0,0204%	99,8542%	C

CURVA ABC DE SERVIÇOS

 MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE ESTADO DO PARANÁ www.pmsjorge.pr.gov.br CNPJ: 76.995.380/0001-03	PREFEITURA DE SÃO JORGE DO OESTE								RESPONSÁVEL TÉCNICO ELABORAÇÃO:		
	TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI (07/2026)								GLACIANO DE OLIVEIRA		
	10 CASAS COHAPAR								REGISTRO NO CREA-PR 157.785/D		
	ENDEREÇO: BAIRRO ALBINO CORTE, SÃO JORGE DO OESTE								ART N° 1720263069544		
								ENGENHEIRO CIVIL			
Fonte	Código	Descrição do Serviço	Unidad e	Quantida de	Custo Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total	Custo total Acumulado	% do item	%Acumulado	Faixa
SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32	UN	10,00	29,06	35,17	351,70	1.824.434,31	0,0193%	99,8735%	C
SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁ	UN	10,00	28,97	35,06	350,60	1.824.784,91	0,0192%	99,8927%	C
SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENT	UN	18,00	14,33	17,34	312,12	1.825.097,03	0,0171%	99,9098%	C
SINAPI-I	1535	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1	UN	40,00	6,14	7,43	297,20	1.825.394,23	0,0163%	99,9260%	C
SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, F	UN	10,00	23,54	28,49	284,90	1.825.679,13	0,0156%	99,9416%	C
SINAPI-I	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO M	UN	10,00	15,39	18,62	186,20	1.825.865,33	0,0102%	99,9518%	C
SINAPI	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL C	UN	10,00	13,63	16,49	164,90	1.826.030,23	0,0090%	99,9608%	C
SINAPI	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 I	UN	10,00	12,48	15,10	151,00	1.826.181,23	0,0083%	99,9691%	C
SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN	UN	10,00	12,22	14,79	147,90	1.826.329,13	0,0081%	99,9772%	C
SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁ	UN	10,00	11,39	13,78	137,80	1.826.466,93	0,0075%	99,9848%	C
SINAPI	103802	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INS	M	2,00	56,30	68,13	136,26	1.826.603,19	0,0075%	99,9922%	C
SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTA	UN	10,00	9,49	11,48	114,80	1.826.717,99	0,0063%	99,9985%	C
SINAPI-I	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS	UN	10,00	2,27	2,75	27,50	1.826.745,49	0,0015%	100,0000%	C

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO:
GLACIANO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL