CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1107248-99	988177	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	COBERTURA METÁLICA DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	07-26 (N DES.)	COBERTURA METÁLICA DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA	SÃO JORGE D'OESTE/PR	20,88%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
COBERTURA METÁLICA DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA									**478.552,66**	
1.			**COBERTURA METÁLICA DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA**					**-**	**478.552,66**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**15.549,20**	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 3,00M X 1,50M)	M2	4,50	508,86	BDI 1	615,11	2.768,00	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	120,00	88,11	BDI 1	106,51	12.781,20	RA
1.2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**33.929,32**	
1.2.1.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	781,25	BDI 1	944,38	3.777,52	RA
1.2.2.	SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	60,00	135,45	BDI 1	163,73	9.823,80	RA
1.2.3.	SINAPI-I	4069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	240,00	70,07	BDI 1	84,70	20.328,00	RA
1.3.			**FUNDAÇÃO**					**-**	**54.100,45**	
1.3.1.	SINAPI	107115	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	84,00	118,74	BDI 1	143,53	12.056,52	RA
1.3.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	10,56	137,00	BDI 1	165,61	1.748,84	RA
1.3.3.	SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	14,52	158,86	BDI 1	192,03	2.788,28	RA
1.3.4.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	19,20	23,93	BDI 1	28,93	555,46	RA
1.3.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	80,98	24,85	BDI 1	30,04	2.432,64	RA
1.3.6.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	173,65	21,51	BDI 1	26,00	4.514,90	RA
1.3.7.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	972,42	11,96	BDI 1	14,46	14.061,19	RA
1.3.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	19,70	669,48	BDI 1	809,27	15.942,62	RA
1.4.			**ESTRUTURA METALICA**					**-**	**135.486,91**	
1.4.1.	SINAPI-I_SP	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	172,08	8,85	BDI 1	10,70	1.841,26	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1107248-99	988177	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	COBERTURA METÁLICA DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	07-26 (N DES.)	COBERTURA METÁLICA DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA	SÃO JORGE D'OESTE/PR	20,88%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
COBERTURA METÁLICA DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA									**478.552,66**	
1.4.2.	SINAPI-I_SP	1333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	382,42	8,71	BDI 1	10,53	4.026,88	RA
1.4.3.	Composição	02	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA COM TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.	KG	8.147,00	13,16	BDI 1	15,91	129.618,77	RA
1.5.			**TELHADO**					**-**	**192.590,17**	
1.5.1.	Composição	03	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	KG	3.181,00	12,25	BDI 1	14,81	47.110,61	RA
1.5.2.	Composição	04	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	473,55	224,06	BDI 1	270,84	128.256,28	RA
1.5.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	82,00	173,76	BDI 1	210,04	17.223,28	RA
1.6.			**PINTURA**					**-**	**45.646,44**	
1.6.1.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	930,99	13,66	BDI 1	16,51	15.370,65	RA
1.6.2.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	1.861,98	13,45	BDI 1	16,26	30.275,79	RA
1.7.			**LIMPEZA DA OBRA**					**-**	**1.250,17**	
1.7.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	473,55	2,18	BDI 1	2,64	1.250,17	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JORGE D'OESTE/PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1107248-99	988177	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	COBERTURA METÁLICA DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	07-26 (N DES.)	COBERTURA METÁLICA DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA	SÃO JORGE D'OESTE/PR	20,88%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
COBERTURA METÁLICA DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA									**478.552,66**

Local

segunda-feira, 21 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D
ART/RRT: 1720265043305

GLACIANO DE OLIVEIRA:03843654930

Assinado de forma digital por GLACIANO DE OLIVEIRA:03843654930
Dados: 2026.09.21 10:39:07 -03'00'