PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADI
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
COBERTURA METÁLICA DO BARRACÃO DO MATERIAL RECICLÁVEL	0	0	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	0	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
COBERTURA METÁLICA DO BARRACÃO DO MATERIAL RECICLÁVEL				
1.	**COBERTURA METÁLICA DO BARRACÃO DO MATERIAL RECICLÁVEL**		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	3,00	
1.1.2.	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	15,00	
1.2.	ESTRUTURA METÁLICA		-	
1.2.1.	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	143,00	
1.2.2.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.	KG	565,70	
1.3.	TELHADO		-	
1.3.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	KG	419,63	
1.3.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	125,00	
1.3.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	25,00	
1.4.	PINTURA		-	
1.4.1.	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	107,43	
1.4.2.	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	214,86	duas demão

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
	1	2	3	4
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	**13.399,98**	**13.401,20**	**13.657,62**	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	1,00	1,00	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,00	4,00	7,00	
ESTRUTURA METALICA	47,66	47,66	47,68	
ESTRUTURA METALICA	188,56	188,57	188,57	
TELHADO	139,87	139,88	139,88	
TELHADO	41,66	41,67	41,67	
TELHADO	8,33	8,33	8,34	
PINTURA	35,81	35,81	35,81	
PINTURA	71,62	71,62	71,62	

SÃO JORGE D'OESTE/PR
Local

sexta-feira, 6 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D
ART/RRT: 1720266206470

Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D
ART/RRT: 1720266206470