NOTAS:
1- A RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO FOI PROJETADA DE FORMA PARALELA A RUA GUILHERME IORIS DEVIDO AO DESNIVEL ENTRE AS VIAS.
2- O ACESSO AO LOTEAMENTO VITÓRIA II SERA PELA ESQUINA DA RUA GUILHERME IORIS E RUA ARMELINDO FUNEZ. NESTE PONTO O DESNÍVEL PERMITE QUE A ÁREA SEJA ACESSADA.
3- OS POSTES 3 A 6 FORAM PROJETADOS NO PASSEIO DA RUA GUILHERME IORIS DE FORMA A GARANTIR AS ALTURAS DE SEGURANÇA EXIGIDOS, BEM COMO EVITAR CRUZAMENTOS AÉREOS COM NÍVEIS DIFERENTES NO LOTEAMENTO.

***** O POSTEAMENTO PROJETADO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NTC 841001.**

RELAÇÃO DE CARGAS / QUEDA DE TENSÃO DOS TRANSFORMADORES							
POSTE	POTÊNCIA (KVA)	QTD. LOTES	DEMANDA / LOTE	DEMANDA TOTAL LOTES	DEMANDA IP	CARREGAM. (%)	QUEDA DE TENSÃO INICIAL(%)
4	45	16	2,34	37,44	0,80	84,98	1,30
* DEMANDA OBTIDA ATRAVÉS DA TABELA 2 - ANEXO V DA NTC 841001 (CONSUMIDOR TIPO ALTO)							

* O transformador de 45KVA do poste 4 irá alimentar 16 lotes do tipo residencial e 08 luminárias LED de 100W ~ 220V.

COPEL Distribuição

ANÁLISE DE PROJETO DE REDE DISTRIBUIÇÃO

SOMENTE APROVAÇÃO DE PROJETO

Eduardo Guimarães de Lacerda
Carimbo e Assinatura

EM: 20/04/2026 Validade: 18 Meses

CASSIANO D'AGOSTINI ANNES
ENG. ELETRICISTA
CREA PR-56877/D

* Fontes dos dados da Rede Elétrica e Cartográfica - COPEL Distribuição S/A

Annes Engenharia (46) 8403.2858 / (46) 3224.3759 CASSIANO D'AGOSTINI ANNES ME - CNPJ 09.348.737/0001-74	LOCAL: RUA VER. GUILHERME IORIS CLIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE OBRA: CONJUNTO HABITACIONAL LOTEAMENTO VITÓRIA II		OSE: 01.20263803351369 ODI: ODD: ODS:
PROJETO: 1715462			
PROJETISTA: Cassiano - 272822	DATA: 04/03/2026	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	☐ SOLICITAR ALINHAMENTO
FISCAL:	DATA: 04/03/2026		☐ AVISAR:
CADASTRO:	ESCALA: 1:1.000		
EMPREITEIRA:	REF:		
	FOLHA:	CREA: PR-56877/D	

A3