





LOCALIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO

BAIRRO	SERVIÇO	PAVIMENTAÇÃO		LIMPEZA DE PISTA		PINTURA DE LIGAÇÃO		REPERFILAMENTO		CAPA	
	LOGRADOURO	Unid.	Qtd	Unid.	Qtd	Unid.	Qtd	Unid.	Qtd	Unid.	Qtd
CENTRO-RIO	RUA ARNOLDO RIEGER	M²	1310,11	M²	1310,11	M²	2628,22	Ton	98,26	Ton	98,26
	RUA GENTIL BONISSONI	M²	1334,75	M²	1334,75	M²	2672,50	Ton	100,01	Ton	100,01
	RUA ERNESTO ZIMPEL	M²	327,90	M²	327,90	M²	655,80	Ton	24,59	Ton	24,59
	RUA FRANCISCO FÉLIX	M²	928,38	M²	928,38	M²	1856,68	Ton	69,62	Ton	69,62
MONTE CASTELO PT1	RUA DO GIRASSOL	M²	1372,51	M²	1372,51	M²	2745,02	Ton	102,94	Ton	102,94
	RUA DOS LÍRIOS	M²	1463,02	M²	1463,02	M²	2926,04	Ton	109,73	Ton	109,73
	RUA DOS HIBISCOS	M²	1545,95	M²	1545,95	M²	3091,90	Ton	115,95	Ton	115,95
	RUA DAS ACÁCIAS	M²	1634,45	M²	1634,45	M²	3268,90	Ton	122,58	Ton	122,58
	RUA3 DAS VIOLETAS	M²	1276,54	M²	1276,54	M²	2553,08	Ton	95,74	Ton	95,74
	RUA DAS TULIPAS	M²	1944,71	M²	1944,71	M²	3889,42	Ton	118,35	Ton	118,35
	RUA DAS CALÊNDULAS	M²	1759,00	M²	1790,00	M²	3580,00	Ton	131,25	Ton	131,25
	RUA FLAMBOYANT	M²	2642,27	M²	5282,74	Ton	198,1				
	RUA3 DAS PETÚNIAS	M²	2202,32	M²	4404,64	Ton	165,17	Ton	165,17		
MONTE CASTELO PT2	RUA DAS ACÁCIAS	M²	2049,05	M²	2049,05	M²	4098,10	Ton	153,68		
	RUA DAS TULIPAS	M²	2255,09	M²	2255,09	M²	4510,18	Ton	169,13	Ton	169,13
	RUA DAS MARGARIDAS	M²	1838,00	M²	1838,00	M²	3676,00	Ton	77,95	Ton	77,95
	RUA DAS DÁLIAS	M²	838,56	M²	838,56	M²	1677,12	Ton	62,89	Ton	62,89
EDÉN (LOTEAMENTO SUCESSIVO)	RUA 25 DE JULHO	M²	1872,48	M²	1872,48	M²	3744,96	Ton	140,44	Ton	140,44
	RUA 22 DE MAIO	M²	675,36	M²	675,36	M²	1350,72	Ton	50,65	Ton	50,65
	RUA SEM NOME	M²	2266,95	M²	2266,95	M²	4533,90	Ton	170,02	Ton	170,02
DISTRITOS DOIS IRMÃOS	RUA SÃO JOÃO	M²	2338,55	M²	2338,55	M²	4665,10	Ton	174,79	Ton	174,79
	RUA BRASIL	M²	3055,05	M²	3055,05	M²	6110,10	Ton	229,13	Ton	229,13
	RUA 7° DE MAIO	M²	3844,00	M²	3844,00	M²	7688,00	Ton	288,3	Ton	288,3
	RUA PARANÁ	M²	1455,02	M²	1455,02	M²	3910,04	Ton	109,13	Ton	109,13
DISTRITOS DE NOVAL E LOANDES	AV. XV DE NOVEMBRO	M²	1353,00	M²	1353,00	M²	2687,40	Ton	90,29	Ton	90,29
	RUA TIRADENTES	M²	1677,40	M²	1677,40	M²	3354,80	Ton	125,31	Ton	125,31
	RUA 7 DE SETEMBRO	M²	2744,60	M²	2744,60	M²	5493,20	Ton	206	Ton	206
	RUA PARANÁ	M²	4478,38	M²	4478,38	M²	8956,68	Ton	335,87	Ton	335,87
	RUA SÃO JOÃO	M²	1233,60	M²	1233,60	M²	2467,20	Ton	92,52	Ton	92,52
ACESSO À UL. RIO	RUA PROF PEDRO GASPARETTO	M²	2096,57	M²	2096,57	M²	4193,14	Ton	157,24	Ton	157,24
ACESSO À UL. RIO	RUA JOÃO VICENTE HARTMANN	M²	1998,61	M²	1998,61	M²	3825,22	Ton	143,3	Ton	143,3
	TOTAL		55800,32				111600,64		4185,03		4185,03

NOTAS

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BIASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES



ESTRADA EM LEITO NATURAL


AREA A PAVIMENTAR

CALÇADA EXISTENTE


DISTRITO DE DOIS IRMÃOS

ESCALA: 1:750


CORTE A–A
Sem escala




CORTE B–B
Sem escala



CORTE C–C
Sem escala



CORTE B–B
Sem escala



MAFFER, ENGENHARIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Av. XV de Novembro, 277 - São João PR Sala 101
Fone: (46) 999198420

Obra
RECAPE SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
Distrito de Dois Irmãos, São João - PR

Projetista
FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CREA-PR 149274/D

Proprietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
PREFEITO MUNICIPAL JONI ZANELLA FERREIRA

Projeto
PAVIMENTAÇÃO

Conteúdo
AREA DE RECAPE
SEÇÃO DA RODOVIA
DETALHE DAS CAMADAS

Prancha
02

Conjunto 1 | Pran. Tot. 05

Data: Fevereiro/2026 | Escala: Escala: Indicada | Desenho: FERNANDO | Conferência: Revisor