| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Município | **SÃO JOÃO** | LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO:09178403995 | Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO:09178403995 Dados: 2026.10.21 13:32:15 -03'00' | | |
| Responsável técnico | **LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO** | | | CREA / CAU nº | **179.004/D** |
| E-mail | **engenhariampsj@hotmail.com** | | | ART / RRT nº | **1720266322704** |
| Data | **16/10/2026** | | | | |

| CÓDIGOS | | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | COEF. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL | | | CÓDIGO E REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS | INSUMOS / COTAÇÃO | | | | | | MAT/EQUIP | MÃO DE OBRA | TOTAL | |
| | | **074100** | **PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (REF SINAPI 74100/2019)** | **M²** | | | **1.102,41** | **107,39** | **1.209,80** | **SINAPI 74100/2019** |
| | 367 | | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0610 | **136,76** | **R$ 8,34** | **R$ -** | **R$ 8,34** | |
| | 1379 | | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4,8300 | **0,83** | **R$ 4,00** | **R$ -** | **R$ 4,00** | |
| | 38155 | | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA | UN | 1,0000 | **103,06** | **R$ 103,06** | **R$ -** | **R$ 103,06** | |
| | 4948 | | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 1,0000 | **987,01** | **R$ 987,01** | **R$ -** | **R$ 987,01** | |
| 88309 | | | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5000 | **40,19** | **R$ -** | **R$ 60,28** | **R$ 60,28** | |
| 88316 | | | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5000 | **31,41** | **R$ -** | **R$ 47,11** | **R$ 47,11** | |
| | | **073932** | **GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (REF SINAPI 73932/2019)** | **M²** | | | **435,25** | **111,15** | **546,40** | **SINAPI 73932/2019** |
| | 546 | | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 42,0000 | **9,73** | **R$ 408,66** | **R$ -** | **R$ 408,66** | |
| | 567 | | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | M | 2,0000 | **12,34** | **R$ 24,68** | **R$ -** | **R$ 24,68** | |
| 88315 | | | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5000 | **39,91** | **R$ -** | **R$ 59,86** | **R$ 59,86** | |
| 88316 | | | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6000 | **31,41** | **R$ -** | **R$ 50,25** | **R$ 50,25** | |
| 88631 | | | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0040 | **738,94** | **R$ 1,91** | **R$ 1,04** | **R$ 2,95** | |