Endereço	**RUA RIO GRANDE DO SUL, ESQ. C/ RUA EXPEDICIONÁRIO**		
Município	**SÃO JOÃO**		
Responsável técnico	**LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO**	CREA / CAU nº	**179.004/D**
E-mail	**engenhariampsj@hotmail.com**	ART / RRT nº	**1720266322704**
Data	**16/10/2026**		

LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO:09178403995

Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO:09178403995
Dados: 2026.10.21 13:48:37 -03'00'

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		**FECHAMENTO SAGUÃO ESCOLA CMEI RINEU SPEROTTO**									**R$ 104.463,49**
1.1		**LATERAIS**						**R$ 16.845,94**	**R$ 5.818,54**		**R$ 22.664,48**
1.1.1	**96486**	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	226,80	63,28	21,16	84,44	14.351,90	4.799,08	19.150,99	
1.1.2	**94228**	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	37,80	65,98	26,97	92,95	2.494,04	1.019,46	3.513,51	
1.2		**ESQUADRIAS**						**R$ 13.494,72**	**R$ 1.979,64**		**R$ 15.474,36**
1.2.1	**104800**	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	12,00	0,00	13,72	13,72	0,00	164,64	164,64	
1.2.2	**74100**	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (REF SINAPI 74100/2019)	M²	12,00	1.102,41	107,39	1.209,80	13.228,92	1.288,68	14.517,60	
1.2.3	**100757**	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	12,00	22,15	43,86	66,01	265,80	526,32	792,12	
1.3		**COBERTURA**						**R$ 56.348,75**	**R$ 9.975,90**		**R$ 66.324,65**
1.3.1	**102181**	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	111,50	504,07	78,13	582,20	56.203,80	8.711,49	64.915,30	
1.3.2	**99821**	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	223,00	0,65	5,67	6,32	144,95	1.264,41	1.409,36	