Endereço	**AV. BRASIL, S/N, ESQ. C/ RUA SÃO FRANCISCO**
Município	**SÃO JOÃO**
Responsável técnico	**LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO**
E-mail	**engenhariampsj@hotmail.com**
Data	**16/10/2026**

LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO:09178403995

Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO:09178403995
Dados: 2026.10.21 13:56:12 -03'00'

CREA / CAU nº	**179.004/D**
ART / RRT nº	**1720266322704**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		**MELHORIAS ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES**									**R$ 90.903,92**
1.1		**PISO**						**R$ 51.885,09**	**R$ 27.683,81**		**R$ 79.568,90**
1.1.1	**87739**	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	490,50	66,24	42,75	108,99	32.490,72	20.968,87	53.459,59	
1.1.2	**87248**	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	490,50	39,54	13,69	53,23	19.394,37	6.714,94	26.109,31	
1.2		**MUROS**						**R$ 2.103,10**	**R$ 4.818,10**		**R$ 6.921,20**
1.2.1	**87893**	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	76,20	1,77	8,34	10,11	134,87	635,50	770,38	
1.2.2	**87794**	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	76,20	15,76	39,48	55,24	1.200,91	3.008,37	4.209,28	
1.2.3	**88485**	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	152,40	1,57	3,46	5,03	239,26	527,30	766,57	
1.2.4	**88489**	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	76,20	6,93	8,49	15,42	528,06	646,93	1.175,00	
1.3		**LIMPEZA**						**R$ 321,86**	**R$ 4.091,96**		**R$ 4.413,82**
1.3.1	**99810**	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M2	490,50	0,65	8,01	8,66	318,82	3.928,90	4.247,73	
1.3.2	**99814**	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	76,20	0,04	2,14	2,18	3,04	163,06	166,11	