CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
46377	988260/2025	Municipio de Coronel Vivida - Paraná	Pavimentação no Acesso ao Vale das Cachoeiras - Linha Giordani - Coronel Vivida - PR			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	09-26 (N DES.)	01	Coronel Vivida - PR	24,23%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
01									**582.082,50**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL DE ACESSO AO VALE DAS CACHOEIRAS**					**-**	**582.082,50**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**19.859,30**	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	19.859,30	0,00%	19.859,30	19.859,30	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.829,72**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	511,41	BDI 1	635,32	1.829,72	RA
1.3.			**TERRAPLENAGEM**					**-**	**13.037,75**	
1.3.1.	DER	401100	Compactação de aterros 100% PN (B)	m3	424,60	6,53	BDI 1	8,11	3.443,51	RA
1.3.2.	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	429,31	9,72	BDI 1	12,08	5.186,06	RA
1.3.3.	SICRO	5502590	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	153,33	13,39	BDI 1	16,63	2.549,88	RA
1.3.4.	SICRO	5501955	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira de 1,56 m³ e caminhão basculante de 12 m³	m3	30,66	48,79	BDI 1	60,61	1.858,30	RA
1.4.			**DRENAGEM**					**-**	**17.521,44**	
1.4.1.	DER	600300	Escavação de bueiros em 1a. cat.	m3	21,60	9,44	BDI 1	11,73	253,37	RA
1.4.2.	DER	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	8,03	29,01	BDI 1	36,04	289,40	RA
1.4.3.	SICRO	0804101	Boca normal com alas retas - BNAR 02 - adaptável em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais	un	2,00	2.513,11	BDI 1	3.122,04	6.244,08	RA
1.4.4.	DER	610800	Corpo de BSTC 0,80m sem berço	m	12,00	474,14	BDI 1	589,02	7.068,24	RA
1.4.5.	SICRO	2003464	Dissipador de energia - DEB 360-584 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	un	1,00	2.951,26	BDI 1	3.666,35	3.666,35	RA
1.5.			**BASE / SUB-BASE**					**-**	**259.265,23**	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.224,60	3,26	BDI 1	4,05	13.059,63	RA
1.5.2.	Cotação	DER 531300	Aplicação e compactação de camada em Macadame Seco c/ Brita Graduada + tranporte	m3	644,92	155,87	BDI 1	193,64	124.882,31	RA
1.5.3.	Cotação	DER 531000	Aplicação e compacatação de camada em Brita Graduada + transporte	m3	515,94	189,29	BDI 1	235,15	121.323,29	RA
1.6.			**REVESTIMENTO**					**-**	**230.675,80**	
1.6.1.	DER	560100	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	3.224,60	0,52	BDI 1	0,65	2.095,99	RA
1.6.2.	DER	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	3,55	3.327,83	BDI 2	3.886,91	13.798,53	RA
1.6.3.	DER	561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	2.760,00	0,36	BDI 1	0,45	1.242,00	RA
1.6.4.	DER	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	1,38	3.689,91	BDI 2	4.309,81	5.947,54	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
46377	988260/2025	Municipio de Coronel Vivida - Paraná	Pavimentação no Acesso ao Vale das Cachoeiras - Linha Giordani - Coronel Vivida - PR			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	09-26 (N DES.)	01	Coronel Vivida - PR	24,23%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
01									**582.082,50**	
1.6.5.	Cotação	DER 570000f	Execução de Pavimentaçõ em CBUQ - Traço 4 - FAIXA "C" com transporte	t	343,62	231,36	BDI 1	287,42	98.763,26	RA
1.6.6.	DER	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	17,87	5.214,05	BDI 2	6.090,01	108.828,48	RA
1.7.			**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**					-	**6.994,06**	
1.7.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	446,05	12,62	BDI 1	15,68	6.994,06	RA
1.8.			**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**					-	**32.899,20**	
1.8.1.	DER	873000	Tachão refletivo bidirecional	un	345,00	37,46	BDI 1	46,54	16.056,30	RA
1.8.2.	DER	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	138,00	28,11	BDI 1	34,92	4.818,96	RA
1.8.3.	DER	820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	9,00	568,17	BDI 1	705,84	6.352,56	RA
1.8.4.	DER	821300	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	un	11,00	415,02	BDI 1	515,58	5.671,38	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Data: 2026.11.11 11:17:40-03'00'

Coronel Vivida - PR
Local

quarta-feira, 11 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720264505631