



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO TRONCO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PISO DA QUADRA	MUNICÍPIO / UF CASTRO PR	BDI 1 21,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PISO DA QUADRA									109.553,66	
1.			RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PISO DA QUADRA			-			109.553,66	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES			-			878,20	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	304,93	878,20	RA
1.2.			RECUPERAÇÃO DO PISO			-			51.078,96	
1.2.1.	SINAPI-I	39507	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	671,00	13,66	BDI 1	16,66	11.178,86	RA
1.2.2.	SINAPI	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	610,00	49,20	BDI 1	60,01	36.606,10	RA
1.2.3.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	610,00	4,43	BDI 1	5,40	3.294,00	RA
1.3.			PINTURA DO PISO DA QUADRA			-			57.596,50	
1.3.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	610,00	4,47	BDI 1	5,45	3.324,50	RA
1.3.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	610,00	68,21	BDI 1	83,20	50.752,00	RA
1.3.3.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	220,00	13,12	BDI 1	16,00	3.520,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CASTRO PR
Local

segunda-feira, 1 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIO SILVIO J. MARTINS
CREA/CAU: 8972/D
ART/RRT: 20135105376