



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.347.417,21	
1.			REVITALIZAÇÃO VICENTE MACHADO					-	1.347.417,21	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS					-	45.978,81	
1.1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	31.262,81	
1.1.1.0.1.	Composição	12	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 3,00 X 1,50 M.	UN	1,00	1.321,82	BDI 1	1.624,25	1.624,25	RA
1.1.1.0.2.	Composição	26	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	4,00	794,29	BDI 1	976,02	3.904,08	RA
1.1.1.0.3.	ORSE	4654	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	MES	12,00	800,00	BDI 1	983,04	11.796,48	RA
1.1.1.0.4.	ORSE	4656	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	MES	12,00	945,23	BDI 1	1.161,50	13.938,00	RA
1.1.2.			ANDAIMES					-	14.716,00	
1.1.2.0.1.	SCO	CO 05.10.0050	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE: TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME, ATE A OBRA (VIDE ITEM AD 15.10.0200), PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO OU SIMILAR (VIDE ITENS CO 05.05.0400 E CO 05.15.0300). MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (VIDE ITEM CO 05.15.0100)	M2.MES	1.000,00	6,00	BDI 1	7,37	7.370,00	RA
1.1.2.0.2.	SCO	CO 05.15.0050	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR.	H	100,00	16,44	BDI 1	20,20	2.020,00	RA
1.1.2.0.3.	SCO	CO 05.05.0400	PLATAFORMA DE MADEIRA APOIADA SOBRE SUPORTE, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, JA CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO 20 VEZES DA MADEIRA.	M2	100,00	21,37	BDI 1	26,26	2.626,00	RA
1.1.2.0.4.	SCO	AD 15.10.0200	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, INCLUSIVE IDA E VOLTA DO CAMINHAO, CARGA E DESCARGA (CONSIDERAR O MINIMO DE 315M2XKM, PARA CALCULO DESTE TRANSPORTE).	M2.KM	10.000,00	0,22	BDI 1	0,27	2.700,00	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					-	9.242,31	
1.2.1.			DEMOLIÇÕES REVESTIMENTO DE PAREDES COM DANOS					-	7.076,00	
1.2.1.0.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	400,00	14,40	BDI 1	17,69	7.076,00	RA
1.2.2.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES GERAIS					-	2.166,31	
1.2.2.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,47	71,35	BDI 1	87,67	128,87	RA
1.2.2.0.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,37	14,40	BDI 1	17,69	130,38	RA
1.2.2.0.3.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,29	333,98	BDI 1	410,39	529,40	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.347.417,21	
1.2.2.0.4.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	29,14	28,76	BDI 1	35,34	1.029,81	RA
1.2.2.0.5.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	15,72	3,29	BDI 1	4,04	63,51	RA
1.2.2.0.6.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	8,40	12,04	BDI 1	14,79	124,24	RA
1.2.2.0.7.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	15,00	0,83	BDI 1	1,02	15,30	RA
1.2.2.0.8.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	5,00	15,92	BDI 1	19,56	97,80	RA
1.2.2.0.9.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	25,00	0,89	BDI 1	1,09	27,25	RA
1.2.2.0.10.	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	25,00	0,64	BDI 1	0,79	19,75	RA
1.3.			ESTRUTURA					-	470,68	
1.3.1.			SOCULO NA COZINHA					-	470,68	
1.3.1.0.1.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022	M2	0,60	150,59	BDI 1	185,04	111,02	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	M3	0,28	583,28	BDI 1	716,73	200,68	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	87550	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	0,60	30,40	BDI 1	37,36	22,42	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2021	M2	2,76	40,27	BDI 1	49,48	136,56	RA
1.4.			ESQUADRIAS					-	17.113,86	
1.4.1.			PORTAS DE MADEIRA					-	17.113,86	
1.4.1.0.1.	SINAPI	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00	992,56	BDI 1	1.219,66	4.878,64	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	1.054,12	BDI 1	1.295,30	2.590,60	RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00	150,27	BDI 1	184,65	1.107,90	RA
1.4.1.0.4.	Composição	35	ARMÁRIO COM 3 PORTAS DE CORRER COM LAMBRI DE MADEIRA	UN	1,00	6.947,20	BDI 1	8.536,72	8.536,72	RA
1.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	11.489,12	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	Apelido do Empreendimento REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 06-24 (N DES.)	Descrição do Lote REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	Município / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.347.417,21	
1.5.1.			COZINHA					-	5.606,03	
1.5.1.0.1.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	18,75	10,16	BDI 1	12,48	234,00	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	6,00	6,73	BDI 1	8,27	49,62	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	18,75	18,14	BDI 1	22,29	417,94	RA
1.5.1.0.4.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,50	9,94	BDI 1	12,21	311,36	RA
1.5.1.0.5.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,75	13,54	BDI 1	16,64	312,00	RA
1.5.1.0.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,00	4,61	BDI 1	5,66	254,70	RA
1.5.1.0.7.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,25	9,79	BDI 1	12,03	135,34	RA
1.5.1.0.8.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	22,39	BDI 1	27,51	165,06	RA
1.5.1.0.9.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	36,51	BDI 1	44,86	44,86	RA
1.5.1.0.10.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	41,32	BDI 1	50,77	253,85	RA
1.5.1.0.11.	SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	10,00	2,53	BDI 1	3,11	31,10	RA
1.5.1.0.12.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	50,00	24,84	BDI 1	30,52	1.526,00	RA
1.5.1.0.13.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	30,00	46,36	BDI 1	56,97	1.709,10	RA
1.5.1.0.14.	SINAPI-I	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	30,00	4,37	BDI 1	5,37	161,10	RA
1.5.2.			ÁREA EXTERNA					-	5.883,09	
1.5.2.0.1.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	529,89	BDI 1	651,13	1.953,39	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,26	BDI 1	16,29	48,87	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.347.417,21	
1.5.2.0.3.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	72,68	BDI 1	89,31	89,31	RA
1.5.2.0.4.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	80,23	BDI 1	98,59	98,59	RA
1.5.2.0.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	229,50	4,61	BDI 1	5,66	1.298,97	RA
1.5.2.0.6.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	76,50	9,79	BDI 1	12,03	920,30	RA
1.5.2.0.7.	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	45,75	15,84	BDI 1	19,46	890,30	RA
1.5.2.0.8.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	15,50	9,94	BDI 1	12,21	189,26	RA
1.5.2.0.9.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022 PA	M	10,00	32,07	BDI 1	39,41	394,10	RA
1.6.			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E APARELHOS					-	31.279,30	
1.6.1.			ÁGUA FRIA					-	2.511,02	
1.6.1.1.			COZINHA					-	1.118,78	
1.6.1.1.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	8,25	27,60	BDI 1	33,91	279,76	RA
1.6.1.1.2.	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	13,39	BDI 1	16,45	65,80	RA
1.6.1.1.3.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	15,53	BDI 1	19,08	38,16	RA
1.6.1.1.4.	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	3,25	9,80	BDI 1	12,04	39,13	RA
1.6.1.1.5.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	3,25	18,14	BDI 1	22,29	72,44	RA
1.6.1.1.6.	SINAPI	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	8,25	29,22	BDI 1	35,91	296,26	RA
1.6.1.1.7.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	97,74	BDI 1	120,10	120,10	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.347.417,21	
1.6.1.1.8.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	4,00	7,73	BDI 1	9,50	38,00	RA
1.6.1.1.9.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	2,00	17,18	BDI 1	21,11	42,22	RA
1.6.1.1.10.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	1,00	63,40	BDI 1	77,91	77,91	RA
1.6.1.1.11.	SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	4,00	9,97	BDI 1	12,25	49,00	RA
1.6.1.2.			ÁREA DE SERVIÇO					-	1.392,24	
1.6.1.2.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	9,78	27,60	BDI 1	33,91	331,64	RA
1.6.1.2.2.	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	4,00	13,39	BDI 1	16,45	65,80	RA
1.6.1.2.3.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	2,00	15,53	BDI 1	19,08	38,16	RA
1.6.1.2.4.	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 09/2023	M	4,78	9,80	BDI 1	12,04	57,55	RA
1.6.1.2.5.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 09/2023	M	4,78	18,14	BDI 1	22,29	106,55	RA
1.6.1.2.6.	SINAPI	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_ 09/2023	M	9,78	29,22	BDI 1	35,91	351,20	RA
1.6.1.2.7.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	2,00	97,74	BDI 1	120,10	240,20	RA
1.6.1.2.8.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	6,00	7,10	BDI 1	8,72	52,32	RA
1.6.1.2.9.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	1,00	63,40	BDI 1	77,91	77,91	RA
1.6.1.2.10.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	2,00	17,18	BDI 1	21,11	42,22	RA
1.6.1.2.11.	SINAPI	90374	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	1,00	23,35	BDI 1	28,69	28,69	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.347.417,21	
1.6.2.			ESGOTO					-	19.758,11	
1.6.2.1.			BANHEIROS					-	1.182,37	
1.6.2.1.1.	ORSE	6390	DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO	M	10,00	18,41	BDI 1	22,62	226,20	RA
1.6.2.1.2.	Composição	43	LIMPEZA E APLICAÇÃO DE REJUNTE EM REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	115,48	6,74	BDI 1	8,28	956,17	RA
1.6.2.2.			COZINHA					-	1.256,54	
1.6.2.2.1.	ORSE	6390	DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO	M	10,00	18,41	BDI 1	22,62	226,20	RA
1.6.2.2.2.	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	5,25	10,89	BDI 1	13,38	70,25	RA
1.6.2.2.3.	SINAPI	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	5,25	27,24	BDI 1	33,47	175,72	RA
1.6.2.2.4.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,55	31,99	BDI 1	39,31	296,79	RA
1.6.2.2.5.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	25,39	BDI 1	31,20	93,60	RA
1.6.2.2.6.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	16,22	BDI 1	19,93	19,93	RA
1.6.2.2.7.	SINAPI	91174	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS	M	6,05	8,72	BDI 1	10,72	64,86	RA
1.6.2.2.8.	SINAPI	91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	1,50	32,31	BDI 1	39,70	59,55	RA
1.6.2.2.9.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	10,83	BDI 1	13,31	106,48	RA
1.6.2.2.10.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	26,10	BDI 1	32,07	128,28	RA
1.6.2.2.11.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	12,11	BDI 1	14,88	14,88	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.347.417,21	
1.6.2.3.			ÁREA DE SERVIÇO					-	6.005,43	
1.6.2.3.1.	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	40,30	10,89	BDI 1	13,38	539,21	RA
1.6.2.3.2.	SINAPI	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	40,30	27,24	BDI 1	33,47	1.348,84	RA
1.6.2.3.3.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	52,60	31,99	BDI 1	39,31	2.067,71	RA
1.6.2.3.4.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	25,39	BDI 1	31,20	249,60	RA
1.6.2.3.5.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	16,22	BDI 1	19,93	119,58	RA
1.6.2.3.6.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	10,61	BDI 1	13,04	104,32	RA
1.6.2.3.7.	SINAPI	91174	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	40,30	8,72	BDI 1	10,72	432,02	RA
1.6.2.3.8.	SINAPI	91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	12,30	32,31	BDI 1	39,70	488,31	RA
1.6.2.3.9.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	10,83	BDI 1	13,31	332,75	RA
1.6.2.3.10.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	12,11	BDI 1	14,88	44,64	RA
1.6.2.3.11.	SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	20,32	BDI 1	24,97	74,91	RA
1.6.2.3.12.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	20,12	BDI 1	24,72	74,16	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.347.417,21	
1.6.2.3.13.	SINAPI	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	20,50	BDI 1	25,19	25,19	RA
1.6.2.3.14.	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	84,79	BDI 1	104,19	104,19	RA
1.6.2.4.			LIGAÇÃO ESGOTO EXISTENTE					-	11.313,77	
1.6.2.4.1.	SINAPI	104787	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	26,89	10,14	BDI 1	12,46	335,05	RA
1.6.2.4.2.	SINAPI	104788	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023	M	24,45	13,47	BDI 1	16,55	404,65	RA
1.6.2.4.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	16,94	106,41	BDI 1	130,76	2.215,07	RA
1.6.2.4.4.	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	M3	0,30	288,99	BDI 1	355,11	106,53	RA
1.6.2.4.5.	Composição	42	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60 CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	1.000,13	BDI 1	1.228,96	3.686,88	RA
1.6.2.4.6.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	28,45	44,54	BDI 1	54,73	1.557,07	RA
1.6.2.4.7.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	25,67	95,38	BDI 1	117,20	3.008,52	RA
1.6.3.			APARELHOS E LOUÇAS					-	9.010,17	
1.6.3.1.			COZINHA					-	7.152,15	
1.6.3.1.1.	Composição	32	BANCADA DE GRANITO PARA PIA DE COZINHA OU ÁREA DE SERVIÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	M2	3,25	917,18	BDI 1	1.127,03	3.662,85	RA
1.6.3.1.2.	SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF 09/2020	M	18,00	87,57	BDI 1	107,61	1.936,98	RA
1.6.3.1.3.	SINAPI-I	38605	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	2,00	152,82	BDI 1	187,79	375,58	RA
1.6.3.1.4.	SINAPI-I	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	2,00	22,92	BDI 1	28,16	56,32	RA
1.6.3.1.5.	SINAPI-I	11772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	UN	2,00	121,43	BDI 1	149,21	298,42	RA
1.6.3.1.6.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	322,66	BDI 1	396,48	792,96	RA
1.6.3.1.7.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	11,82	BDI 1	14,52	29,04	RA

RECURSO
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.347.417,21	
1.6.3.2.			ÁREA DE SERVIÇO					-	1.858,02	
1.6.3.2.1.	Composição	32	BANCADA DE GRANITO PARA PIA DE COZINHA OU ÁREA DE SERVIÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	M2	0,48	917,18	BDI 1	1.127,03	540,97	RA
1.6.3.2.2.	SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_ 09/2020	M	2,80	87,57	BDI 1	107,61	301,31	RA
1.6.3.2.3.	SINAPI-I	38605	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,00	152,82	BDI 1	187,79	187,79	RA
1.6.3.2.4.	SINAPI-I	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,00	22,92	BDI 1	28,16	28,16	RA
1.6.3.2.5.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	97,60	BDI 1	119,93	119,93	RA
1.6.3.2.6.	Composição	33	TANQUE PARA MAQUINA DE LAVAR	UN	1,00	553,27	BDI 1	679,86	679,86	RA
1.7.			REVESTIMENTOS E SUAS RECOMPOSIÇÕES					-	1.192.497,03	
1.7.1.			RECOMPOSIÇÃO PISO DE MARMORE					-	182.867,50	
1.7.1.0.1.	SINAPI	101093	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_ 05/2020	M2	250,00	595,27	BDI 1	731,47	182.867,50	RA
1.7.2.			REVESTIMENTO NOVO COZINHA					-	9.114,80	
1.7.2.0.1.	SINAPI	101726	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA. AF_ 09/2020	M2	40,00	185,44	BDI 1	227,87	9.114,80	RA
1.7.3.			RECOMPOSIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO (RAMPAS E PISOS)					-	2.641,96	
1.7.3.0.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_ 04/2019	M2	27,28	6,74	BDI 1	8,28	225,88	RA
1.7.3.0.2.	Composição	15	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE/VERNIZ.	M2	27,28	18,89	BDI 1	23,21	633,17	RA
1.7.3.0.3.	Composição	40	ENCERAMENTO DE PISO CERÂMICO.	M2	27,28	3,56	BDI 1	4,37	119,21	RA
1.7.3.0.4.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_ 02/2023	M	84,61	8,77	BDI 1	10,78	912,10	RA
1.7.3.0.5.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_ 02/2023 PE	M2	11,84	51,66	BDI 1	63,48	751,60	RA
1.7.4.			RECOMPOSIÇÃO LADRILHOS					-	4.023,43	
1.7.4.0.1.	SINAPI	99809	LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_ 04/2019	M2	175,51	7,42	BDI 1	9,12	1.600,65	RA
1.7.4.0.2.	Composição	40	ENCERAMENTO DE PISO CERÂMICO.	M2	175,51	3,56	BDI 1	4,37	766,98	RA
1.7.4.0.3.	SINAPI	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_ 05/2020	M2	10,00	134,75	BDI 1	165,58	1.655,80	RA
1.7.5.			RECOMPOSIÇÃO RODAPÉS EM MADEIRA					-	34.679,65	
1.7.5.0.1.	SINAPI	101739	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_ 09/2020	M	13,89	35,38	BDI 1	43,47	603,80	RA
1.7.5.0.2.	Composição	30	RODAPÉ MADEIRA DE 15CM DE ALTURA CONFORME MODELO EXISTENTE	M	90,41	92,69	BDI 1	113,90	10.297,70	RA
1.7.5.0.3.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_ 01/2021	M2	104,30	2,52	BDI 1	3,10	323,33	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.347.417,21	
1.7.5.0.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	104,30	19,26	BDI 1	23,67	2.468,78	RA
1.7.5.0.5.	Composição	39	RECOMPOSIÇÃO RODAPÉ EXISTENTE	M2	82,15	207,89	BDI 1	255,46	20.986,04	RA
1.7.6.			PINTURAS E SUAS RECOMPOSIÇÕES					-	959.169,69	
1.7.6.1.			PINTURA NOVAS ESQUADRIAS DE MADEIRA					-	300,20	
1.7.6.1.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	9,24	2,52	BDI 1	3,10	28,64	RA
1.7.6.1.2.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	9,24	23,92	BDI 1	29,39	271,56	RA
1.7.6.2.			PINTURA PISO					-	44.606,37	
1.7.6.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.181,00	2,41	BDI 1	2,96	3.495,76	RA
1.7.6.2.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.181,00	28,33	BDI 1	34,81	41.110,61	RA
1.7.6.3.			PINTURA CALHAS E RUFOs					-	2.289,70	
1.7.6.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	35,00	2,41	BDI 1	2,96	103,60	RA
1.7.6.3.2.	Composição	15	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE/VERNIZ.	M2	35,00	18,89	BDI 1	23,21	812,35	RA
1.7.6.3.3.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	35,00	31,94	BDI 1	39,25	1.373,75	RA
1.7.6.4.			RECOMPOSIÇÃO PAREDES INTERNAS					-	196.325,38	
1.7.6.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	823,00	2,41	BDI 1	2,96	2.436,08	RA
1.7.6.4.2.	Composição	13	PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES COM LONA E FITA PROTETORA PARA EXECUÇÃO DA REMOÇÃO DA TINTA, REGULARIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E POSTERIOR PINTURA.	M2	1.559,00	8,74	BDI 1	10,74	16.743,66	RA
1.7.6.4.3.	Composição	14	REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO).	M2	823,00	13,69	BDI 1	16,82	13.842,86	RA
1.7.6.4.4.	Composição	17	RECOMPOSIÇÃO DAS SUPERFÍCIES INTERNAS PARA RECEBIMENTO DA NOVA PINTURA MINERAL COM CHAPISCO, EMBOÇO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.	M2	50,00	47,74	BDI 1	58,66	2.933,00	RA
1.7.6.4.5.	Composição	18	EXECUÇÃO DE PINTURA MINERAL A BASE DE SILICATO	M2	823,00	158,58	BDI 1	194,86	160.369,78	RA
1.7.6.5.			RECOMPOSIÇÃO PAREDES EXTERNAS					-	388.241,74	
1.7.6.5.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.726,00	2,41	BDI 1	2,96	5.108,96	RA
1.7.6.5.2.	Composição	13	PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES COM LONA E FITA PROTETORA PARA EXECUÇÃO DA REMOÇÃO DA TINTA, REGULARIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E POSTERIOR PINTURA.	M2	415,00	8,74	BDI 1	10,74	4.457,10	RA
1.7.6.5.3.	Composição	14	REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO).	M2	1.726,00	13,69	BDI 1	16,82	29.031,32	RA
1.7.6.5.4.	Composição	16	RECOMPOSIÇÃO DAS SUPERFÍCIES EXTERNAS PARA RECEBIMENTO DA NOVA PINTURA MINERAL COM CHAPISCO, EMBOÇO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.	M2	200,00	54,18	BDI 1	66,58	13.316,00	RA
1.7.6.5.5.	Composição	18	EXECUÇÃO DE PINTURA MINERAL A BASE DE SILICATO	M2	1.726,00	158,58	BDI 1	194,86	336.328,36	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.347.417,21	
1.7.6.6.			RECOMPOSIÇÃO MUROS					-	177.021,96	
1.7.6.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	765,00	2,41	BDI 1	2,96	2.264,40	RA
1.7.6.6.2.	Composição	13	PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES COM LONA E FITA PROTETORA PARA EXECUÇÃO DA REMOÇÃO DA TINTA, REGULARIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E POSTERIOR PINTURA.	M2	264,00	8,74	BDI 1	10,74	2.835,36	RA
1.7.6.6.3.	Composição	14	REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO).	M2	765,00	13,69	BDI 1	16,82	12.867,30	RA
1.7.6.6.4.	Composição	16	RECOMPOSIÇÃO DAS SUPERFÍCIES EXTERNAS PARA RECEBIMENTO DA NOVA PINTURA MINERAL COM CHAPISCO, EMBOÇO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.	M2	150,00	54,18	BDI 1	66,58	9.987,00	RA
1.7.6.6.5.	Composição	18	EXECUÇÃO DE PINTURA MINERAL A BASE DE SILICATO	M2	765,00	158,58	BDI 1	194,86	149.067,90	RA
1.7.6.7.			RECOMPOSIÇÃO GRADIL					-	17.270,88	
1.7.6.7.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	264,00	2,41	BDI 1	2,96	781,44	RA
1.7.6.7.2.	Composição	15	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE/VERNIZ.	M2	264,00	18,89	BDI 1	23,21	6.127,44	RA
1.7.6.7.3.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	264,00	31,94	BDI 1	39,25	10.362,00	RA
1.7.6.8.			RECOMPOSIÇÃO FORROS					-	90.597,53	
1.7.6.8.1.	Composição	22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM MADEIRA DE ACORDO COM MODELO EXISTENTE NA EDIFICAÇÃO.	M2	99,45	114,15	BDI 1	140,27	13.949,85	RA
1.7.6.8.2.	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	932,00	1,26	BDI 1	1,55	1.444,60	RA
1.7.6.8.3.	Composição	15	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE/VERNIZ.	M2	932,00	18,89	BDI 1	23,21	21.631,72	RA
1.7.6.8.4.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	932,00	2,52	BDI 1	3,10	2.889,20	RA
1.7.6.8.5.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	932,00	24,99	BDI 1	30,71	28.621,72	RA
1.7.6.8.6.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	932,00	19,26	BDI 1	23,67	22.060,44	RA
1.7.6.9.			RECOMPOSIÇÃO JANELAS METÁLICAS					-	21.501,24	
1.7.6.9.1.	Composição	38	RESTAURO JANELA METÁLICAS EXISTENTES	M2	263,00	59,96	BDI 1	73,68	19.377,84	RA
1.7.6.9.2.	Composição	19	RECOMPOSIÇÃO E REINSTALAÇÃO DE VIDROS NAS ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	10,00	172,80	BDI 1	212,34	2.123,40	RA
1.7.6.10.			RECOMPOSIÇÃO PORTAS METÁLICAS					-	2.720,45	
1.7.6.10.1.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	2,00	3,50	BDI 1	4,30	8,60	RA
1.7.6.10.2.	Composição	37	RESTAURO PORTAS METÁLICAS EXISTENTES	M2	11,60	160,46	BDI 1	197,17	2.287,17	RA
1.7.6.10.3.	Composição	19	RECOMPOSIÇÃO E REINSTALAÇÃO DE VIDROS NAS ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	2,00	172,80	BDI 1	212,34	424,68	RA
1.7.6.11.			RECOMPOSIÇÃO PORTAS DE MADEIRA					-	18.294,24	
1.7.6.11.1.	SINAPI	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	M2	4,00	24,49	BDI 1	30,09	120,36	RA
1.7.6.11.2.	Composição	23	RESTAURO PORTAS DE MADEIRA EXISTENTES	M2	52,82	259,14	BDI 1	318,43	16.819,47	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.347.417,21	
1.7.6.11.3.	Composição	19	RECOMPOSIÇÃO E REINSTALAÇÃO DE VIDROS NAS ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	4,00	172,80	BDI 1	212,34	849,36	RA
1.7.6.11.4.	SINAPI-I	11456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	21,00	19,57	BDI 1	24,05	505,05	RA
1.8.			DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)					-	39.346,10	
1.8.1.			EQUIPAMENTOS					-	16.679,89	
1.8.1.0.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 . GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	10,85	543,28	BDI 1	667,58	7.243,24	RA
1.8.1.0.2.	Composição	41	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.	M	24,50	290,19	BDI 1	356,59	8.736,46	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	12,94	12,09	BDI 1	14,86	192,29	RA
1.8.1.0.4.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	12,94	31,94	BDI 1	39,25	507,90	RA
1.8.2.			RAMPA DE MADEIRA					-	9.081,31	
1.8.2.0.1.	Composição	34	RAMPA DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	M2	13,10	564,15	BDI 1	693,23	9.081,31	RA
1.8.3.			LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO					-	13.584,90	
1.8.3.0.1.	Composição	21	LIMPEZA FINAL GERAL E DESMOBILIZAÇÃO DE SAÍDA	M2	976,26	8,07	BDI 1	9,92	9.684,50	RA
1.8.3.0.2.	SCO	TC 05.15.0100	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CACAMBA DE ACO COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA, EXCLUSIVE TARIFA DE DISPOSICAO FINAL.	M3	40,00	79,35	BDI 1	97,51	3.900,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.347.417,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO
Local

segunda-feira, 19 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: VICTOR EDUARDO KRAESKI
CREA/CAU: PR 175.064/D
ART/RRT: 1720244668268

← RECURSO