



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.611.702,26	
1.			REVITALIZAÇÃO VICENTE MACHADO					-	1.611.702,26	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS					-	262.878,70	
1.1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	245.644,70	
1.1.1.0.1.	Composição	12	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 3,00 X 1,50 M	UN	1,00	2.001,77	BDI 1	2.459,77	2.459,77	RA
1.1.1.0.2.	Composição	26	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	4,00	810,55	BDI 1	996,00	3.984,00	RA
1.1.1.0.3.	ORSE	4654	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	MES	12,00	800,00	BDI 1	983,04	11.796,48	RA
1.1.1.0.4.	ORSE	4656	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	MES	12,00	945,23	BDI 1	1.161,50	13.938,00	RA
1.1.1.0.5.	Composição	44	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	173.719,44	BDI 1	213.466,45	213.466,45	RA
1.1.2.			ANDAIMES					-	17.234,00	
1.1.2.0.1.	SCO	CO 05.10.0050	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE: TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME, ATE A OBRA (VIDE ITEM AD 15.10.0200), PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO OU SIMILAR (VIDE ITENS CO 05.05.0400 E CO 05.15.0300). MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (VIDE ITEM CO 05.15.0100)	M2.MES	1.000,00	6,00	BDI 1	7,37	7.370,00	RA
1.1.2.0.2.	Composição	48	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR	H	100,00	19,22	BDI 1	23,62	2.362,00	RA
1.1.2.0.3.	Composição	49	PLATAFORMA DE MADEIRA APOIADA SOBRE SUPORTE, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, JÁ CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO 20 VEZES DA MADEIRA.	M2	100,00	35,82	BDI 1	44,02	4.402,00	RA
1.1.2.0.4.	Composição	50	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, INCLUINDO IDA E VOLTA DO CAMINHÃO, CARGA E DESCARGA (CONSIDERAR O MÍNIMO DE 315M²XKM, PARA CÁLCULO DESTE TRANSPORTE).	M2.KM	10.000,00	0,25	BDI 1	0,31	3.100,00	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					-	9.633,62	
1.2.1.			DEMOLIÇÕES REVESTIMENTO DE PAREDES COM DANOS					-	7.376,00	
1.2.1.0.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	400,00	15,01	BDI 1	18,44	7.376,00	RA
1.2.2.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES GERAIS					-	2.257,62	
1.2.2.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,47	74,35	BDI 1	91,36	134,30	RA
1.2.2.0.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,37	15,01	BDI 1	18,44	135,90	RA
1.2.2.0.3.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,29	348,00	BDI 1	427,62	551,63	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.611.702,26	
1.2.2.0.4.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	29,14	29,97	BDI 1	36,83	1.073,23	RA
1.2.2.0.5.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	15,72	3,43	BDI 1	4,21	66,18	RA
1.2.2.0.6.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	8,40	12,55	BDI 1	15,42	129,53	RA
1.2.2.0.7.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	15,00	0,87	BDI 1	1,07	16,05	RA
1.2.2.0.8.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	5,00	16,61	BDI 1	20,41	102,05	RA
1.2.2.0.9.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	25,00	0,93	BDI 1	1,14	28,50	RA
1.2.2.0.10.	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	25,00	0,66	BDI 1	0,81	20,25	RA
1.3.			ESTRUTURA					-	487,78	
1.3.1.			SOCULO NA COZINHA					-	487,78	
1.3.1.0.1.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022	M2	0,60	153,90	BDI 1	189,11	113,47	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	M3	0,28	584,29	BDI 1	717,98	201,03	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	87550	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	0,60	31,31	BDI 1	38,47	23,08	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2021	M2	2,76	44,29	BDI 1	54,42	150,20	RA
1.4.			ESQUADRIAS					-	17.245,43	
1.4.1.			PORTAS DE MADEIRA					-	17.245,43	
1.4.1.0.1.	SINAPI	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00	1.005,26	BDI 1	1.235,26	4.941,04	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	1.066,80	BDI 1	1.310,88	2.621,76	RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00	151,83	BDI 1	186,57	1.119,42	RA
1.4.1.0.4.	Composição	35	ARMÁRIO COM 3 PORTAS DE CORRER COM LAMBRI DE MADEIRA	UN	1,00	6.968,76	BDI 1	8.563,21	8.563,21	RA
1.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	11.745,50	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.611.702,26	
1.5.1.			COZINHA					-	5.774,64	
1.5.1.0.1.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	18,75	10,63	BDI 1	13,06	244,88	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	6,00	7,04	BDI 1	8,65	51,90	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	18,75	18,86	BDI 1	23,18	434,63	RA
1.5.1.0.4.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,50	10,15	BDI 1	12,47	317,99	RA
1.5.1.0.5.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,75	13,93	BDI 1	17,12	321,00	RA
1.5.1.0.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,00	4,71	BDI 1	5,79	260,55	RA
1.5.1.0.7.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,25	9,98	BDI 1	12,26	137,93	RA
1.5.1.0.8.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	23,22	BDI 1	28,53	171,18	RA
1.5.1.0.9.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	38,31	BDI 1	47,08	47,08	RA
1.5.1.0.10.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	43,34	BDI 1	53,26	266,30	RA
1.5.1.0.11.	SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	10,00	2,68	BDI 1	3,29	32,90	RA
1.5.1.0.12.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	50,00	25,57	BDI 1	31,42	1.571,00	RA
1.5.1.0.13.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	30,00	47,64	BDI 1	58,54	1.756,20	RA
1.5.1.0.14.	SINAPI-I	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	30,00	4,37	BDI 1	5,37	161,10	RA
1.5.2.			ÁREA EXTERNA					-	5.970,86	
1.5.2.0.1.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	534,20	BDI 1	656,42	1.969,26	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,26	BDI 1	16,29	48,87	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITOR / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.611.702,26	
1.5.2.0.3.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	72,65	BDI 1	89,27	89,27	RA
1.5.2.0.4.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	80,52	BDI 1	98,94	98,94	RA
1.5.2.0.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	229,50	4,71	BDI 1	5,79	1.328,81	RA
1.5.2.0.6.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	76,50	9,98	BDI 1	12,26	937,89	RA
1.5.2.0.7.	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	45,75	15,98	BDI 1	19,64	898,53	RA
1.5.2.0.8.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,50	10,15	BDI 1	12,47	193,29	RA
1.5.2.0.9.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 PA	M	10,00	33,04	BDI 1	40,60	406,00	RA
1.6.			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E APARELHOS					-	33.143,35	
1.6.1.			ÁGUA FRIA					-	2.593,64	
1.6.1.1.			COZINHA					-	1.152,40	
1.6.1.1.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8,25	28,64	BDI 1	35,19	290,32	RA
1.6.1.1.2.	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	13,79	BDI 1	16,95	67,80	RA
1.6.1.1.3.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,08	BDI 1	19,76	39,52	RA
1.6.1.1.4.	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3,25	10,25	BDI 1	12,60	40,95	RA
1.6.1.1.5.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3,25	18,86	BDI 1	23,18	75,34	RA
1.6.1.1.6.	SINAPI	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	8,25	30,43	BDI 1	37,39	308,47	RA
1.6.1.1.7.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	100,35	BDI 1	123,31	123,31	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.611.702,26	
1.6.1.1.8.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	4,00	7,99	BDI 1	9,82	39,28	RA
1.6.1.1.9.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	2,00	17,56	BDI 1	21,58	43,16	RA
1.6.1.1.10.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	1,00	65,05	BDI 1	79,93	79,93	RA
1.6.1.1.11.	SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	4,00	9,02	BDI 1	11,08	44,32	RA
1.6.1.2.			ÁREA DE SERVIÇO					-	1.441,24	
1.6.1.2.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	9,78	28,64	BDI 1	35,19	344,16	RA
1.6.1.2.2.	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	4,00	13,79	BDI 1	16,95	67,80	RA
1.6.1.2.3.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	2,00	16,08	BDI 1	19,76	39,52	RA
1.6.1.2.4.	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 09/2023	M	4,78	10,25	BDI 1	12,60	60,23	RA
1.6.1.2.5.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 09/2023	M	4,78	18,86	BDI 1	23,18	110,80	RA
1.6.1.2.6.	SINAPI	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_ 09/2023	M	9,78	30,43	BDI 1	37,39	365,67	RA
1.6.1.2.7.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	2,00	100,35	BDI 1	123,31	246,62	RA
1.6.1.2.8.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	6,00	7,33	BDI 1	9,01	54,06	RA
1.6.1.2.9.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	1,00	65,05	BDI 1	79,93	79,93	RA
1.6.1.2.10.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	2,00	17,56	BDI 1	21,58	43,16	RA
1.6.1.2.11.	SINAPI	90374	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	1,00	23,84	BDI 1	29,29	29,29	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.611.702,26	
1.6.2.			ESGOTO					-	21.018,20	
1.6.2.1.			BANHEIROS					-	1.213,55	
1.6.2.1.1.	ORSE	6390	DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO	M	10,00	18,41	BDI 1	22,62	226,20	RA
1.6.2.1.2.	Composição	43	LIMPEZA E APLICAÇÃO DE REJUNTE EM REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	115,48	6,96	BDI 1	8,55	987,35	RA
1.6.2.2.			COZINHA					-	1.372,48	
1.6.2.2.1.	ORSE	6390	DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO	M	10,00	18,41	BDI 1	22,62	226,20	RA
1.6.2.2.2.	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_ 09/2023	M	5,25	11,39	BDI 1	14,00	73,50	RA
1.6.2.2.3.	SINAPI	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_ 09/2023	M	5,25	28,31	BDI 1	34,79	182,65	RA
1.6.2.2.4.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	7,55	32,96	BDI 1	40,50	305,78	RA
1.6.2.2.5.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	3,00	25,85	BDI 1	31,76	95,28	RA
1.6.2.2.6.	SINAPI	91174	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_ 09/2023_PS	M	6,05	8,95	BDI 1	11,00	66,55	RA
1.6.2.2.7.	SINAPI	91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_ 09/2023	M	1,50	33,66	BDI 1	41,36	62,04	RA
1.6.2.2.8.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	8,00	11,10	BDI 1	13,64	109,12	RA
1.6.2.2.9.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	4,00	26,65	BDI 1	32,75	131,00	RA
1.6.2.2.10.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	8,00	10,72	BDI 1	13,17	105,36	RA
1.6.2.2.11.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	1,00	12,21	BDI 1	15,00	15,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.611.702,26	
1.6.2.3.			ÁREA DE SERVIÇO					-	6.363,29	
1.6.2.3.1.	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	40,30	11,39	BDI 1	14,00	564,20	RA
1.6.2.3.2.	SINAPI	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	40,30	28,31	BDI 1	34,79	1.402,04	RA
1.6.2.3.3.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	52,60	32,96	BDI 1	40,50	2.130,30	RA
1.6.2.3.4.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	25,85	BDI 1	31,76	317,60	RA
1.6.2.3.5.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	16,62	BDI 1	20,42	204,20	RA
1.6.2.3.6.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	10,72	BDI 1	13,17	131,70	RA
1.6.2.3.7.	SINAPI	91174	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	40,30	8,95	BDI 1	11,00	443,30	RA
1.6.2.3.8.	SINAPI	91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	12,30	33,66	BDI 1	41,36	508,73	RA
1.6.2.3.9.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	11,10	BDI 1	13,64	341,00	RA
1.6.2.3.10.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	12,21	BDI 1	15,00	45,00	RA
1.6.2.3.11.	SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	20,46	BDI 1	25,14	75,42	RA
1.6.2.3.12.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	20,29	BDI 1	24,93	74,79	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.611.702,26	
1.6.2.3.13.	SINAPI	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	20,82	BDI 1	25,58	25,58	RA
1.6.2.3.14.	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	80,92	BDI 1	99,43	99,43	RA
1.6.2.4.			LIGAÇÃO ESGOTO EXISTENTE					-	12.068,88	
1.6.2.4.1.	SINAPI	104787	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	26,89	10,60	BDI 1	13,03	350,38	RA
1.6.2.4.2.	SINAPI	104788	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023	M	24,45	14,08	BDI 1	17,30	422,99	RA
1.6.2.4.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	16,94	110,80	BDI 1	136,15	2.306,38	RA
1.6.2.4.4.	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	M3	0,30	295,77	BDI 1	363,44	109,03	RA
1.6.2.4.5.	Composição	42	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60 CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	1.028,12	BDI 1	1.263,35	3.790,05	RA
1.6.2.4.6.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	28,45	45,90	BDI 1	56,40	1.604,58	RA
1.6.2.4.7.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	10,00	31,02	BDI 1	38,12	381,20	RA
1.6.2.4.8.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	25,67	98,41	BDI 1	120,93	3.104,27	RA
1.6.3.			APARELHOS E LOUÇAS					-	9.531,51	
1.6.3.1.			COZINHA					-	7.691,19	
1.6.3.1.1.	Composição	32	BANCADA DE GRANITO PARA PIA DE COZINHA OU ÁREA DE SERVIÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	M2	3,25	921,24	BDI 1	1.132,02	3.679,07	RA
1.6.3.1.2.	SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF 09/2020	M	18,00	88,17	BDI 1	108,34	1.950,12	RA
1.6.3.1.3.	SINAPI-I	38605	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	2,00	152,82	BDI 1	187,79	375,58	RA
1.6.3.1.4.	SINAPI-I	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	2,00	22,92	BDI 1	28,16	56,32	RA
1.6.3.1.5.	SINAPI-I	11772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	UN	2,00	121,43	BDI 1	149,21	298,42	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.611.702,26	
1.6.3.1.6.	Composição	47	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00	541,86	BDI 1	665,84	1.331,68	RA
1.6.3.2.			ÁREA DE SERVIÇO					-	1.840,32	
1.6.3.2.1.	Composição	32	BANCADA DE GRANITO PARA PIA DE COZINHA OU ÁREA DE SERVIÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	M2	0,48	921,24	BDI 1	1.132,02	543,37	RA
1.6.3.2.2.	SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_ 09/2020	M	2,80	88,17	BDI 1	108,34	303,35	RA
1.6.3.2.3.	SINAPI-I	38605	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,00	152,82	BDI 1	187,79	187,79	RA
1.6.3.2.4.	SINAPI-I	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,00	22,92	BDI 1	28,16	28,16	RA
1.6.3.2.5.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	97,89	BDI 1	120,29	120,29	RA
1.6.3.2.6.	Composição	33	TANQUE PARA LAVANDERIA	UN	1,00	534,96	BDI 1	657,36	657,36	RA
1.7.			REVESTIMENTOS E SUAS RECOMPOSIÇÕES					-	1.235.245,16	
1.7.1.			RECOMPOSIÇÃO PISO DE MARMORE					-	192.499,24	
1.7.1.0.1.	SINAPI	101093	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_ 05/2020	M2	249,50	597,91	BDI 1	734,71	183.310,15	RA
1.7.1.0.2.	Composição	46	REMOÇÃO PISO DE MÁRMORE EXISTENTE	M2	249,50	29,97	BDI 1	36,83	9.189,09	RA
1.7.2.			REVESTIMENTO NOVO COZINHA					-	9.306,80	
1.7.2.0.1.	SINAPI	101726	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_ 09/2020	M2	40,00	189,35	BDI 1	232,67	9.306,80	RA
1.7.3.			RECOMPOSIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO (RAMPAS E PISOS)					-	2.724,49	
1.7.3.0.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_ 04/2019	M2	27,28	7,01	BDI 1	8,61	234,88	RA
1.7.3.0.2.	Composição	15	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE/VERNIZ.	M2	27,28	19,45	BDI 1	23,90	651,99	RA
1.7.3.0.3.	Composição	40	ENCERAMENTO DE PISO CERÂMICO.	M2	27,28	3,66	BDI 1	4,50	122,76	RA
1.7.3.0.4.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_ 02/2023	M	84,61	9,06	BDI 1	11,13	941,71	RA
1.7.3.0.5.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_ 02/2023 PE	M2	11,84	53,14	BDI 1	65,30	773,15	RA
1.7.4.			RECOMPOSIÇÃO LADRILHOS					-	4.135,85	
1.7.4.0.1.	SINAPI	99809	LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_ 04/2019	M2	175,51	7,73	BDI 1	9,50	1.667,35	RA
1.7.4.0.2.	Composição	40	ENCERAMENTO DE PISO CERÂMICO.	M2	175,51	3,66	BDI 1	4,50	789,80	RA
1.7.4.0.3.	SINAPI	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_ 05/2020	M2	10,00	136,61	BDI 1	167,87	1.678,70	RA
1.7.5.			RECOMPOSIÇÃO RODAPÉS EM MADEIRA					-	35.673,88	
1.7.5.0.1.	SINAPI	101739	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_ 09/2020	M	13,89	37,54	BDI 1	46,13	640,75	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.611.702,26	
1.7.5.0.2.	Composição	30	RODAPÉ MADEIRA DE 15CM DE ALTURA CONFORME MODELO EXISTENTE	M	90,41	93,53	BDI 1	114,93	10.390,82	RA
1.7.5.0.3.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	104,30	2,62	BDI 1	3,22	335,85	RA
1.7.5.0.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	104,30	19,86	BDI 1	24,40	2.544,92	RA
1.7.5.0.5.	Composição	39	RECOMPOSIÇÃO RODAPÉ EXISTENTE	M2	82,15	215,58	BDI 1	264,90	21.761,54	RA
1.7.6.			PINTURAS E SUAS RECOMPOSIÇÕES					-	990.904,90	
1.7.6.1.			PINTURA NOVAS ESQUADRIAS DE MADEIRA					-	619,45	
1.7.6.1.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	18,48	2,62	BDI 1	3,22	59,51	RA
1.7.6.1.2.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,48	24,66	BDI 1	30,30	559,94	RA
1.7.6.2.			PINTURA PISO					-	46.011,76	
1.7.6.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.181,00	2,51	BDI 1	3,08	3.637,48	RA
1.7.6.2.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.181,00	29,20	BDI 1	35,88	42.374,28	RA
1.7.6.3.			PINTURA CALHAS E RUFOS					-	2.363,90	
1.7.6.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	35,00	2,51	BDI 1	3,08	107,80	RA
1.7.6.3.2.	Composição	15	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE/VERNIZ.	M2	35,00	19,45	BDI 1	23,90	836,50	RA
1.7.6.3.3.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	35,00	33,01	BDI 1	40,56	1.419,60	RA
1.7.6.4.			RECOMPOSIÇÃO PAREDES INTERNAS					-	200.434,60	
1.7.6.4.1.	Composição	13	PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES COM LONA E FITA PROTETORA PARA EXECUÇÃO DA REMOÇÃO DA TINTA, REGULARIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E POSTERIOR PINTURA.	M2	1.559,00	9,01	BDI 1	11,07	17.258,13	RA
1.7.6.4.2.	Composição	14	REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO).	M2	823,00	14,15	BDI 1	17,39	14.311,97	RA
1.7.6.4.3.	Composição	17	RECOMPOSIÇÃO DAS SUPERFÍCIES INTERNAS PARA RECEBIMENTO DA NOVA PINTURA MINERAL COM CHAPISCO, EMBOÇO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.	M2	50,00	49,32	BDI 1	60,60	3.030,00	RA
1.7.6.4.4.	Composição	18	EXECUÇÃO DE PINTURA MINERAL A BASE DE SILICATO	M2	823,00	163,98	BDI 1	201,50	165.834,50	RA
1.7.6.5.			RECOMPOSIÇÃO PAREDES EXTERNAS					-	406.267,01	
1.7.6.5.1.	Composição	13	PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES COM LONA E FITA PROTETORA PARA EXECUÇÃO DA REMOÇÃO DA TINTA, REGULARIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E POSTERIOR PINTURA.	M2	415,00	9,01	BDI 1	11,07	4.594,05	RA
1.7.6.5.2.	Composição	14	REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO).	M2	1.726,00	14,15	BDI 1	17,39	30.015,14	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.611.702,26	
1.7.6.5.3.	Composição	16	RECOMPOSIÇÃO DAS SUPERFÍCIES EXTERNAS PARA RECEBIMENTO DA NOVA PINTURA MINERAL COM CHAPISCO, EMBOÇO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.	M2	200,00	56,13	BDI 1	68,97	13.794,00	RA
1.7.6.5.4.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	144,67	56,67	BDI 1	69,64	10.074,82	RA
1.7.6.5.5.	Composição	18	EXECUÇÃO DE PINTURA MINERAL A BASE DE SILICATO	M2	1.726,00	163,98	BDI 1	201,50	347.789,00	RA
1.7.6.6.			RECOMPOSIÇÃO MUROS					-	180.718,83	
1.7.6.6.1.	Composição	13	PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES COM LONA E FITA PROTETORA PARA EXECUÇÃO DA REMOÇÃO DA TINTA, REGULARIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E POSTERIOR PINTURA.	M2	264,00	9,01	BDI 1	11,07	2.922,48	RA
1.7.6.6.2.	Composição	14	REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO).	M2	765,00	14,15	BDI 1	17,39	13.303,35	RA
1.7.6.6.3.	Composição	16	RECOMPOSIÇÃO DAS SUPERFÍCIES EXTERNAS PARA RECEBIMENTO DA NOVA PINTURA MINERAL COM CHAPISCO, EMBOÇO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.	M2	150,00	56,13	BDI 1	68,97	10.345,50	RA
1.7.6.6.4.	Composição	18	EXECUÇÃO DE PINTURA MINERAL A BASE DE SILICATO	M2	765,00	163,98	BDI 1	201,50	154.147,50	RA
1.7.6.7.			RECOMPOSIÇÃO GRADIL					-	17.017,44	
1.7.6.7.1.	Composição	15	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE/VERNIZ.	M2	264,00	19,45	BDI 1	23,90	6.309,60	RA
1.7.6.7.2.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	264,00	33,01	BDI 1	40,56	10.707,84	RA
1.7.6.8.			RECOMPOSIÇÃO FORROS					-	93.287,06	
1.7.6.8.1.	Composição	22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM MADEIRA DE ACORDO COM MODELO EXISTENTE NA EDIFICAÇÃO.	M2	99,45	117,40	BDI 1	144,26	14.346,66	RA
1.7.6.8.2.	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019	M2	932,00	1,31	BDI 1	1,61	1.500,52	RA
1.7.6.8.3.	Composição	15	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE/VERNIZ.	M2	932,00	19,45	BDI 1	23,90	22.274,80	RA
1.7.6.8.4.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	M2	932,00	2,62	BDI 1	3,22	3.001,04	RA
1.7.6.8.5.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	932,00	25,69	BDI 1	31,57	29.423,24	RA
1.7.6.8.6.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	932,00	19,86	BDI 1	24,40	22.740,80	RA
1.7.6.9.			RECOMPOSIÇÃO JANELAS METÁLICAS					-	22.402,88	
1.7.6.9.1.	Composição	38	RESTAURO JANELA METÁLICAS EXISTENTES	M2	263,00	62,39	BDI 1	76,66	20.161,58	RA
1.7.6.9.2.	Composição	19	RECOMPOSIÇÃO E REINSTALAÇÃO DE VIDROS NAS ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	10,00	182,40	BDI 1	224,13	2.241,30	RA
1.7.6.10.			RECOMPOSIÇÃO PORTAS METÁLICAS					-	2.834,40	
1.7.6.10.1.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF 04/2019	M2	2,00	3,60	BDI 1	4,42	8,84	RA
1.7.6.10.2.	Composição	37	RESTAURO PORTAS METÁLICAS EXISTENTES	M2	11,60	166,78	BDI 1	204,94	2.377,30	RA
1.7.6.10.3.	Composição	19	RECOMPOSIÇÃO E REINSTALAÇÃO DE VIDROS NAS ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	2,00	182,40	BDI 1	224,13	448,26	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.611.702,26	
1.7.6.11.			RECOMPOSIÇÃO PORTAS DE MADEIRA					-	18.947,57	
1.7.6.11.1.	SINAPI	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	M2	4,00	25,56	BDI 1	31,41	125,64	RA
1.7.6.11.2.	Composição	23	RESTAURO PORTAS DE MADEIRA EXISTENTES	M2	52,82	268,42	BDI 1	329,83	17.421,62	RA
1.7.6.11.3.	Composição	19	RECOMPOSIÇÃO E REINSTALAÇÃO DE VIDROS NAS ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	4,00	182,40	BDI 1	224,13	896,52	RA
1.7.6.11.4.	SINAPI-I	11456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	21,00	19,52	BDI 1	23,99	503,79	RA
1.8.			DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)					-	41.322,72	
1.8.1.			EQUIPAMENTOS					-	17.219,09	
1.8.1.0.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	10,85	562,86	BDI 1	691,64	7.504,29	RA
1.8.1.0.2.	Composição	41	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.	M	24,50	298,62	BDI 1	366,94	8.990,03	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	12,94	12,57	BDI 1	15,45	199,92	RA
1.8.1.0.4.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	12,94	33,01	BDI 1	40,56	524,85	RA
1.8.2.			RAMPA DE MADEIRA					-	9.640,68	
1.8.2.0.1.	Composição	34	RAMPA DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	M2	13,10	598,90	BDI 1	735,93	9.640,68	RA
1.8.3.			LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO					-	14.462,95	
1.8.3.0.1.	Composição	21	LIMPEZA FINAL GERAL E DESMOBILIZAÇÃO DE SAÍDA	M2	976,26	8,40	BDI 1	10,32	10.075,00	RA
1.8.3.0.2.	SCO	TC 05.15.0100	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CACAMBA DE AÇO COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA, EXCLUSIVE TARIFA DE DISPOSICAO FINAL.	M3	45,00	79,35	BDI 1	97,51	4.387,95	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO									1.611.702,26

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO
Local

segunda-feira, 25 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: VICTOR EDUARDO KRAESKI
CREA/CAU: PR 175.064/D
ART/RRT: 1720244668268

RECURSO
←