

ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇOS – PE 018/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor: FRAVAN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA		
CNPJ: 21.003.020/0001-96	Inscrição Estadual: 90674396-59	
Endereço: RUA PADRE ESTEVAN SZULCK, 257		
Bairro: CENTRO		
CEP:84900-000	Cidade: IBAITI	Estado: PARANÁ
Telefone: (43) 3546-4239		
e-mail: fraizvanzeli@gmail.com		
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 3007	Conta corrente: 41.356-9

Constitui objeto desta licitação: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para execução de **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.**

1. Especificações técnicas:

ITEM	QTDE	UND	PRODUTO – DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ATUALIZADO	VALOR TOTAL ATUALIZADO
1	3.000	M³	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M³), LARG DE 1,5M A 2,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	R\$ 9,16	R\$ 27.480,00
2	1.200	M³	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M³), LARGURA ATÉ 1,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	R\$ 8,87	R\$ 10.644,00
3	1.500	M³	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP) LARGURA DE 1,5 A 2,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO ARGILOARENOSO. AF 05/2016	R\$ 58,50	R\$ 87.750,00
4	3.000	M³	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO – EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	R\$ 9,82	R\$ 29.460,00
5	690,4	M³	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITA Nº 3) APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	R\$ 87,78	R\$ 60.603,30
6	172,6	M³	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA) APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	R\$ 137,64	R\$ 23.756,66
7	300	M	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40M) COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO. DN 200 MM. ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	R\$ 38,05	R\$ 11.415,00
			TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E		

8	800	M	ASSENTAMENTO AF 12/2015	R\$ 89,00	R\$ 71.200,00
9	800	M	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015	R\$ 165,00	R\$ 132.000,00
10	800	M	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015	R\$ 255,00	R\$ 204.000,00
11	200	M	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015	R\$ 325,00	R\$ 65.000,00
12	150	UND	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF 12/2020	R\$ 550,00	R\$ 82.500,00
13	800	UND	CONJUNTO PRÉ MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99X0,45M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M) EM CONCRETO ARMADO COM FCK DE 21 MPA	R\$ 200,00	R\$ 160.000,00
14	100	UND	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO 300X1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	R\$ 349,07	R\$ 34.907,30
15	100	M³	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF 02/2017	R\$ 2.600,00	R\$ 260.000,00
16	500	M²	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK=14MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF 10/2022	R\$ 75,00	R\$ 37.500,00
17	500	M²	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	R\$ 65,00	R\$ 32.500,00
18	2.000	M²	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/20	R\$ 4,25	R\$ 8.500,00
19	2.000	M²	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	R\$ 30,42	R\$ 60.840,00
20	400	M	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	R\$ 28,55	R\$ 11.420,00
21	80	M	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	R\$ 32,06	R\$ 2.564,80

22	800	M	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	R\$ 42,65	R\$ 34.120,00
23	250	M	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	R\$ 47,05	R\$ 11.762,50
24	1.000	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	R\$ 45,68	R\$ 45.680,00
25	1.500	M	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019	R\$ 1,83	R\$ 2.745,00
26	536,32	H	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	R\$ 49,00	R\$ 26.279,67
27	357,4	H	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4 POTÊNCIA LI Q 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M³, CAÇAMBA RETRO, CAP. 0,18 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.50M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	R\$ 43,01	R\$ 15.371,77
					1.550.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.550.000,00 (Um milhão quinhentos e cinquenta mil reais);

A presente proposta se submete a todos os itens e exigências do edital.

2. A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.
3. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme o Edital e demais anexos.

Ibaiti, 11 Abril de 2024.

FABIO FRAIZ VANZELI
RG N° 4.230.564-2
CPF N° 592.654.269-34