

Luz & Brilho Comercio De Materiais Elétricos Ltda .
Rua Waldemar Hey 111, Jardim Colonial- Castro - PR.
CNPJ: 07.548.104/0001-84
Email:luzebrilho2017@hotmail.com
Fone: 42-9802-6593

CASTRO, 28 DE MAIO DE 2025


A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO-PARANÁ
ORÇAMENTO :06/25 – PARQUE BALNEÁRIO

Prezado Senhores, viemos por meio desta apresentar a descrição dos serviços com fornecimento de mão de obra e materiais.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ:
LUZ & BRILHO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07.548.104/0001-84

1) Itens-LOTE 1

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Valor Unitário	VALOR TOTAL
1	98	LUMINÁRIA LED COM BASE P/ FOTOCELULA ATE 200W FLUXO FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 26.000 LUMENS – INDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66- COR 4.000 A 5000K COM CERTIFICADO E REGISTRO INMETRO SELO PROCEL E GARANTIA MÍNIMA 5 ANOS	UN	540,00	52.920,00
2	16	POSTES B 300 – 7,20M	UN	580,00	9.280,00
3	3	POSTES B 200 – 7,20M	UN	460,00	1.380,00
4	20	POSTES B 100 – 7,20 M	UN	380,00	7.600,00
5	950M	RAMAL 3 X 16MM - TRIPLEX	M	13,00	12.350,00
7	30	REFLETOR LED 200W – VERDE-IP 67 MINIMO 20.000 LUMENS	UN	287,00	8.610,00
8	56	ARMAÇÃO 1X1	UN	30,00	1.680,00
9	135	CONECTOR PERFURANTE CDP 10-95	UN	17,00	2.295,00
10	56	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UN	8,00	448,00
11	7	CRUZETA DE FERRO 2.00M TIPO T COM FURAÇÃO 5X8 ESPAÇAMENTO ENTRE FUROS 20CM	UN	135,00	945,00
12	14	CINTA CIRCULAR P/ POSTE 230MM	UN	93,50	1.309,00
13	6	ROLO FITA DE ISOLANTE 20M	UN	8,00	48,00
14	3	POSTE B-200 DAN 12 MT DUPLO – T	UN	1.800,00	5.400,00
15	28	ALÇA PRÉ FORMADA 16MM	UN	5,50	154,00
16	20	REFLETOR LED 200W – FLUXO LUMINOSO MINIMO 20.000 LUMENS IP 67 – BRANCO FRIO – 5000 K – DIMENSOES 30CM LARGURA 20 CM ALTURA	UN	328,00	6.560,00
17	14	CAIXA DE CONCRETO 40 X40 COM TAMPA	UN	120,00	1.680,00
18	200M	CABO PP 2X2,5MM	UN	9,30	1.860,00
19	550M	MANGUEIRA CORRUGADO 1 “	UN	6,10	3.355,00
20	1020	FIO ISOLADO 10MM	UN	12,00	12.240,00



Luz & Brilho Comercio De Materiais Elétricos Ltda .
Rua Waldemar Hey 111, Jardim Colonial- Castro - PR.
CNPJ: 07.548.104/0001-84
Email:luzebrilho2017@hotmail.com
Fone: 42-9802-6593


	M				
21	20	CAIXA PASSAGEM COM TAMPA PVC 4X4	UN	12,00	240,00
22	20	BR ELETRODUTO FERRO ¾	UN	64,00	1.280,00
23	24	REFLETOR 100W IP 67 (MÍNIMO 12.000 LUMENS)	UN	287,00	6.888,00
24	97	ELETRODUTO 1" GALVANIZADO (BARRA C/ 3M)	UN	64,00	6.208,00
25	97	CONDUITE FERRO GALVANIZADO 1" COM TAMPA E 3 TAPÕES DE SAÍDA	UN	32,00	3.104,00
26	1	POSTE DE FERRO RETO 10 M ALT COM BASE GALVANIZADO + CHUMBADOR E SUPORTE PARA 4 LUMINARIAS - 10M DE ALTURA	UN	2.719,00	2.719,00
27	3	LUMINÁRIAS LM3	UN	187,00	561,00
28	3	REATOR METALICO INTERNO 400W	UN	180,00	540,00
29	3	LAMPADA VAPOR METALICO VERDE 400W	UN	130,00	390,00
30	10	FITA DE AÇO ¾ CINTA 17MM GALV	ROLO	44,00	440,00
31	100	FECHO FITA DE AÇO ¾	UN	6,50	650,00
32	26	REFLETOR LED 400W IP67 (MÍNIMO 30.000 LUMENS)	UN	350,00	9.100,00
33	4	REFLETOR LED VERDE 200W IP67 – MÍNIMO 18.000 LUMENS	UN	307,50	1.230,00
34	6	PARAFUSO MAQUINA 5/8 X6 150MM	UN	20,50	123,00
35	9	BRAÇO LUMINARIA LM2	UN	260,00	2.340,00
36	6	LUMINARIA LED ATE 300W – FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 36.000 LUMENS –ÍNDICE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66 –CONTER REGISTRO INMETRO-SELO PROCEL –GARANTIA MÍNIMA 5 ANOS	UN	580,00	3.480,00
37	1	QUADRO DE COMANDO 40X30X20	UN	274,80	274,80
38	1	CONTACTORA CJX2 – 4011 NA+NF40A	UN	360,00	360,00
39	1	DISJUNTOR 2X40A	UN	68,00	68,00

TOTAL

R\$ 170.109,80

2) Mão de Obra-LOTE 2

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Valor Unitário	VALOR TOTAL
1	1	INSTALAÇÃO DE 10 POSTES B 300 DAN 7,20 ALT INSTALAÇÃO DE 03 POSTES D 200 7,20 ALT INSTALAÇÃO DE 18 POSTES D 100 DAN 7,20 ALT INSTALAÇÃO DE 04 POSTES CIRCULAR B100 – 18MT ALT INSTALAÇÃO DE 03 POSTES D 200 12MT ALT INSTALAÇÃO DE 47 BRAÇOS DE LUMINÁRIAS LM3 COM LUMINÁRIA LED 200W INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM 4	SERV	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00



Luz & Brilho Comercio De Materiais Elétricos Ltda .
Rua Waldemar Hey 111, Jardim Colonial- Castro - PR.
CNPJ: 07.548.104/0001-84
Email:luzebrilho2017@hotmail.com
Fone: 42-9802-6593

	LUMINÁRIAS EM FERRO FUNDIDO – 400W V SOLIDO INSTALAÇÃO DE 03 PETALAS COM LUMINÁRIAS DE LED 200W INSTALAÇÃO DE 05 TORRES COM 10 REFLETORES 400W SUBSTITUIÇÃO DE 14 LUMINARIAS VAPOR DE SODIO 400W PARA LUMINARIA DE LED 200W SUBSTITUIÇÃO DE 32 LAMPADAS 400W SODIO PARA LAMPADA METALICA CONSTRUÇÃO DE 200MTS DE REDE SUBTERRÂNEA CONSTRUÇÃO DE 600M DE REDE BAIXA TENSÃO INSTALAÇÃO DE 20 REFLETORES 200W VERDE			
TOTAL				R\$ 32.000,00

R\$: 202.109,80(DUZENTOS E DOIS MIL, CENTO E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

ASSINATURA
