

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO  
PLANILHA DE SERVIÇOS**

RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL ANA JULIA LEME TRUPEL - CREA PR 197688/D

20/02/26

REFERÊNCIA SINAPI 01/2026 SEM DES.

**20,10%**

N°	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	BDI		R\$ TOTAL
							CUSTO R\$ UNIT.		
<b>META 1: ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CENTRO DE CONVIVÊNCIA TERESINHA DA FONSECA</b>									<b>60.760,40</b>
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>16.823,68</b>
1.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	411,86	33,51	6,73	40,24		16.573,25
1.2	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	7,00	18,59	3,73	22,32		156,24
1.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,60	14,01	2,81	16,82		94,19
<b>2</b>		<b>PISOS</b>							<b>27.182,76</b>
2.1	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	411,86	54,96	11,04	66,00		27.182,76
2.2	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	52,25	161,87	32,53	194,40		10.157,40
<b>3</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>							<b>6.765,78</b>
<b>3.1</b>		<b>LOUÇAS E METAIS</b>							
3.1.1	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.060,09	213,07	1.273,16		2.546,32
3.1.2	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	289,17	58,12	347,29		694,58
3.1.3	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	260,74	52,40	313,14		1.878,84
3.1.4	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	241,64	48,56	290,20		1.160,80
3.1.5	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	99,92	20,08	120,00		240,00
3.1.6	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	102,10	20,52	122,62		245,24
<b>4</b>		<b>ACESSIBILIDADE</b>							<b>9.777,76</b>
4.1	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	9,48	250,20	50,29	300,49		2.848,65
4.2	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	10,10	571,24	114,81	686,05		6.929,11
4.3	99857	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M	17,20	76,03	15,28	91,31		1.570,53
<b>5</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							<b>210,42</b>
5.1	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	18,00	9,74	1,95	11,69		210,42
<b>META 2: ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO</b>									<b>4.356,49</b>
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>44,64</b>
1.1	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	18,59	3,73	22,32		44,64
<b>2.</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>							<b>3.382,89</b>
<b>2.1</b>		<b>LOUÇAS E METAIS</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO  
PLANILHA DE SERVIÇOS**

RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL ANA JULIA LEME TRUPEL - CREA PR 197688/D

20/02/26

REFERÊNCIA SINAPI 01/2026 SEM DES.

**20,10%**

N°	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	BDI	
							CUSTO R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
2.1.1	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.060,09	213,07	1.273,16	1.273,16
2.1.2	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	289,17	58,12	347,29	347,29
2.1.3	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	260,74	52,40	313,14	939,42
2.1.4	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	241,64	48,56	290,20	580,40
2.1.5	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	99,92	20,08	120,00	120,00
2.1.6	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	102,10	20,52	122,62	122,62
<b>3</b>		<b>ACESSIBILIDADE</b>						<b>928,96</b>
3.1	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	30,00	5,89	1,18	7,07	212,10
3.2	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	2,20	63,97	12,85	76,82	169,00
3.3	99857	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M	6,00	76,03	15,28	91,31	547,86
<b>META 3: ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MOACIR ELIAS FADEL</b>								<b>32.579,45</b>
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>178,56</b>
1.1	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	18,59	3,73	22,32	178,56
<b>2.</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						<b>2.778,32</b>
<b>2.1</b>		<b>LOUÇAS E METAIS</b>						
2.1.2	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	289,17	58,12	347,29	2.778,32
<b>3</b>		<b>PISOS</b>						<b>28.576,80</b>
2.2	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	147,00	161,87	32,53	194,40	28.576,80
<b>4.</b>		<b>ACESSIBILIDADE</b>						<b>1.045,77</b>
4.1	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	870,75	175,02	1.045,77	1.045,77
<b>TOTAL</b>								<b>97.696,34</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/05/2026 11:14 -03:00 -03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/prd/da62fb9a9898>

