TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
REF. SINAPI - SETEMBRO/2025 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 89
Lote: 1

Nº	CÓDIGOS ABA SERVIÇOS	CÓDIGOS ABA INSUMOS	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
1	SICRO-PR JAN_26		**COMP89_1_1**	**Mobilização de Equipamentos**	**VB**			**2.480,20**	**0,00**	**R$ 2.495,72**
		E9524	1.1	Motoniveladora - 93 kW	CHI	4,0000	151,03	151,03	-	604,12
		E9762	1.2	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	CHI	4,0000	150,98	150,98	-	603,92
		E9511	1.3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	CHI	4,0000	259,24	259,24	-	1.036,96
		E9779	1.4	Grupo gerador - 113 kVA	CHI	4,0000	10,62	10,62	-	42,48
		E9125	1.5	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW	CHI	4,0000	52,06	48,18	-	208,24
2	SICRO-PR JAN_26		**COMP89_1_2**	**Desmobilização de Equipamentos**	**VB**			**2.480,20**	**0,00**	**R$ 2.495,72**
		E9524	2.1	Motoniveladora - 93 kW	CHI	4,0000	151,03	151,03	-	604,12
		E9762	2.2	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	CHI	4,0000	150,98	150,98	-	603,92
		E9511	2.3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	CHI	4,0000	259,24	259,24	-	1.036,96
		E9779	2.4	Grupo gerador - 113 kVA	CHI	4,0000	10,62	10,62	-	42,48
		E9125	2.5	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW	CHI	4,0000	52,06	48,18	-	208,24
3			**COMP89_1_3**	**Instalação e Mantenimento do Canteiro de Obras**	**MÊS**			**2.028,64**	**0,00**	**R$ 2.028,64**
		010775	3.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,0000	950,00	950,00	-	950,00
		010777	3.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,0000	1.078,64	1.078,64	-	1.078,64
4			**COMP89_1_4**	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF 04/2022**	**M2**			**16,22**	**95,31**	**R$ 111,55**
	097114		4.1	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	0,8353	0,54	0,52	0,02	0,45
	097113		4.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1,0000	2,75	0,37	2,38	2,75
	095270		4.3	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,0083	11,17	-	11,17	0,09
	090586		4.4	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0083	1,25	-	1,25	0,01
	088316		4.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2546	31,41	31,41	-	8,00
	088309		4.6	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0893	40,19	40,19	-	3,59
	088262		4.7	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0969	39,50	39,50	-	3,83
		043614	4.8	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1943	24,15	-	24,15	4,69
		042409	4.9	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	KG	0,6000	11,01	-	11,01	6,61
		034496	4.10	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,1530	529,13	-	529,13	80,96
		005069	4.11	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0054	15,94	-	15,94	0,09
		004517	4.12	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1555	2,55	-	2,55	0,40
		002692	4.13	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0118	6,49	-	6,49	0,08
5			**COMP89_1_5**	**DETERMINAÇÃO DE RESISTÊNCIA à TRAÇÃO NA FLEXÃO - MOLDAGEM, CURA E ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA PRISMÁTICO DE CONCRETO**	**UNID.**			**7,33**	**1,04**	**R$ 8,36**
		007153	5.1	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	H	0,1000	42,34	42,34	-	4,23
		000245	5.2	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)	H	0,1000	30,92	30,92	-	3,09
		039397	5.3	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	L	0,0300	16,10	-	16,10	0,48
		042409	5.4	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	KG	0,0500	11,01	-	11,01	0,55
		014250	5.5	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	0,0100	0,85	-	0,85	0,01
6	DNIT_OUT_25		**COMP89_1_6**	**ESTRUTURA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PAVIMENTO DE CONCRETO**	**MÊS**			**8.273,88**	**0,00**	**R$ 8.273,88**
		B8956	6.1	LABORATÓRIO DE CONCRETO	MÊS	1,0000	4.743,14	4.743,14	-	4.743,14
		E8889	6.2	VEÍCULO LEVE kW (SEM MOTORISTA)	CHP	56,0000	35,76	35,76	-	2.002,56
		E8889	6.3	VEÍCULO LEVE kW (SEM MOTORISTA)	CHI	120,0000	6,55	6,55	-	786,00
		010776	6.4	#ERROR!	MES	1,0000	742,18	742,18	-	742,18
7			**COMP89_1_7**	**EXTRAÇÃO DE TESTEMUNHO (CORPO DE PROVA CILÍNDRICO)**	**UNID.**			**22,16**	**0,01**	**R$ 22,17**
	88309		7.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	40,19	40,19	-	12,06
		E9587	7.2	Serra para corte de concreto - 4 kW	CHP	1,0000	10,10	10,10	-	10,10
		014250	7.3	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	0,0100	0,85	-	0,85	0,01
8			**COMP89_1_8**	**DETERMINAÇÃO DO ABATIMENTO - SLUMP TEST**	**UNID.**			**1,55**	**0,00**	**R$ 1,55**
		000245	8.1	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)	H	0,0500	30,92	30,92	-	1,55
9			**COMP89_1_9**	**DETERMINAÇÃO DE RESISTÊNCIA à COMPRESSÃO AXIAL - MOLDAGEM, CURA E ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO DE CONCRETO**	**UNID.**			**7,33**	**1,04**	**R$ 8,36**
		007153	9.1	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	H	0,1000	42,34	42,34	-	4,23
		000245	9.2	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)	H	0,1000	30,92	30,92	-	3,09
		039397	9.3	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	L	0,0300	16,10	-	16,10	0,48
		042409	9.4	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	KG	0,0500	11,01	-	11,01	0,55
		014250	9.5	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	0,0100	0,85	-	0,85	0,01

PRED / GCO fls. _____ _____