



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA METALICA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA METALICA	MUNICÍPIO / UF PIRAI DE SUL/PR	BDI 1 24,74%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 30

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
COBERTURA METALICA									707.675,00	
1.			COBERTURA METALICA					-	707.675,00	
1.1.			FUNDAÇÃO E PILARES EM CONCRETO					-	222.884,75	
1.1.1.			ESTIMATIVA DAS ESTACAS DEVERÁ SER OBSERVADA O LAUDO DE SONDAGEM DO TERRENO					-	38.390,88	
1.1.1.1.	SINAPI	107115	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	264,00	116,58	BDI 1	145,42	38.390,88	RA
1.1.2.			PILARES E BLOCOS DE CONCRETO ARMADO					-	184.493,87	
1.1.2.1.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	140,58	215,35	BDI 1	268,63	37.764,01	RA
1.1.2.2.	SINAPI	102477	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	61,23	729,57	BDI 1	910,07	55.723,59	RA
1.1.2.3.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	238,87	19,94	BDI 1	24,87	5.940,70	RA
1.1.2.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.638,00	12,30	BDI 1	15,34	25.126,92	RA
1.1.2.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.669,00	10,72	BDI 1	13,37	35.684,53	RA
1.1.2.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.189,00	8,88	BDI 1	11,08	24.254,12	RA
1.2.			ESTRUTURA METALICA E COBERTURA					-	484.790,25	
1.2.0.1.	SICRO	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	13.455,00	17,85	BDI 1	22,27	299.642,85	RA
1.2.0.2.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	KG	1.788,00	11,93	BDI 1	14,88	26.605,44	RA
1.2.0.3.	Composição	comp4	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	m²	1.788,00	71,08	BDI 1	88,67	158.541,96	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA METALICA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA METALICA	MUNICÍPIO / UF PIRAI DE SUL/PR	BDI 1 24,74%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 30

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
COBERTURA METALICA									707.675,00
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIRAI DE SUL/PR
Local

segunda-feira, 13 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ERICKSON SCHARNESKI
CREA/CAU: PR-69551/D
ART/RRT: 0

RECURSO
←