



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810250 Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 55 KVA	340610	1,0000	0,4500	0,5500	64,44	4,53	31,48
Mesa vibrat. completa elétrica	300050	1,0000	0,4500	0,5500	2,82	1,97	2,34
(A)Total:							33,82

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						278,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			13,92
(C)Total:						13,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					326,14
(D) Produção da Equipe					15,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					21,74

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0005	0,23
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0340	18,18
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0180	0,90
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0120	1,58
(G)Total:					20,89

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								42,63
--	--	--	--	--	--	--	--	-------