

ORÇAMENTO							
Proponente		Prefeitura Municipal de Prudentópolis			BDI	21,35%	
Empreendimento		Pavimentação São Sebastião			Forma de Execução	Indireta	
Local		São Sebastião			Data Base	DER 03/2025 - Sem Desoneração	
Extensão (m):		15160,00			Largura(m):	6	
Área (m²):		90960,00					
Insti.	Código	Item	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	BDI %	Total c/ BDI (R\$)
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$0,00
	2	TERRAPLANAGEM					R\$3.873,24
DER	420800	Esc. carga e transp. 2a. cat. 600-800m	m³	15,37	252,00	21,35%	R\$3.873,24
	3	LIGANTES BETUMINOSOS					R\$4.240.732,76
DER	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	596,93	5.973,10	18,35%	R\$3.565.522,58
DER	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	109,15	4.356,53	18,35%	R\$475.515,24
DER	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	45,48	4.390,83	18,35%	R\$199.694,94
	4	PAVIMENTAÇÃO					R\$8.461.247,71
DER	530200	Bica corrida	m³	154,67	2.598,42	21,35%	R\$401.897,62
DER	531000	Brita graduada 100% PI	m³	208,97	13.644,00	21,35%	R\$2.851.186,68
DER	570400	C.B.U.Q. exclusive fornecimento e transporte do CAP (acima de 10.000 t)	t	241,14	11.370,00	21,35%	R\$2.741.761,80
DER	560100	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m²	0,61	90.960,00	21,35%	R\$55.485,60
DER	531350	Macadame seco britado preenchido c/bica corrida	m³	161,60	13.664,00	21,35%	R\$2.208.102,40
DER	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. Da emulsão	m²	0,42	90.960,00	21,35%	R\$38.203,20
DER	581050	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70 (usina)	t.km	1,12	128.936,88	18,35%	R\$144.409,30
DER	581011	Transporte de emulsão (trecho)	t.km	1,02	19.805,01	18,35%	R\$20.201,11
	5	SINALIZAÇÃO					R\$174.550,80
DER	822000	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente	m²	33,09	4.690,56	21,35%	R\$155.210,63
DER	890190	Placa de obra 4,00 x 2,00m	ud	1.497,83	1,00	21,35%	R\$1.497,83
DER	820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m²	656,35	6,75	21,35%	R\$4.430,36
DER	821300	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	496,74	27,00	21,35%	R\$13.411,98
	6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$714.770,98
DER	Composição	Administração Local	unid	714.770,98	1,00	21,35%	R\$714.770,98
	7	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA					R\$125.680,16
DER	Composição	Instalação do canteiro de obras	unid	125.680,16	1,00	21,35%	R\$125.680,16
	8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$98.423,04
DER	Composição	Mobilização e Desmobilização	unid	98.423,04	1,00	21,35%	R\$98.423,04
						Total	R\$ 13.819.278,69

DER 03/2025

Diego Dutra do Nascimento
Engenheiro Civil - CREA-PR: 185326/D