

ALTERAÇÃO

EDITAL DO PREGÃO Nº 139/2026

O município de Prudentópolis, comunica a todos os interessados a seguinte alteração do edital do Pregão nº 139/2026, que tem por objeto a Contratação de empresa, mediante Sistema de Registro de Preços, para a execução de serviços de locação, instalação, manutenção e retirada de estruturas e elementos decorativos natalinos (Lote I), bem como de instalação, reparo, revisão, manutenção e retirada dos elementos decorativos integrantes do acervo próprio do Município (Lote II), destinados à composição da decoração natalina do Município de Prudentópolis/PR.

ONDE SE LÊ:

I) Termo de Referencia

8. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

8.1. ITEM, QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DO OBJETO

LOTE 01 - LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESTRUTURAS E ENFEITES DE NATAL					
Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
01	Árvore luminosa, modelo natalina com forma de estrelas; bicolor; altura mínima de 9,00 m; sextavada, figura confeccionada de 06 (seis) painéis triangulares.	Unid.	2	R\$ 36.200,00	R\$ 72.400,00
02	Estrela cadente (2,50 m de altura x 1,50 m de largura), figura luminosa bidimensional, produzida em estrutura metálica de metalon zincada, com proteção anticorrosiva resistente à exposição às intempéries, com aplicação de mangueira luminosa em PVC flexível extrusado transparente, com 36 lâmpadas por metro.	Unid.	20	R\$ 1.639,00	R\$ 32.780,00
03	Figura luminosa tridimensional em formato de estrela média, medindo 2,00 x 2,00 m, produzida em estrutura metálica com espessura mínima entre 5 mm e 10 mm, com proteção anticorrosiva resistente à exposição às intempéries, com aplicação de mangueira luminosa em PVC flexível extrusado transparente.	Unid.	2	R\$ 4.620,00	R\$ 9.240,00

04	Figura luminosa tridimensional em formato de estrela grande, medindo 2,50 x 2,50 m, produzida em estrutura metálica com espessura mínima entre 5 mm e 10 mm, com proteção anticorrosiva resistente à exposição às intempéries, com aplicação de mangueira luminosa em PVC flexível extrusado transparente.	Unid.	2	R\$ 5.720,00	R\$ 11.440,00
05	Figura luminosa tridimensional (3D) em forma de letreiro “Feliz Natal”, medindo 1,50 x 6,00 m, produzida em estrutura metálica com espessura mínima entre 5 mm e 10 mm, com proteção anticorrosiva resistente à exposição e revestida com mangueira tipo LED na cor determinada e pisca tipo cordão na cor determinada.	Unid.	2	R\$ 16.450,00	R\$ 32.900,00
06	Figura luminosa tridimensional (3D) em forma de caixa de presente, medindo 3,00 x 3,00 m, produzida em estrutura metálica com espessura mínima entre 5 mm e 10 mm, com proteção anticorrosiva resistente à exposição e revestida com mangueira tipo LED na cor determinada e pisca tipo cordão na cor determinada.	Unid.	2	R\$ 20.150,00	R\$ 40.300,00
07	Pinheiro de Natal medindo 2,00 x 2,00 m, produzido em estrutura metálica com espessura mínima entre 5 mm e 10 mm, com proteção anticorrosiva resistente à exposição às intempéries, com aplicação de mangueira luminosa em PVC flexível transparente.	Unid.	4	R\$ 1.309,00	R\$ 5.236,00
08	Pisca de LED tipo cordão, cores variadas, para enrolar nas árvores, quantidade em metros corridos, mínimo de 1.000 (mil) metros.	Unid.	2	R\$ 19.000,00	R\$ 38.000,00
09	Portal em estrutura metálica tridimensional em formato de caixa de presente, com passagem revestida com mangueiras de LED coloridas e pisca tipo cordão com cores variadas, com medidas mínimas de 2,50 m de altura x 6,00 m de largura.	Unid.	8	R\$ 9.350,00	R\$ 74.800,00
SUBTOTAL – LOTE I				R\$ 317.096,00	

LOTE 02 - REPARO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DO ACERVO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total

01	Árvore natalina grande em arabescos metálicos, em estrutura cônica, com iluminação – instalação, manutenção e retirada.	Unid.	1	R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00
02	Colocação de cascata de 427 LEDs fixos, com estrela de 17 cm na ponta, fio cristal transparente com diâmetro de 1,6 mm, uso externo, 220 V, cascatas com 25 caídas, com distância de 20 cm uma da outra e mais a estrela na ponta, 12 caídas com 40 cm, com 5 LEDs na caída e mais a estrela na ponta, estrelas de 17 cm com 10 LEDs, comprimento de 5 metros mais 1 metro de cabo de força (total de 6 metros), tomada M/F de até 3 cascatas, potência mínima de 15 watts, IP 44, cascata contendo resina de proteção na base dos LEDs, fonte retificadora IP-65 retangular blindada, medidas CLA 6,2 x 3,3 x 2,5 cm.	Unid.	40	R\$ 90,00	R\$ 3.600,00
03	Colocação de cordão de 150 LEDs com estrobinhos, fio cristal transparente, diâmetro de 2,2 mm, sete fios de cobre, uso externo, 220 V, 02 vias, com estrobinhos (120 fixos e 30 estrobinhos), extensão de 15 metros, tomada M/F, união de até 7 cordões, potência mínima de 7 watts, IP 44, cordão contendo resina de proteção na base dos LEDs, fonte retificadora IP-65 retangular blindada, medidas CLA 6,2 x 3,3 x 2,5 cm.	Unid.	48	R\$ 25,00	R\$ 1.200,00
04	Colocação de cordões de 150 LEDs, com diâmetro de 2,2 mm, sete fios de cobre, uso externo, 220 V, 02 vias, com estrobinhos LED (120 fixos e 30 estrobinhos), extensão de 15 metros, tomada M/F, união de até 7 cordões, potência mínima de 7 watts, IP 44, cordão contendo resina de proteção na base dos LEDs, fonte retificadora IP-65 retangular blindada, medidas CLA 6,2 x 3,3 x 2,5 cm, cor branco quente.	Unid.	48	R\$ 80,00	R\$ 3.840,00
05	Colocação de cordão de 150 LEDs com estrobinhos, fio cristal transparente, diâmetro de 2,2 mm, sete fios de cobre, uso externo, 220 V, 02 vias, com estrobinhos (120 fixos e 30 estrobinhos), extensão de 15 metros, tomada M/F, união de até 7 cordões, potência mínima de 7 watts, IP 44, cordão contendo resina de proteção na base dos LEDs, fonte	Unid.	48	R\$ 60,00	R\$ 2.880,00

	retificadora IP-65 retangular blindada, medidas CLA 6,2 x 3,3 x 2,5 cm.				
06	Colocação de cordões de 150 LEDs, com diâmetro de 2,2 mm, sete fios de cobre, uso externo, 220 V, 02 vias, com estrobinhos LED (120 fixos e 30 estrobinhos), extensão de 15 metros, tomada M/F, união de até 7 cordões, potência mínima de 7 watts, IP 44, cordão contendo resina de proteção na base dos LEDs, fonte retificadora IP-65 retangular blindada, medidas CLA 6,2 x 3,3 x 2,5 cm, cor branco quente.	Unid.	48	R\$ 80,00	R\$ 3.840,00
07	Enfeites luminosos de postes – instalação, manutenção e retirada.	Unid.	18	R\$ 443,00	R\$ 7.974,00
08	Manutenção e colocação de anjos com trombeta – altura de 1,55 m x 2,00 m de largura (aramados), com reposição de mangueiras de LED luminosa na cor cristal, em PVC flexível extrudado de 13 mm de diâmetro, com 36 microlâmpadas por metro, na tensão de 220 V.	Unid.	36	R\$ 680,00	R\$ 24.480,00
09	Manutenção e colocação de estrelas – 60 x 60 cm (aramados), com reposição de mangueiras de LED luminosa na cor cristal, em PVC flexível extrudado de 13 mm de diâmetro, com 36 microlâmpadas por metro, na tensão de 220 V.	Unid.	22	R\$ 320,00	R\$ 7.040,00
10	Presépio luminoso – instalação, manutenção e retirada.	Unid.	1	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00
11	Travessa iluminada com aproximadamente 5,00 m de comprimento – instalação, manutenção e retirada.	Unid.	1	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
SUBTOTAL – LOTE II				R\$ 65.404,00	

8.2. DO PREÇO MÁXIMO ADMITIDO

8.2.1. O preço total máximo admitido para a licitação será de: **R\$ 382.500 00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais).**

8.2.2. Os valores máximos por lote são os seguintes:

Lote I – R\$ (R\$ 317.096 ,00 (trezentos e dezessete mil, noventa e seis reais).

Lote II – R\$ 65.404,00 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais).

II) EDITAL:

11.1.6.4. Para comprovação da qualificação técnica

- I) Certidão de acervo técnico do Profissional – CAT emitido pelo CREA com registro de atestado;
- II) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA, na qual conste o Responsável Técnico da empresa, o qual será responsável pela execução do serviço, certificando que a empresa se encontra regularmente registrada no Conselho Regional do respectivo Estado;
- III) Certidão de Registro de Pessoa Física, emitidas pelo CREA, certificando que tanto o profissional se encontra regularmente registrados no Conselho Regional do respectivo Estado;
- IV) A Comprovação de vínculo do profissional elencado se fará mediante:
- a) Apresentação de vínculo trabalhista (registro em carteira de trabalho e previdência social – CTPS e ficha de empregado) em sendo o profissional empregado do licitante;
 - b) Apresentação de contrato social, em sendo o profissional integrante do quadro societário do licitante;
 - c) Apresentação de contrato de prestação de serviços.
- V) Apresentar no mínimo 01 (um) atestado/declaração fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução anterior de serviços compatíveis em características com o objeto do lote disputado. O atestado/declaração deverá conter, no mínimo, o nome da empresa/órgão contratante, número de CNPJ e o nome do responsável pelo mesmo.

LEIA-SE:

8. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

8.1. ITEM, QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DO OBJETO

LOTE 01 - LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESTRUTURAS E ENFEITES DE NATAL					
Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
01	Estrela cadente (2,50 m de altura x 1,50 m de largura), figura luminosa bidimensional, produzida em estrutura metálica de metalon zincada, com proteção anticorrosiva resistente à exposição às intempéries, com aplicação de mangueira luminosa	Unid.	20	R\$ 1.639,00	R\$ 32.780,00

	em PVC flexível extrusado transparente, com 36 lâmpadas por metro.				
02	Portal em estrutura metálica tridimensional em formato de caixa de presente, com passagem revestida com mangueiras de LED coloridas e pisca tipo cordão com cores variadas, com medidas mínimas de 2,50 m de altura x 6,00 m de largura. Profundidade e demais pedidas verificar com a Secretaria Demandante.	Unid.	8	R\$ 9.350,00	R\$ 74.800,00
SUBTOTAL – LOTE I				R\$ 107.580,00	

LOTE 02 - REPARO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DO ACERVO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
01	Árvore natalina grande em arabescos metálicos, em estrutura cônica, com iluminação – instalação, manutenção e retirada.	Unid.	1	R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00
02	Colocação de cascata de 427 LEDs fixos, com estrela de 17 cm na ponta, fio cristal transparente com diâmetro de 1,6 mm, uso externo, 220 V, cascatas com 25 caídas, com distância de 20 cm uma da outra e mais a estrela na ponta, 12 caídas com 40 cm, com 5 LEDs na caída e mais a estrela na ponta, estrelas de 17 cm com 10 LEDs, comprimento de 5 metros mais 1 metro de cabo de força (total de 6 metros), tomada M/F de até 3 cascatas, potência mínima de 15 watts, IP 44, cascata contendo resina de proteção na base dos LEDs, fonte retificadora IP-65 retangular blindada, medidas CLA 6,2 x 3,3 x 2,5 cm.	Unid.	40	R\$ 90,00	R\$ 3.600,00
03	Enfeites luminosos de postes – instalação, manutenção e retirada.	Unid.	18	R\$ 443,00	R\$ 7.974,00
04	Manutenção e colocação de anjos com trombeta – altura de 1,55 m x 2,00 m de largura (aramados), com reposição de mangueiras de LED luminosa na cor cristal, em PVC flexível extrudado de 13 mm de diâmetro, com 36 microlâmpadas por metro, na tensão de 220 V.	Unid.	36	R\$ 680,00	R\$ 24.480,00
05	Manutenção e colocação de estrelas – 60 x 60 cm (aramados), com reposição de mangueiras de LED	Unid.	22	R\$ 320,00	R\$ 7.040,00

	luminosa na cor cristal, em PVC flexível extrudado de 13 mm de diâmetro, com 36 microlâmpadas por metro, na tensão de 220 V.				
06	Presépio luminoso – instalação, manutenção e retirada.	Unid.	1	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00
07	Travessa iluminada com aproximadamente 5,00 m de comprimento – instalação, manutenção e retirada.	Unid.	1	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
SUBTOTAL – LOTE II				R\$ 53.644,00	

8.2. DO PREÇO MÁXIMO ADMITIDO

8.2.1. O preço total máximo admitido para a licitação será de: **R\$ 161.224,00 (Cento e sessenta e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais).**

8.2.2. Os valores máximos por lote são os seguintes:

Lote I – R\$ 107.580,00 (Cento e sete mil, quinhentos e oitenta reais).

Lote II – R\$ 53.644,00 (Cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais).

11.1.6.4. Para comprovação da qualificação técnica

I) Certidão de acervo técnico do Profissional (Engenheiro eletricista) – CAT emitido pelo CREA com registro de atestado;

II) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA, na qual conste o Responsável Técnico da empresa, o qual será responsável pela execução do serviço, certificando que a empresa se encontra regularmente registrada no Conselho Regional do respectivo Estado;

III) Certidão de Registro de Pessoa Física (Engenheiro eletricista), emitidas pelo CREA, certificando que tanto o profissional se encontra regularmente registrados no Conselho Regional do respectivo Estado;

IV) A Comprovação de vínculo do profissional elencado se fará mediante:

- a)** Apresentação de vínculo trabalhista (registro em carteira de trabalho e previdência social – CTPS e ficha de empregado) em sendo o profissional empregado do licitante;
- b)** Apresentação de contrato social, em sendo o profissional integrante do quadro societário do licitante;
- c)** Apresentação de contrato de prestação de serviços.

Tendo em vista a alteração efetuada, fica estabelecida nova data para a realização do certame, conforme a seguir:

EDITAL DE LICITAÇÃO - UASG 987791	
Pregão Eletrônico Nº 139/2026	Data da sessão de abertura: 16/11/2026 às 08h30min

3) As demais condições do Edital permanecem inalteradas. A íntegra do Edital pode ser acessada pelo site oficial do município de Prudentópolis, pelo link:

<https://prudentopolispr.equiplano.com.br:7443/transparencia/licitacoes/verLicitacao?formulario.codEntidade=28&formulario.exercicio=2026&formulario.codLicitacao=139&formulario.codTipoLicitacao=17>

Prudentópolis, 27 de outubro de 2026.



Maricleia Grzeszezyszen

Resp. Pela Elaboração do Edital