



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Nova Santa Rosa / PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução do PSCIP - Parque de Exposições e Centro de Eventos REVISADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução do PSCIP - Parque de Exposições e Centro de Eventos REVISADO	MUNICÍPIO / UF Nova Santa Rosa/PR	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução do PSCIP - Parque de Exposições e Centro de Eventos REVISADO									245.716,11	
1.			Execução do PSCIP - Parque de Exposições e Centro de Eventos					-	245.716,11	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	29.349,47	
1.1.1.	SINAPI-I	40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	1,00	23.757,06	BDI 1	29.349,47	29.349,47	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	11.566,60	
1.2.1.	Composição	CM03	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00	936,26	BDI 1	1.156,66	11.566,60	RA
1.3.			INSUMOS					-	160.601,13	
1.3.1.	SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,	UN	252,00	2,44	BDI 1	3,01	758,52	RA
1.3.2.	SINAPI-I	394	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,	UN	126,00	4,82	BDI 1	5,95	749,70	RA
1.3.3.	SINAPI-I	10885	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA,	UN	18,00	465,41	BDI 1	574,97	10.349,46	RA
1.3.4.	Cotação	CT01	Acionador Manual Endereçável	UNIDADE	14,00	118,33	BDI 1	146,18	2.046,52	RA
1.3.5.	Cotação	CT02	ACOPLAMENTO RIGIDO RANHURADO 2 1/2	UNIDADE	132,00	22,69	BDI 1	28,03	3.699,96	RA
1.3.6.	Cotação	CT03	ADAPTADOR 2 1/2" STORZ P/ 2 1/2" 11 FIOS	UNIDADE	19,00	111,58	BDI 1	137,85	2.619,15	RA
1.3.7.	SINAPI-I	38999	CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM	UN	100,00	35,41	BDI 1	43,75	4.375,00	RA
1.3.8.	Cotação	CT04	BOMBA DE INCÊNDIO 25CV TRIFÁSICA	UNIDADE	1,00	11.650,44	BDI 1	14.392,95	14.392,95	RA
1.3.9.	SINAPI-I SP	770	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE	UN	2,00	5,98	BDI 1	7,39	14,78	RA
1.3.10.	SINAPI-I SP	764	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	UN	2,00	10,43	BDI 1	12,89	25,78	RA
1.3.11.	Composição	cm01	CABO PP 4 VIAS 1,50MM 500V	m	500,00	4,87	BDI 1	6,02	3.010,00	RA
1.3.12.	Cotação	CT05	cabo blindado incêndio 4 vias 0,5mm 500V	m	2.000,00	5,97	BDI 1	7,38	14.760,00	RA
1.3.13.	Cotação	CT06	CENTRAL DE ALARME C/BATERIA ENDEREÇÁVEL 80E	UNIDADE	1,00	1.124,95	BDI 1	1.389,76	1.389,76	RA
1.3.14.	Cotação	CT07	CHAVE STORTZ 2 1/2 X 1 1/2 PREDIAL	UNIDADE	18,00	20,03	BDI 1	24,75	445,50	RA
1.3.15.	Cotação	CT08	COTOVELO RANHURADO 2 1/2 90 GRAUS	UNIDADE	22,00	33,26	BDI 1	41,09	903,98	RA
1.3.16.	Cotação	CT09	curva 90º eletroduto 3/4 pvc vermelho com bolsa	UNIDADE	51,00	3,08	BDI 1	3,81	194,31	RA
1.3.17.	Cotação	CT10	ELETRODUTO 3/4 PVC VERMELHO SEM ROSCA	M	252,00	5,31	BDI 1	6,56	1.653,12	RA
1.3.18.	SINAPI-I	37554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2",	UN	18,00	293,59	BDI 1	362,70	6.528,60	RA
1.3.19.	Cotação	CT11	LUVA PARA ELETRODUTO 3/4 PVC VERMELHO SEM ROSCA	UNIDADE	160,00	1,65	BDI 1	2,04	326,40	RA
1.3.20.	SINAPI-I	37527	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M,	UN	44,00	472,18	BDI 1	583,33	25.666,52	RA
1.3.21.	Cotação	CT12	MANOMETRO GLICERINA 25 BAR 1/4"	UNIDADE	1,00	110,00	BDI 1	135,89	135,89	RA
1.3.22.	SINAPI-I SP	4208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	2,00	56,08	BDI 1	69,28	138,56	RA
1.3.23.	SINAPI-I	13294	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	300,00	1,37	BDI 1	1,69	507,00	RA
1.3.24.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	317,37	BDI 1	392,08	1.176,24	RA
1.3.25.	SINAPI-I	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	18,00	250,00	BDI 1	308,85	5.559,30	RA
1.3.26.	SINAPI-I	6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	UN	3,00	284,15	BDI 1	351,04	1.053,12	RA
1.3.27.	Cotação	CT14	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL 110 DECIBEIS	UNIDADE	11,00	265,40	BDI 1	327,88	3.606,68	RA
1.3.28.	Cotação	CT15	SUPORTE DE PAREDE PARA HIDRANTE - MÃO FRANCESA EM "L"	UNIDADE	84,00	21,66	BDI 1	26,76	2.247,84	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Nova Santa Rosa / PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução do PSCIP - Parque de Exposições e Centro de Eventos REVISADO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução do PSCIP - Parque de Exposições e Centro de Eventos REVISADO	MUNICÍPIO / UF Nova Santa Rosa/PR	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução do PSCIP - Parque de Exposições e Centro de Eventos REVISADO									245.716,11	
1.3.29.	Cotação	CT16	TAMPA CEGA VERMELHA PVC ANTICHAMA	UNIDADE	51,00	3,25	BDI 1	4,02	205,02	RA
1.3.30.	SINAPI-I	14112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1,00	393,39	BDI 1	485,99	485,99	RA
1.3.31.	Cotação	CT17	tampao storz com corrente 2.1/2	UNIDADE	18,00	92,83	BDI 1	114,68	2.064,24	RA
1.3.32.	SINAPI-I SP	40420	TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2")	UN	15,00	49,97	BDI 1	61,73	925,95	RA
1.3.33.	SINAPI-I	7306	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO	L	7,60	53,08	BDI 1	65,58	498,41	RA
1.3.34.	SINAPI-I SP	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E =	M	426,00	91,37	BDI 1	112,88	48.086,88	RA
1.4.			MÃO DE OBRA					-	44.198,91	
1.4.1.	Composição	CM02	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DOS ITENS INSUMOS	GB	1,00	35.777,00	BDI 1	44.198,91	44.198,91	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Santa Rosa/PR
Local
domingo, 1 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Matheus Calhau Botelho
CREA/CAU: PR-161690/D
ART/RRT: 0