PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	REBOUCAS	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	PRIORIDADE :		SAM :
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - 2 SALAS DE AULA	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.			LOTE nº : 01
Local da Obra :	RUA HONORATO PINTO FERREIRA Nº 193 - REBOUÇAS - PR		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		29/09/2025 - seg

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				
					VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM
	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			7.479,53	18.377,26	25.856,79	6,78 %	25.856,79
1.1		SERVIÇOS_PRELIMINARES						-	
1.1.2		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024						-	
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	47,20	2.115,98	2.433,16	4.549,14	1,19 %	
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS						-	
1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA						-	
1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS						-	
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m2	70,00	2.954,70	5.466,30	8.421,00	2,21 %	
1.2.2		BARRACAO DE OBRA						-	
93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m2	4,00	1.000,72	4.401,52	5.402,24	1,42 %	
93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m2	2,50	878,90	2.782,28	3.661,18	0,96 %	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO						-	
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	493,98	3.210,81	3.704,79	0,97 %	
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA						-	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m2	141,00	35,25	83,19	118,44	0,03 %	
	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS			3.066,70	3.657,36	6.724,06	1,76 %	6.724,06
2.1		MOVIMENTO DE TERRA						-	
2.1.1		ESCAVACAO MANUAL						-	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024	m3	9,05	858,48	404,44	1.262,92	0,33 %	
101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m3	9,05	1.619,50	1.579,13	3.198,63	0,84 %	
2.1.4		ATERRO MANUAL						-	
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m3	20,06	512,13	1.628,67	2.140,80	0,56 %	
2.1.6								-	
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	3,00	76,59	45,12	121,71	0,03 %	
	563	FUNDACOES			3.406,80	3.889,20	7.296,00	1,91 %	7.296,00
3.8		ESTACAS DIVERSAS						-	
101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	60,00	3.406,80	3.889,20	7.296,00	1,91 %	
	564	ESTRUTURAS			31.361,37	67.069,21	98.430,58	25,82 %	98.430,58
4.1		FORMAS						-	
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA						-	
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	92,47	1.215,98	1.464,73	2.680,71	0,70 %	
96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m2	54,32	3.647,59	4.020,76	7.668,35	2,01 %	
96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m2	57,38	3.263,77	3.872,58	7.136,35	1,87 %	
92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m2	86,94	4.922,54	12.541,10	17.463,64	4,58 %	
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m2	57,38	2.322,74	12.471,55	14.794,29	3,88 %	

4.2		**ARMADURAS**							-	
4.2.3		**ARMACAO CA-50 e CA-60**							-	
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	**135,10**	959,21	2.045,41	3.004,62	0,79 %		
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	**124,30**	665,01	1.717,82	2.382,83	0,63 %		
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	**179,50**	1.116,49	2.383,76	3.500,25	0,92 %		
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	**292,60**	523,75	3.663,36	4.187,11	1,10 %		
92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	**61,10**	901,84	988,59	1.890,43	0,50 %		
92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	**134,70**	988,70	2.114,79	3.103,49	0,81 %		
4.2.9		**ACOS**							-	
4.2.9.1		**CORTE E DOBRA DE ACO**							-	
92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_06/2022	kg	**47,94**	177,38	574,80	752,18	0,20 %		
92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_06/2022	kg	**122,63**	126,31	1.595,42	1.721,73	0,45 %		
4.2.9.2		**MONTAGEM DE ACO**							-	
95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	kg	**122,63**	380,15	1.657,96	2.038,11	0,53 %		
95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	kg	**47,94**	411,80	668,77	1.080,57	0,28 %		
4,3		**CONCRETOS E GRAUTES**							-	
4.3.3		**ESTRUTURAL PREPARO MECANICO**							-	
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	**16,57**	1.662,97	8.336,86	9.999,83	2,62 %		
4.3.4		**ESTRUTURAL USINADO**							-	
4.3.4.1		**CONCRETAGENS**							-	
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m3	**16,57**	5.685,33	2.340,35	8.025,68	2,11 %		
4.4		**LASTROS**							-	
4.4.2		**CONCRETO SIMPLES**							-	
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m3	**8,38**	706,10	1.191,63	1.897,73	0,50 %		
4.6		**ELEMENTOS DIVERSOS**							-	
4.6.1		**MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS**							-	
4.6.2		**ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS**							-	
4.6.2.1		**CINTA, VERGA E CONTRAVERGA**							-	
93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	m	**26,00**	985,40	1.782,30	2.767,70	0,73 %		
93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024	m	**2,60**	83,67	237,35	321,02	0,08 %		
93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	m	**26,00**	614,64	1.399,32	2.013,96	0,53 %		
	565	**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**			**28.726,31**	**17.450,98**	**46.177,29**	**12,11 %**		**46.177,29**
5.1		**ALVENARIA**							-	
89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m2	**155,00**	27.610,15	16.540,05	44.150,20	11,58 %		
5.1.12		**ENCUNHAMENTO**							-	
93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	m	**50,30**	1.116,16	910,93	2.027,09	0,53 %		
	566	**COBERTURA**			**19.814,21**	**50.344,88**	**70.159,09**	**18,41 %**		**70.159,09**
6.2		**ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA**							-	
92551	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un	**9,00**	9.568,17	22.593,87	32.162,04	8,44 %		
92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	**189,32**	7.078,67	18.735,11	25.813,78	6,77 %		
6.6		**TELHA CERAMICA**							-	

94441	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	189,32	2.784,90	8.483,43	11.268,33	2,96 %	
94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	18,45	382,47	532,47	914,94	0,24 %	
	567	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			6.523,18	28.201,06	34.724,24	9,11 %	34.724,24
7.1		ESQUADRIAS E ACESSORIOS						-	
7.1.3		PORTAS EM MADEIRA						-	
7.1.3.4		MEXICANAS						-	
91337	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2,00	669,64	4.158,36	4.828,00	1,27 %	
7.1.9		JANELAS EM FERRO/ACO						-	
7.1.9.1		BASCULANTES						-	
94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m2	22,00	5.247,44	16.276,04	21.523,48	5,65 %	
	568	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			5.478,43	12.087,16	17.565,59	4,61 %	17.565,59
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS						-	
8.2.1		MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES ELETRICAS						-	
90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	28,00	274,96	96,60	371,56	0,10 %	
90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	un	10,00	65,10	22,70	87,80	0,02 %	
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES						-	
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS						-	
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	110,05	896,91	852,89	1.749,80	0,46 %	
8.2.5		CABOS						-	
8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V						-	
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	101,00	140,39	275,73	416,12	0,11 %	
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	286,90	504,94	1.187,77	1.692,71	0,44 %	
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	70,00	323,40	1.222,90	1.546,30	0,41 %	
8.2.8		CAIXAS						-	
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	4,00	134,64	73,04	207,68	0,05 %	
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	35,78	24,64	60,42	0,02 %	
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	4,00	40,64	37,64	78,28	0,02 %	
8.2.11		DISJUNTORES						-	
8.2.11.1		MONOPOLARES						-	
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	4,00	8,52	57,56	66,08	0,02 %	
8.2.12		INTERRUPTORES						-	
8.2.12.1		SIMPLES						-	
91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	85,22	96,82	182,04	0,05 %	
8.2.13		TOMADAS						-	
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	4,00	155,56	121,84	277,40	0,07 %	
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	54,16	52,06	106,22	0,03 %	
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	4,00	90,08	97,24	187,32	0,05 %	
8.2.18		LUMINARIAS						-	
97587	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	12,00	197,40	4.475,40	4.672,80	1,23 %	
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO						-	

COMP0_01_1	PM_263	TABEIRA DE 1A QUALIDADE, DIMNÇÕES DE 2,5X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,00	2.236,85	2.670,80	4.907,65	1,29 %	
C0326	SEINFRA	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	un	1,00	140,24	272,58	412,82	0,11 %	
COMP90_1_2	PM_263	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCENDIO FOTOLUMINECENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	13,68	77,04	90,72	0,02 %	
COMP90_1_3	PM_263	LUMINARIA TIPO BLOCO 30 LEDS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	47,52	54,54	102,06	0,03 %	
COMP90_1_4	PM_263	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	32,44	317,37	349,81	0,09 %	
	569	**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS**			**27,30**	**239,86**	**267,16**	**0,07 %**	**267,16**
9.2		**INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS**						-	
9.2.10		**EXTINTORES**						-	
101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	un	1,00	27,30	239,86	267,16	0,07 %	
	570	**REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**			**24.789,89**	**48.737,75**	**73.527,64**	**19,29 %**	**73.527,64**
10.1		**REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS**						-	
10.1.2		**CHAPISCO**						-	
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m2	258,74	1.003,91	871,96	1.875,87	0,49 %	
10.1.3		**EMBOCO**						-	
89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_03/2024	m2	258,74	6.494,37	7.537,10	14.031,47	3,68 %	
10.1.16		**FORRO DE PVC**						-	
96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m2	167,86	3.467,99	11.377,55	14.845,54	3,89 %	
96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	m	107,70	675,28	1.169,62	1.844,90	0,48 %	
10.2		**IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES**						-	
10.2.4		**IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS**						-	
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m2	50,20	854,91	2.055,18	2.910,09	0,76 %	
10.3		**REVESTIMENTO DE PISOS**						-	
10.3.2		**CONTRAPISO**						-	
94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m2	133,77	2.997,79	5.163,52	8.161,31	2,14 %	
10.3.6		**PISO CERAMICO**						-	
89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_02/2023	m2	133,77	2.042,67	8.027,54	10.070,21	2,64 %	
10.3.12		**PISO DE CONCRETO**						-	
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m3	8,38	2.607,69	5.736,95	8.344,64	2,19 %	
10.4		**PINTURAS**						-	
10.4.2		**EMASSAMENTO**						-	
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	141,82	2.132,97	1.982,65	4.115,62	1,08 %	
10.4.7		**FUNDO PREPARADOR**						-	
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	256,74	708,60	757,39	1.465,99	0,38 %	
10.4.8		**PINTURA EM MADEIRA**						-	
102225	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	7,56	180,38	145,91	326,29	0,09 %	
10.4.11		**PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA**						-	
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	141,82	964,38	1.514,63	2.479,01	0,65 %	
88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m2	115,00	658,95	2.397,75	3.056,70	0,80 %	
12	**572**	**DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**			**300,33**	**150,87**	**451,20**	**0,12 %**	**451,20**
12.1		**LIMPEZAS**						-	
12.1.2		**LIMPEZA DE PISOS**						-	

99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	**141,00**	300,33	150,87	451,20	0,12 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021					**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE**	**TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS**			**PREÇO GLOBAL DO PROJETO**
					34,36%	**65,64%**			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/9/2025					**130.974,05**	**250.205,59**			**381.179,64**

		Área TOTAL do PROJETO:	**136,50**	**m2 | valor R$/m²**	**2.792,52**