TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
REF. SINAPI - ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 0

Lote: 01

Nº	CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
	ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS								
1			**COMP0_01_1**	**TABEIRA DE 1A QUALIDADE, DIMNÇÕES DE 2,5X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**			**33,10**	**39,52**	**R$ 72,62**
		020247		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0700	17,79	-	17,79	1,25
	101395			CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,0090	5.388,13	3.677,94	1.710,19	48,49
		003993		TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,1500	152,54	-	152,54	22,88
2			**COMP0_01_2**	**PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCENDIO FOTOLUMINECENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**			**3,71**	**20,90**	**R$ 24,60**
		037559		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000	19,15	-	19,15	19,15
	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900	28,71	19,52	9,19	5,45
3			**COMP0_01_3**	**LUMINARIA TIPO BLOCO 30 LEDS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**			**19,34**	**22,19**	**R$ 41,53**
		038774		LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000	13,81	-	13,81	13,81
	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000	30,80	21,49	9,31	27,72
4			**COMP0_01_4**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UND**			**26,40**	**258,28**	**R$ 284,69**
	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4811	30,80	21,49	9,31	14,82
	88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4811	37,37	28,06	9,31	17,98
	87367			ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0117	739,01	219,19	519,82	8,65
		039805		QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,0000	243,24	-	243,24	243,24

PRED / GCO

fls. _____

_____