TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
REF. SINAPI - SETEMBRO/2025 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 0
Lote: 02

Nº	CÓDIGOS ABA SERVIÇOS	CÓDIGOS ABA INSUMOS	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
1			**COMP0_02_1**	**QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.**	**un**			**174,53**	**542,28**	**R$ 716,81**
	101876		SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	166,53	62,73	103,80	166,53
	93666		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	86,70	25,30	61,40	86,70
	93662		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,0000	67,53	6,70	60,83	135,06
	93661		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	65,27	5,06	60,21	65,27
	7997/ORSE		ORSE	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	UN	1,0000	216,90	21,69	195,21	216,90
		002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,6000	28,97	28,97	-	46,35
2			**COMP0_02_2**	**EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.**	**M2**			**25,54**	**58,07**	**R$ 83,60**
		000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	119,08	-	119,08	6,76
		004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065	60,65	-	60,65	0,39
		036155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	1,0487	47,79	-	47,79	50,12
	88260		SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	34,16	34,16	-	13,58
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	30,08	30,08	-	11,96
	91277		SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	10,87	-	10,87	0,04
	91278		SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947	0,78	-	0,78	0,15
	91283		SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0483	10,56	-	10,56	0,51
	91285		SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1504	0,58	-	0,58	0,09
3			**COMP0_02_3**	**Placa de SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO**				**5,72**	**19,15**	**R$ 24,87**
		037559		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000	19,15	-	19,15	19,15
	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900	30,08	30,08	-	5,72
										-
										-
										-
4			**COMP0_02_4**	**LuMINARIA DE EMERGENCIA**				**29,07**	**15,20**	**R$ 44,27**
		038774		LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000	15,20	-	15,20	15,20
	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000	32,30	32,30	-	29,07
										-
										-
										-
5			**COMP0_02_5**	**Tabeira de 1A qualidade, dimensões de 2,5X15cm- fornecimento e instalação**	**m**			**50,81**	**24,06**	**R$ 74,86**
		020247		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0700	16,78	-	16,78	1,17
	101395			CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,0090	5.646,10	5.646,10	-	50,81
		003993		TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,1500	152,54	-	152,54	22,88
										-
										-
6			**COMP0_02_6**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, TAMANHO 2m x 1,5m**				**102,94**	**1.243,60**	**R$ 1.346,54**
	102234			PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,0000	27,54	18,33	9,21	82,62
	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	30,08	30,08	-	33,65
	88262			CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	38,36	38,36	-	14,30
		005069		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0264	15,45	-	15,45	0,41
		005065		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0226	28,83	-	28,83	0,65
		004813		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,0000	400,00	-	400,00	1.200,00
		004509		SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,1300	3,61	-	3,61	14,91
7			**COMP0_02_7**	**LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATÉ 50M2, UTILIZANDO GABARITO DE MADEIRA E LINHA**				**596,16**	**288,43**	**R$ 884,59**
	91693			SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,0000	37,01	36,88	0,13	37,01
	88262			CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	38,36	38,36	-	306,88
	88239			AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	31,55	31,55	-	252,40
		005068		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	1,3330	15,16	-	15,16	20,21
		004513		CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	42,0000	5,01	-	5,01	210,42

PRED / GCO

fls. _____

		004517		SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	18,0000	2,49	-	2,49	44,82
		038382		LINHA PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M	UN	1,0000	12,85	-	12,85	12,85
										-
8			**COMP0_02_8**	**BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,7 X 0,60 M, COM LAVATÓRIO DE EMBUTIR, COM TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**				**120,63**	**834,91**	**R$**	**909,06**
	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300	30,08	30,08	-	40,01
	88274			MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8900	42,66	42,66	-	80,63
		037591	COTAÇÃO 1	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000	46,50	-	46,50	46,50
		037329		REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,2800	92,75	-	92,75	25,97
		011795		GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,4200	709,43	-	709,43	297,96
		007568		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000	0,49	-	0,49	2,94
		004823		MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,7200	31,54	-	31,54	22,71
		020231		RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	1,5000	69,95	-	69,95	104,93
		020269		LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	UN	1,0000	128,65	-	128,65	128,65
		006149		SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,0000	11,90	-	11,90	11,90
		011681		ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	1,0000	6,79	-	6,79	6,79
		006154		VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	1,0000	9,30	-	9,30	9,30
		036791		TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	UN	1,0000	130,77	-	130,77	130,77
										-
										-

PRED / GCO

fls. _____