

PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q
Sinalização e Locação de Placas

ESCALA 1/250

CONVENÇÕES P/ SINALIZAÇÃO

PARADA OBRIGATÓRIA Com película Refletiva	0,216m² x 02 UNIDADE=0,432m²
VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA Com película Refletiva	0,1964m² x 02 UNIDADES=0,3928m²
FAIXAS (AMARELA)	134,50 m X0,10=13,45m²
FAIXA LIMITE DA PISTA (BRANCA)	160,90m x 0,10=16,09m²
FAIXA DE PEDESTRES	25,00m²

SINALIZAÇÃO VERTICAL


VELOCIDADE MÁXIMA



PARADA OBRIGATÓRIA



DETALHE POSTE
Para Esquinas
S/ Escala




DETALHE POSTE
Para Esquinas
S/ Escala



S01 = 01 Unidade
Área= 0,09m²




S02 = 01 Unidade
Área = 0,09m²



DETALHE DE FAIXA DE PEDESTRE ZEBRADA

Tinta: Resina Acrílica
Base Solvente
Cor: BRANCA



DETALHE DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

OBS:

01 - SUB LEITO REGULARIZADO E COMPACTADO À PROCTOR 100% PN

02 - NOS TRECHOS COM PRESENÇA DE ARGILA ORGÂNICA PLÁSTICA, DEVERÁ SER EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL POR SOLO COM BOM ÍNDICE DE SUPORTE E DRENAGEM.

ESPAÇO RESERVADO A PM

DEMAIS ÓRGÃOS

RESP.

ENGENHARIA
ENG. CIVIL
LEANDRO SCHANOSKI
CREA PR - 71.205/D
41 9183 3250
42 9971-8983
leandroschanoski@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q
RUA MARIA CASTAGNOLI

PROP.: PREFEITURA MUN. DE REBOUÇAS

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO
- PLANTA DE SINALIZAÇÃO
- DETALHES DE SINALIZAÇÃO

LOCAL: REBOUÇAS

DATA: 01/12/24

ÁREA (M²): 791,70m²

ESC.: INDICADA

FOL.: 04/09

PREF. MUN. DE REBOUÇAS

LEANDRO SCHANOSKI
CREA/PR-71.205/D