SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES

TABELA DE COTAÇÃO

EMPRESAS QUE APRESENTARAM COTAÇÃO DE PREÇOS

Lote 1 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS - BEIRA LINHA

1- SK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CNPJ. 08.712.198/0001-48.
2- CONSTRUTORA CUBINSKI - CNPJ. 22.473.931/0001-40
3- O BARATÃO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - 46.229.953/0001-27

ESTIMATIVA DE PREÇO PARA MONTAGEM DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

		FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3		Média
	DATA DA COTAÇÃO	22/06/26	22/06/26	22/06/26		
	EMPRESA	SK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CONSTRUTORA CUBINSKI	O BARATÃO		
	CONTATO	ELIZABETH KOJATEK	MARCOS CUBINSKI	LUCAS GONSALVES		
	TELEFONE / E-MAIL / SITE	(42) 8457-1057	(42) 99920-8368	(47) 8425-8028		
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	UN	R$ UNITÁRIO	R$ UNITÁRIO	R$ UNITÁRIO	QNT.	
COT 001	Execução completa de vestiário em alvenaria. Inclui a infraestrutura com fundações em estacas de concreto com 20cm de diâmetro e profundidade mínima de 2,00m, vigas baldrame de 30cm x 14cm, com impermeabilização completa de todas as áreas sujeitas à umidade, supraestrutura com pilares de concreto armado 14cm x 28cm e fechamento com tijolos cerâmicos 11,5 x14 x 19cm assentados em pé com juntas de amarração em argamassa mista no traço 1:2:5 (cimento, cal e areia), execução de vergas e contravergas de concreto armado. Revestimento de paredes com aplicação de chapisco técnico, reboco de 2,0 cm de espessura, emassamento interno com duas demãos de massa látex acrílica e lixamento, pintura final com aplicação de fundo selador acrílico (1 demão) e tinta látex acrílica (2 demãos) nas superfícies internas e textura acrílica projetada com aplicação subsequente de resina acrílica de proteção nas paredes externas, pintura esmalte fosco branca em duas demãos para as esquadrias metálicas, revestimento cerâmico 60cmx60cm igual ao piso nas áreas designadas em projeto. Cobertura com estrutura de apoio em madeira tratada e telhamento em telha cerâmica de barro com cumeeira tipo colonial. Esquadrias, compreendendo janelas de correr de duas folhas em vidro temperado de 4 mm com perfis de alumínio, portas semiocas de madeira com forras, e portas de alumínio, incluindo batentes, fechaduras, dobradiças e acessórios de fixação conforme projeto. Piso interno composto por aterro de nivelamento, camada de regularização em brita de 5 cm compactada, contrapiso de concreto desempenado de 5 cm e revestimento em piso cerâmico branco 60cm x60cm assentado com argamassa AC-II; além de calçada externa perimetral em concreto simples desempenado (espessura de 6 cm) sobre lastro de brita de 5 cm com caimento de 0,5%. Forro interno em réguas de PVC branco 8mm a uma altura de 2,7m do piso. Instalações elétricas de baixa tensão dotadas de circuitos protegidos por disjuntores termomagnéticos a partir do quadro de distribuição, eletrodutos de PVC flexível, interruptores e tomadas conforme projeto. Instalações hidráulicas de água fria em PVC soldável, alimentadas por sistema indireto dotado de reservatório de água 500 L. Instalações de esgoto, com tubulações internas de PVC rígido com junta elástica envolvidas em areia lavada, caixas de inspeção em alvenaria revestida ou pré-fabricadas com tampa de concreto, caixas e ralos sifonados, prevendo sistema independente de tratamento individual. Fornecimento e montagem de louças e equipamentos de padrão popular, englobando vasos sanitários com caixa acoplada, lavatórios em louça com coluna 44cm x35,5cm e lavatórios de parede 39cmx26cm, torneiras cromadas de mesa para lavatório e chuveiros elétricos comuns com corpo de plástico tipo ducha. Limpeza final da obra, incluindo revestimentos e louças.	UN	R$ 129.999,62	R$ 117.875,00	R$ 106.087,50	R$ 1,00	**R$ 117.987,37**

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO FINANCEIRA

Fontes: 3913	Valor R$	Contrapartida Muncipio R$	% contrapartida Municipio	Totais %	Totais R$
SECRETARIA DE ESPORTE	117.987,37	117.987,37	100,00%	100,00%	**117.987,37**

Rebouças, quinta-feira, 20 de agosto de 2026
HELLEN KARINE FERREIRA
ENGENHEIRA CIVIL CREA PR 232.053-D

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://reboucas.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=3b42d899-8d18-4280-8e46-60d776d4048b

Assinado por: Hellen Karine Ferreira - 09552623995
24/11/2026 08:50:37 DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE - DECRETO MUNICIPAL 110/2023