



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTOS DE ÔNIBUS SEM FECHAMENTO LATERAL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTOS DE ÔNIBUS SEM FECHAMENTO LATERAL	MUNICÍPIO / UF REBOUÇAS/PR	BDI 1 20,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PONTOS DE ÔNIBUS SEM FECHAMENTO LATERAL									40.331,98	
1.			Pontos de Ônibus					-	40.331,98	
1.1.			Serviços e Materiais					-	40.331,98	
1.1.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	30,00	71,93	BDI 1	86,57	2.597,10	RA
1.1.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	144,00	66,29	BDI 1	79,79	11.489,76	RA
1.1.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	108,00	52,16	BDI 1	62,78	6.780,24	RA
1.1.4.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	3,44	172,17	BDI 1	207,22	712,84	RA
1.1.5.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	67,52	87,51	BDI 1	105,33	7.111,88	RA
1.1.6.	SINAPI	103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	16,20	154,63	BDI 1	186,11	3.014,98	RA
1.1.7.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,52	12,64	BDI 1	15,21	433,79	RA
1.1.8.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	10,80	185,45	BDI 1	223,21	2.410,67	RA
1.1.9.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,44	1.002,14	BDI 1	1.206,18	530,72	RA
1.1.10.	Cotação		PILAR DE CONCRETO PARA PONTO DE ONIBUS	UN.	30,00	175,00	0,00%	175,00	5.250,00	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTOS DE ÔNIBUS SEM FECHAMENTO LATERAL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTOS DE ÔNIBUS SEM FECHAMENTO LATERAL	MUNICÍPIO / UF REBOUÇAS/PR	BDI 1 20,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PONTOS DE ÔNIBUS SEM FECHAMENTO LATERAL									40.331,98

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

REBOUÇAS/PR
Local

terça-feira, 20 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlos Eduardo Cius Cubinski
CREA/CAU: 210871/D
ART/RRT: 1720260298119

RECURSO