PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ
OBRA: REFORMA CAMARA
DATA: 20/08/2026
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO) **BDI: 20,42%**

						Custos Unitários			Orçamento com BDI						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Mão de Obra	Material	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	Preço Unit. Mão de obra com BDI	Preço Unit. Material com BDI	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Valor da Mão de obra	Valor do Material	Preço Total (R$)	0
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**											9.685,04	I
1.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,120	14,01	0,00	14,01	16,87	0,00	16,87	255,07	0,00	255,07	1.
1.2	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	763,400	4,69	0,33	5,02	5,65	0,40	6,05	4.313,21	305,36	4.618,57	1.
1.3	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025	M2	5,760	28,66	0,00	28,66	34,51	0,00	34,51	198,78	0,00	198,78	1.
1.4	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,100	170,69	0,00	170,69	205,54	0,00	205,54	226,09	0,00	226,09	1.
1.5	SINAPI	100600	COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE	UN	1,000	290,48	531,71	822,19	349,80	640,29	990,09	349,80	640,29	990,09	1.
1.6	SINAPI	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,000	747,43	2.073,06	2.820,49	900,06	2.496,38	3.396,43	900,06	2.496,38	3.396,43	1.
2.			**PORTAS**											14.780,36	I
2.1	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	9,000	509,37	708,05	1.217,42	613,38	852,63	1.466,01	5.520,42	7.673,67	13.194,09	2.
2.2	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,000	519,01	798,27	1.317,28	624,99	961,28	1.586,27	624,99	961,28	1.586,27	2.
3.			JANELA											794,61	I
3.1	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,100	17,52	582,35	599,87	21,10	701,27	722,37	23,21	771,40	794,61	3.
4.			**ALVENARIA**					#N/D						3.768,23	I

4.1	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,280	124,66	29,64	154,30	150,12	35,69	185,81	3.044,43	723,79	3.768,23	4.
5.			**PISOS**					#N/D						83.168,42	I
5.1	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	205,000	38,62	92,40	131,02	46,51	111,27	157,77	9.534,55	22.810,35	32.343,73	5.
5.2	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	54,000	39,85	62,26	102,11	47,99	74,97	122,96	2.591,46	4.048,38	6.639,89	5.
5.3	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	435,000	17,60	66,75	84,35	21,19	80,38	101,57	9.217,65	34.965,30	44.184,81	5.
6.			**PINTURA**											4.865,62	I
6.1	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	266,000	11,82	3,37	15,19	14,23	4,06	18,29	3.785,18	1.079,96	4.865,62	6.
												TOTAL:		**117.062,27**	I

SALTO DO ITARARÉ - PR
Local

quarta-feira, 23 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO NETO DOS SANTOS
CREA/CA 209924/D