TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

Objeto **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA** Órgão

Data **18/09/2026**

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL			CÓDIGO E REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (TABELA REF. - MÊS/ANO)
SERVIÇOS	INSUMOS / COTAÇÃO						MAT/EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
		COMP 001	FECHO ALAVANCA PARA JANELA MAXIM-AR	UN			29,49	102,10	131,59	PREÇO DE MERCADO
	COT 001		FECHO ALAVANCA PARA JANELA MAXIM-AR	UN	1,0000	**29,49**	**R$ 29,49**	**R$ -**	**R$ 29,49**	
88261			CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000	**35,82**	**R$ -**	**R$ 39,40**	**R$ 39,40**	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1000	**29,86**	**R$ -**	**R$ 62,70**	**R$ 62,70**	
		COMP 002	FITA ANTIDERRAPANTE, 50mm. REF. SAFETY WALK 3M OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R$ 8,78	R$ 9,66	R$ 18,44	SUDE - 1703
	COT 002		FITA ANTIDERRAPANTE, 50mm. REF. SAFETY WALK 3M	M	1,0000	**8,78**	**R$ 8,78**	**R$ -**	**R$ 8,78**	
88261			CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	**35,82**	**R$ -**	**R$ 4,29**	**R$ 4,29**	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800	**29,86**	**R$ -**	**R$ 5,37**	**R$ 5,37**	
		COMP 003	LIXAMENTO DE PISO EM MADEIRA (TACO/PARQUET) IMBUIA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2			R$ 75,83	R$ 37,33	R$ 113,17	PREÇO DE MERCADO
	COT 003		LIXAMENTO DE PISO EM MADEIRA (TACO/PARQUET) IMBUIA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	0,6000	**116,67**	**R$ 70,00**	**R$ -**	**R$ 70,00**	
			PERDA DO PRODUTO 5%		0,0500	**116,67**	**R$ 5,83**	**R$ -**	**R$ 5,83**	
			MÃO DE OBRA TOTAL 40%		0,4000	**116,67**	**R$ -**	**R$ 46,67**	**R$ 46,67**	
			DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8%		-0,0800	**116,67**	**R$ -**	**-R$ 9,33**	**-R$ 9,33**	
		COMP 004	KIT DE PORTA DE MADEIRA IMBUIA MACIÇA, 90X240CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: FRISOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R$ 11.934,45	R$ 382,99	R$ 12.317,44	SECID 90843
	COT 004		KIT DE PORTA DE MADEIRA IMBUIA MACIÇA, 90X240CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: FRISOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA	UN	1,0000	**11.288,00**	**R$ 11.288,00**	**R$ -**	**R$ 11.288,00**	
100659			ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2025	M	10,0000	**16,22**	**R$ 162,20**	**R$ 31,10**	**R$ 193,30**	
90830			FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	**215,63**	**R$ 151,35**	**R$ 64,28**	**R$ 215,63**	
90806			BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	UN	1,0000	**620,51**	**R$ 332,90**	**R$ 287,61**	**R$ 620,51**	
		COMP 005	SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL RECUADO QUADRADO 11x11, LÂMPADA PAR20 8W 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 31,94	R$ 18,37	R$ 50,31	SECID - 97587
	COT 005		SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL RECUADO QUADRADO 11x11, LÂMPADA PAR20 8W 6500K	UN	1,0000	**31,94**	**R$ 31,94**	**R$ -**	**R$ 31,94**	
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1480	**31,92**	**R$ -**	**R$ 4,72**	**R$ 4,72**	
88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3551	**38,45**	**R$ -**	**R$ 13,65**	**R$ 13,65**	
		COMP 006	SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL RECUADO QUADRADO 17x17, LÂMPADA AR111, 12W 2700K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			**R$ 63,81**	**R$ 18,37**	**R$ 82,18**	SECID - 97587
	COT 006		SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL RECUADO QUADRADO 17x17, LÂMPADA AR111, 12W 2700K	UN	1,0000	**63,81**	**R$ 63,81**	**R$ -**	**R$ 63,81**	
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1480	**31,92**	**R$ -**	**R$ 4,72**	**R$ 4,72**	
88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3551	**38,45**	**R$ -**	**R$ 13,65**	**R$ 13,65**	
		COMP 007	PAINEL PLAFON LED 50W, EMBUTIR QUADRADO 60x60cm, 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			**R$ 164,28**	**R$ 18,37**	**R$ 182,65**	SECID - 97587
	COT 007		PAINEL PLAFON LED 50W, EMBUTIR QUADRADO 60x60cm, 6000K	UN	1,0000	**164,29**	**R$ 164,28**	**R$ -**	**R$ 164,28**	
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1480	**31,92**	**R$ -**	**R$ 4,72**	**R$ 4,72**	

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

Objeto **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA** Órgão

Data **18/09/2026**

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL			CÓDIGO E REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (TABELA REF. - MÊS/ANO)
SERVIÇOS	INSUMOS / COTAÇÃO						MAT/EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3551	38,45	R$ -	R$ 13,65	R$ 13,65	
		COMP 008	LUMINÁRIA PARA POSTE TIPO PETALA, LED 100W 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 348,31	R$ 18,37	R$ 366,68	SECID - 97587
	COT 008		LUMINÁRIA PARA POSTE TIPO PETALA, LED 100W 6500K	UN	1,0000	348,31	R$ 348,31	R$ -	R$ 348,31	
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1480	31,92	R$ -	R$ 4,72	R$ 4,72	
88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3551	38,45	R$ -	R$ 13,65	R$ 13,65	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 009	PAINEL PLAFON 24W, EMBUTIR QUADRADO 30X30CM, 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 31,76	R$ 18,37	R$ 50,13	SECID - 97587
	COT 009		PAINEL PLAFON 24W, EMBUTIR QUADRADO 30X30CM, 3000K	UN	1,0000	31,76	R$ 31,76	R$ -	R$ 31,76	
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1480	31,92	R$ -	R$ 4,72	R$ 4,72	
88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3551	38,45	R$ -	R$ 13,65	R$ 13,65	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 010	PLAFON SOBREPOR LED QUADRADO 22x22cm, 18W 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 21,24	R$ 18,37	R$ 39,61	SECID - 97587
	COT 010		PLAFON SOBREPOR LED QUADRADO 22x22cm, 18W 6500K	UN	1,0000	21,24	R$ 21,24	R$ -	R$ 21,24	
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1480	31,92	R$ -	R$ 4,72	R$ 4,72	
88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3551	38,45	R$ -	R$ 13,65	R$ 13,65	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 011	PAINEL PLAFON SOBREPOR LED QUADRADO 30X30CM, 24W 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 30,89	R$ 18,37	R$ 49,26	SECID - 97587
	COT 011		PAINEL PLAFON SOBREPOR LED QUADRADO 30X30CM, 24W 6500K	UN	1,0000	30,89	R$ 30,89	R$ -	R$ 30,89	
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1480	31,92	R$ -	R$ 4,72	R$ 4,72	
88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3551	38,45	R$ -	R$ 13,65	R$ 13,65	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 012	PARQUET EM IMBUIA, FIXADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			R$ 219,15	R$ 107,89	R$ 327,04	PREÇO DE MERCADO
	COT 012		PARQUET EM IMBUIA, FIXADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,6000	337,16	R$ 202,29	R$ -	R$ 202,29	
			PERDA DO PRODUTO 5%		0,0500	337,16	R$ 16,86	R$ -	R$ 16,86	
			MÃO DE OBRA TOTAL 40%		0,4000	337,16	R$ -	R$ 134,86	R$ 134,86	
			DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8%		-0,0800	337,16	R$ -	-R$ 26,97	-R$ 26,97	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 013	PISO EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			R$ 1.062,70	R$ 523,18	R$ 1.585,87	PREÇO DE MERCADO
	COT 013		PISO EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,6000	1.634,93	R$ 980,95	R$ -	R$ 980,95	
			PERDA DO PRODUTO 5%		0,0500	1.634,93	R$ 81,75	R$ -	R$ 81,75	
			MÃO DE OBRA TOTAL 40%		0,4000	1.634,93	R$ -	R$ 653,97	R$ 653,97	
			DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8%		-0,0800	1.634,93	R$ -	-R$ 130,79	-R$ 130,79	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 014	PISO LAMINADO, RÉGUA DE 1200 X 215 X 7mm, INCLUSO MANTA E UINICLIQUE. REF. QPRP 1577 - QUICK STEP LINHA PREMIERE COR ESSENCIAL OAK OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			R$ 77,90	R$ 38,36	R$ 116,26	PREÇO DE MERCADO
	COT 014		PISO LAMINADO, RÉGUA DE 1200 X 215 X 7mm, UINICLIQUE. REF. QPRP 1577 - QUICK STEP LINHA PREMIERE COR ESSENCIAL OAK, INCLUSO MANTA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,6000	119,86	R$ 71,91	R$ -	R$ 71,91	
			PERDA DO PRODUTO 5%		0,0500	119,86	R$ 5,99	R$ -	R$ 5,99	
			MÃO DE OBRA TOTAL 40%		0,4000	119,86	R$ -	R$ 47,94	R$ 47,94	
			DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8%		-0,0800	119,86	R$ -	-R$ 9,59	-R$ 9,59	
							R$ -	R$ -	R$ -	

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

Objeto **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA** Órgão

Data **18/09/2026**

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL			CÓDIGO E REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (TABELA REF. - MÊS/ANO)
SERVIÇOS	INSUMOS / COTAÇÃO						MAT/EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
		COMP 015	POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR FUMÊ 6mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			R$ 52,64	R$ 12,49	R$ 65,13	SECID - 100327
	COT 015		POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR FUMÊ 6mm (chapa 2,10x6,00)	M2	0,0833	628,35	R$ 52,36	R$ -	R$ 52,36	
	5061		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0080	16,35	R$ 0,13	R$ -	R$ 0,13	
	5104		REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016	98,84	R$ 0,15	R$ -	R$ 0,15	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2390	29,86	R$ -	R$ 7,13	R$ 7,13	
88323			TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1450	37,01	R$ -	R$ 5,36	R$ 5,36	
		COMP 016	POLICARBONATO COMPACTO NA COR FUMÊ 3mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			R$ 151,98	R$ 12,49	R$ 164,47	SECID - 100327
	COT 016		POLICARBONATO COMPACTO NA COR FUMÊ 3mm (chapa 2,05x6,00m)	M2	0,0854	1.777,15	R$ 151,70	R$ -	R$ 151,70	
	5061		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0080	16,35	R$ 0,13	R$ -	R$ 0,13	
	5104		REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016	98,84	R$ 0,15	R$ -	R$ 0,15	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2390	29,86	R$ -	R$ 7,13	R$ 7,13	
88323			TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1450	37,01	R$ -	R$ 5,36	R$ 5,36	
		COMP 017	RODAPÉ EM MADEIRA MAÇIÇA IMBUIA, COM FRISOS, ALTURA 20CM E ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R$ 185,00	R$ 91,08	R$ 276,08	SECID - 101738
	COT 017		RODAPÉ EM MADEIRA MAÇIÇA IMBUIA, COM FRISOS, 20cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,6000	284,62	R$ 170,77	R$ -	R$ 170,77	
			PERDA DO PRODUTO 5%	M	0,0500	284,62	R$ 14,23	R$ -	R$ 14,23	
			MÃO DE OBRA TOTAL 40%	M	0,4000	284,62	R$ -	R$ 113,85	R$ 113,85	
			DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8%	M	-0,0800	284,62		-R$ 22,77	-R$ 22,77	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 018	PISO EM MADEIRA CUMARU TIPO TACÃO 10X50CM, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			R$ 354,25	R$ 174,40	R$ 528,65	PREÇO DE MERCADO
	COT 018		PISO EM MADEIRA CUMARU TIPO TACÃO 10x50cm, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,6000	545,00	R$ 327,00	R$ -	R$ 327,00	
			PERDA DO PRODUTO 5%		0,0500	545,00	R$ 27,25	R$ -	R$ 27,25	
			MÃO DE OBRA TOTAL 40%		0,4000	545,00	R$ -	R$ 218,00	R$ 218,00	
			DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8%		-0,0800	545,00	R$ -	-R$ 43,60	-R$ 43,60	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 019	TORNEIRA ANTI-VANDALISMO, COM FECHAMENTO TEMPORIZADO, AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO. REF. 17160606 DOCOL PRESSMATIC OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR	UN			R$ 307,91	R$ 4,49	R$ 312,40	SECID - 86906
	COT 019		TORNEIRA ANTI-VANDALISMO, COM FECHAMENTO TEMPORIZADO, AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO. REF. 17160606 DOCOL PRESSMATIC OU SIMILAR	UN	1,0000	307,82	R$ 307,82	R$ -	R$ 307,82	
	3146		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	4,60	R$ 0,09	R$ -	R$ 0,09	
88267			ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960	37,44	R$ -	R$ 3,59	R$ 3,59	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303	29,86	R$ -	R$ 0,90	R$ 0,90	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 020	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO	M3			R$ 116,26	R$ -	R$ 116,26	PREÇO DE MERCADO
	COT 020		LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO	M3	0,2000	581,30	R$ 116,26	R$ -	R$ 116,26	

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

Objeto **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA** Órgão

Data **18/09/2026**

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL			CÓDIGO E REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (TABELA REF. - MÊS/ANO)
SERVIÇOS	INSUMOS / COTAÇÃO						MAT/EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
		COMP 021	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA DRYWALL	M3			R$ 125,00	R$ -	R$ 125,00	PREÇO DE MERCADO
	COT 021		LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA DRYWALL	M3	0,2000	625,00	R$ 125,00	R$ -	R$ 125,00	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 022	CARPET MODULAR EM PLACA COM COLA INCLUSO. REF. BELGOTEX, LINHA INTERLUDE OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			R$ 166,74	R$ 82,09	R$ 248,82	PREÇO DE MERCADO
	COT 022		CARPET MODULAR, LINHA INTERLUDE, REF. BELGOTEX. COLA + INSTALAÇÃO	M2	0,6000	256,52	R$ 153,91	R$ -	R$ 153,91	
			PERDA DO PRODUTO 5%		0,0500	256,52	R$ 12,83	R$ -	R$ 12,83	
			MÃO DE OBRA TOTAL 40%		0,4000	256,52	R$ -	R$ 102,61	R$ 102,61	
			DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8%		-0,0800	256,52	R$ -	-R$ 20,52	-R$ 20,52	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 023	CARPET MODULAR EM PLACA COM COLA INCLUSO. REF. BELGOTEX, LINHA ASTRAL OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			R$ 163,00	R$ 80,25	R$ 243,24	PREÇO DE MERCADO
	COT 023		CARPET MODULAR, LINHA ASTRAL, REF. BELGOTEX. COLA + INSTALAÇÃO	M2	0,6000	250,77	R$ 150,46	R$ -	R$ 150,46	
			PERDA DO PRODUTO 5%		0,0500	250,77	R$ 12,54	R$ -	R$ 12,54	
			MÃO DE OBRA TOTAL 40%		0,4000	250,77	R$ -	R$ 100,31	R$ 100,31	
			DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8%		-0,0800	250,77	R$ -	-R$ 20,06	-R$ 20,06	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 024	CARPET EM MANTA COM COLA INCLUSO. REF. BELGOTEX, LINHA ASTRAL OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			R$ 125,22	R$ 61,65	R$ 186,87	PREÇO DE MERCADO
	COT 024		CARPET EM MANTA, LINHA ASTRAL, REF. BELGOTEX. COLA + INSTALAÇÃO	M2	0,6000	192,65	R$ 115,59	R$ -	R$ 115,59	
			PERDA DO PRODUTO 5%		0,0500	192,65	R$ 9,63	R$ -	R$ 9,63	
			MÃO DE OBRA TOTAL 40%		0,4000	192,65	R$ -	R$ 77,06	R$ 77,06	
			DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8%		-0,0800	192,65	R$ -	-R$ 15,41	-R$ 15,41	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 025	ESPELHO CONVEXO DIÂMETRO 40CM, INCLUSO PONTALETE E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 312,77	R$ 33,44	R$ 346,21	SEINFRA - C3353
	COT 025		ESPELHO CONVEXO DIÂMETRO 40cm, INCLUSO PONTALETE E ACESSÓRIOS	UN	1,0000	310,92	R$ 310,92	R$ -	R$ 310,92	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	29,86	R$ -	R$ 29,86	R$ 29,86	
88261			CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	35,82	R$ -	R$ 3,58	R$ 3,58	
	13246		PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	5,0000	0,37	R$ 1,85	R$ -	R$ 1,85	
	34576		BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	UN	1,0000	6,41	R$ 6,41	R$ -	R$ 6,41	
	12388		POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN	1,0000	283,59	R$ 283,59	R$ -	R$ 283,59	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 026	PLACA SINALIZAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO OCTOGONAL/CIRCULAR (D=60CM) E QUADRADA L = 60X60CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R$ 291,11	R$ 33,44	R$ 324,55	SEINFRA - C3353
	COT 026		0	UN	1,0000	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	29,86	R$ -	R$ 29,86	R$ 29,86	
88261			CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	35,82	R$ -	R$ 3,58	R$ 3,58	
	13246		PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	3,0000	0,37	R$ 1,11	R$ -	R$ 1,11	
	34576		BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	UN	1,0000	6,41	R$ 6,41	R$ -	R$ 6,41	
	12388		POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN	1,0000	283,59	R$ 283,59	R$ -	R$ 283,59	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 027	PLACAS SINALIZAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO TRIANGULAR L = 75X75X75CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0			R$ 291,11	R$ 33,44	R$ 324,55	SEINFRA - C3353

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

Objeto **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA** Órgão

Data **18/09/2026**

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL			CÓDIGO E REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (TABELA REF. - MÊS/ANO)
SERVIÇOS	INSUMOS / COTAÇÃO						MAT/EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
	COT 027		0	0	1,0000	**0,00**	R$ -	R$ -	R$ -	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	**29,86**	R$ -	R$ 29,86	R$ 29,86	
88261			CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	**35,82**	R$ -	R$ 3,58	R$ 3,58	
	13246		PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	3,0000	**0,37**	R$ 1,11	R$ -	R$ 1,11	
	34576		BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	UN	1,0000	**6,41**	R$ 6,41	R$ -	R$ 6,41	
	12388		POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN	1,0000	**283,59**	R$ 283,59	R$ -	R$ 283,59	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 028	PLACAS SINALIZAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO RETANGULAR L = 50X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0			R$ 291,11	R$ 33,44	R$ 324,55	SEINFRA - C3353
	COT 028		0	0	1,0000	**0,00**	R$ -	R$ -	R$ -	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	**29,86**	R$ -	R$ 29,86	R$ 29,86	
88261			CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	**35,82**	R$ -	R$ 3,58	R$ 3,58	
	13246		PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	3,0000	**0,37**	R$ 1,11	R$ -	R$ 1,11	
	34576		BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	UN	1,0000	**6,41**	R$ 6,41	R$ -	R$ 6,41	
	12388		POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN	1,0000	**283,59**	R$ 283,59	R$ -	R$ 283,59	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 029	TACHÃO REFLETIVO DIRECIONAL 25X15X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 38,28	R$ 7,50	R$ 45,78	SEINFRA - C4528
	COT 029		TACHÃO REFLETIVO DIRECIONAL 25x15x5cm	UN	1,0000	**38,20**	R$ 38,20	R$ -	R$ 38,20	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	**29,86**	R$ -	R$ 5,97	R$ 5,97	
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	**38,00**	R$ -	R$ 1,52	R$ 1,52	
100947			TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,0400	**2,57**	R$ 0,08	R$ 0,01	R$ 0,09	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 030	BATE RODAS DE RESINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 98,85	R$ 6,26	R$ 105,11	SEINFRA - C3119
	COT 030		BATE RODAS DE RESINA	UN	1,0000	**98,78**	R$ 98,78	R$ -	R$ 98,78	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1650	**29,86**	R$ -	R$ 4,92	R$ 4,92	
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0350	**38,00**	R$ -	R$ 1,33	R$ 1,33	
100947			TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,0350	**2,57**	R$ 0,07	R$ 0,01	R$ 0,08	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 031	FECHADURA BIOMETRICA, EMBUTIR SENHA/CHAVE SEM GATEWAY. REF FDE-300W PADO OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 2.235,18	R$ -	R$ 2.235,18	PREÇO DE MERCADO
	COT 031		FECHADURA BIOMETRICA FDE-300W PADO, EMBUTIR SENHA/CHAVE SEM GATEWAY	UN	1,0000	**1.901,00**	R$ 1.901,00	R$ -	R$ 1.901,00	
	COT 045		INSTALAÇÃO DE FECHADURA BIOMÉTRICA FDE-300W PADO, EMBUTIR SENHA/CHAVE SEM GATEWAY	UN	1,0000	**334,18**	R$ 334,18	R$ -	R$ 334,18	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 032	CABIDE GANCHO CROMADO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 87,55	R$ 10,86	R$ 98,41	SEINFRA - C1364
	COT 032		CABIDE GANCHO CROMADO PARA BANHEIRO	UN	1,0000	**83,53**	R$ 83,53	R$ -	R$ 83,53	
88239			AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	**31,04**	R$ -	R$ 10,86	R$ 10,86	
	7583		BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000	**0,67**	R$ 4,02	R$ -	R$ 4,02	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 033	ASSENTO SANITÁRIO (PADRÃO ALEP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 158,22	R$ 5,30	R$ 163,52	SECID - 100849
	COT 033		ASSENTO SANITÁRIO (PADRÃO ALEP)	UN	1,0000	**158,22**	R$ 158,22	R$ -	R$ 158,22	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	**29,86**	R$ -	R$ 1,19	R$ 1,19	

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

Objeto **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA** Órgão

Data **18/09/2026**

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL			CÓDIGO E REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (TABELA REF. - MÊS/ANO)
SERVIÇOS	INSUMOS / COTAÇÃO						MAT/EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
88267			ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100	37,44	R$ -	R$ 4,11	R$ 4,11	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 034	CHAPA ACM 3MM (PRETO, BRANCO OU PRATA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			R$ 97,40	R$ 12,49	R$ 109,89	SECID - 100327
	COT 034		CHAPA ACM 1,50 x 5,00m (PRETO, BRANCO OU PRATA)	M2	0,1400	556,16	R$ 77,86	R$ -	R$ 77,86	
	142		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,2110	34,86	R$ 7,35	R$ -	R$ 7,35	
	5061		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0080	16,35	R$ 0,13	R$ -	R$ 0,13	
	5104		REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016	98,84	R$ 0,15	R$ -	R$ 0,15	
	13388		SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0590	201,96	R$ 11,91	R$ -	R$ 11,91	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2390	29,86	R$ -	R$ 7,13	R$ 7,13	
88323			TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1450	37,01	R$ -	R$ 5,36	R$ 5,36	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 035	PAREDE DE DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA LÃ DE ROCHA (DENSIDADE 32KG/M³) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			R$ 129,82	R$ 34,53	R$ 164,35	SECID - 96368
	COT 035		PAREDE DE DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA LÃ DE ROCHA (DENSIDADE 32KG/M³)	M2	1,0500	61,88	R$ 64,97	R$ -	R$ 64,97	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2620	29,86	R$ -	R$ 7,82	R$ 7,82	
88278			MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8010	33,35	R$ -	R$ 26,71	R$ 26,71	
	39443		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,4803	0,20	R$ 0,09	R$ -	R$ 0,09	
	39437		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	20,1868	0,19	R$ 3,83	R$ -	R$ 3,83	
	39435		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,1868	0,08	R$ 1,61	R$ -	R$ 1,61	
	39434		MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0978	3,93	R$ 4,31	R$ -	R$ 4,31	
	39432		FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4815	3,14	R$ 4,65	R$ -	R$ 4,65	
	39431		FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,0527	0,35	R$ 0,71	R$ -	R$ 0,71	
	39422		PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	4,0011	9,29	R$ 37,17	R$ -	R$ 37,17	
	39419		PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,5248	8,19	R$ 12,48	R$ -	R$ 12,48	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 036	PAREDE DE DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			R$ 133,43	R$ 34,53	R$ 167,96	SECID - 96368
	COT 036		PAREDE DE DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE	M2	1,0500	65,32	R$ 68,58	R$ -	R$ 68,58	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2620	29,86	R$ -	R$ 7,82	R$ 7,82	
88278			MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8010	33,35	R$ -	R$ 26,71	R$ 26,71	
	39443		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,4803	0,20	R$ 0,09	R$ -	R$ 0,09	
	39437		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	20,1868	0,19	R$ 3,83	R$ -	R$ 3,83	
	39435		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,1868	0,08	R$ 1,61	R$ -	R$ 1,61	

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

Objeto **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA** Órgão

Data **18/09/2026**

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL			CÓDIGO E REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (TABELA REF. - MÊS/ANO)
SERVIÇOS	INSUMOS / COTAÇÃO						MAT/EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
	39434		MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0978	3,93	R$ 4,31	R$ -	R$ 4,31	
	39432		FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4815	3,14	R$ 4,65	R$ -	R$ 4,65	
	39431		FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,0527	0,35	R$ 0,71	R$ -	R$ 0,71	
	39422		PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	4,0011	9,29	R$ 37,17	R$ -	R$ 37,17	
	39419		PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,5248	8,19	R$ 12,48	R$ -	R$ 12,48	
		COMP 037	KIT DE PORTA MADEIRA DE CORRER PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE-MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90 x 210cm, ESPESSURA 3,5cm, ITENS INCLUSOS: CAIXILHO MACIÇO, JOGO DE VISTAS, TRILHO DE ALUMÍNIO, ROLDANA, FREIO, PINO GUIA, PUSXADOR TIPO CONCHA, FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R$ 1.611,36	R$ 287,61	R$ 1.898,97	SECID 90843
	COT 037		KIT DE PORTA MADEIRA DE CORRER PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE-MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90 x 210cm, ESPESSURA 3,5cm, ITENS INCLUSOS: CAIXILHO MACIÇO, JOGO DE VISTAS, TRILHO DE ALUMÍNIO, ROLDANA, FREIO, PINO GUIA, PUSXADOR TIPO CONCHA, FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000	1.278,46	R$ 1.278,46	R$ -	R$ 1.278,46	
100659			ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M		16,22	R$ -	R$ -	R$ -	
90830			FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN		215,63	R$ -	R$ -	R$ -	
90806			BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000	620,51	R$ 332,90	R$ 287,61	R$ 620,51	
		COMP 038	MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTA DE 75kG. REF: DORMA MA200/4 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 370,48	R$ 122,28	R$ 492,76	SECID 102188
	COT 038		MOLA HIDRÁULICA AÉREA REF: MARCA DORMA MA200/4 75kg	UN	1,0000	370,48	R$ 370,48	R$ -	R$ 370,48	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7670	29,86	R$ -	R$ 52,76	R$ 52,76	
88325			VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8180	38,24	R$ -	R$ 69,52	R$ 69,52	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 039	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA CORTA-FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 672,98	R$ 38,84	R$ 711,82	SECID 90831
	COT 039		BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA CORTA-FOGO	UN	1,0000	672,98	R$ 672,98	R$ -	R$ 672,98	
88261			CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7670	35,82	R$ -	R$ 27,47	R$ 27,47	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3810	29,86	R$ -	R$ 11,37	R$ 11,37	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 040	FECHADURA PARA PORTA CORTA FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 257,24	R$ 38,84	R$ 296,08	SECID 90831
	COT 040		FECHADURA PARA PORTA CORTA FOGO	UN	1,0000	257,24	R$ 257,24	R$ -	R$ 257,24	
88261			CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7670	35,82	R$ -	R$ 27,47	R$ 27,47	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3810	29,86	R$ -	R$ 11,37	R$ 11,37	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 041	FECHADURA PORTA DE CORRER. REF. STAM-940 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 54,42	R$ 38,84	R$ 93,26	SECID 90831

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

Objeto **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA** Órgão

Data **18/09/2026**

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL			CÓDIGO E REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (TABELA REF. - MÊS/ANO)
SERVIÇOS	INSUMOS / COTAÇÃO						MAT/EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
	COT 041		FECHADURA PORTA DE CORRER. REF. STAM-940 OU SIMILAR	UN	1,0000	**54,42**	R$ 54,42	R$ -	R$ 54,42	
88261			CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7670	**35,82**	R$ -	R$ 27,47	R$ 27,47	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3810	**29,86**	R$ -	R$ 11,37	R$ 11,37	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 042	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 22CM PARA PORTA DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 102,48	R$ 38,84	R$ 141,32	SECID 90831
	COT 042		PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 22CM PARA PORTA DE CORRER	UN	1,0000	**102,48**	R$ 102,48	R$ -	R$ 102,48	
88261			CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7670	**35,82**	R$ -	R$ 27,47	R$ 27,47	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3810	**29,86**	R$ -	R$ 11,37	R$ 11,37	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 043	ACABAMENTO VALVULA DESCARGA, REF. BENEFIT OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 928,09	R$ 18,02	R$ 946,11	SECID 95252
	COT 043		ACABAMENTO VALVULA DESCARGA, REF. BENEFIT OU SIMILAR	UN	1,0000	**927,75**	R$ 927,75	R$ -	R$ 927,75	
	3148		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0192	**18,10**	R$ 0,34	R$ -	R$ 0,34	
88248			AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2633	**31,03**	R$ -	R$ 8,17	R$ 8,17	
88267			ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2633	**37,44**	R$ -	R$ 9,85	R$ 9,85	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 044	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO. REF. PRESSMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 1.232,61	R$ 4,49	R$ 1.237,10	SECID 86906
	COT 044		TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC BENEFIT	UN	1,0000	**1.232,52**	R$ 1.232,52	R$ -	R$ 1.232,52	
	3146		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	**4,60**	R$ 0,09	R$ -	R$ 0,09	
88267			ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960	**37,44**	R$ -	R$ 3,59	R$ 3,59	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303	**29,86**	R$ -	R$ 0,90	R$ 0,90	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 045	PORTÃO DE FERRO - PADRÃO ALEP	M2			R$ 1.160,65	R$ 252,91	R$ 1.413,56	SEINFRA - C4873
88315			SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000	**37,74**	R$ -	R$ 67,93	R$ 67,93	
88251			AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000	**31,38**	R$ -	R$ 56,48	R$ 56,48	
94962			CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0200	**458,66**	R$ 6,76	R$ 2,41	R$ 9,17	
94965			CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0800	**569,37**	R$ 36,02	R$ 9,52	R$ 45,54	
96543			ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,5000	**24,01**	R$ 40,41	R$ 67,63	R$ 108,04	
92415			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,6000	**159,03**	R$ 46,47	R$ 48,94	R$ 95,41	
	4930		PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	1,0000	**1.030,99**	R$ 1.030,99	R$ -	R$ 1.030,99	
							R$ -	R$ -	R$ -	
		COMP 046	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R$ 42,38	R$ 30,59	R$ 72,97	SECID - 96562
							R$ -	R$ -	R$ -	
	39028		PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	2,1000	**9,96**	R$ 20,91	R$ -	R$ 20,91	
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528	**31,92**	R$ -	R$ 24,02	R$ 24,02	
88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711	**38,45**	R$ -	R$ 6,57	R$ 6,57	
	39997		PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000	**0,25**	R$ 1,75	R$ -	R$ 1,75	
	11976		CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2220	**1,00**	R$ 2,22	R$ -	R$ 2,22	

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

Objeto **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA** Órgão

Data **18/09/2026**

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL			CÓDIGO E REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (TABELA REF. - MÊS/ANO)
SERVIÇOS	INSUMOS / COTAÇÃO						MAT/EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
	39212		ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	7,0000	2,50	R$ 17,50	R$ -	R$ 17,50	
		COMP 047	FITA LED 19W, 24V, 4000K DE EMBUTIREM PERFIL DE ALUMÍNIO. REF. STELLA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R$ 190,67	R$ 18,37	R$ 209,04	SECID - 97587
							R$ -	R$ -	R$ -	
	COT 047		PERFIL LED DE EMBUTIR DE 60X10MM	M	1,0500	88,13	R$ 92,53	R$ -	R$ 92,53	
	COT 046		FITA LED 19W, 24V, 4000K STELLA	M	1,0500	93,47	R$ 98,14	R$ -	R$ 98,14	
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1480	31,92	R$ -	R$ 4,72	R$ 4,72	
88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3551	38,45	R$ -	R$ 13,65	R$ 13,65	
		COMP 048	FONTE PARA FITA LED 250W 24V STELLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R$ 161,56	R$ 19,39	R$ 180,95	SECID - 97650
	COT 048		FONTE PARA FITA LED 250W 24V STELLA	UN	1,0500	153,87	R$ 161,56	R$ -	R$ 161,56	
88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800	38,45	R$ -	R$ 14,61	R$ 14,61	
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	31,92	R$ -	R$ 4,78	R$ 4,78	
		COMP 049	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES			R$ 22,50	R$ -	R$ 22,50	
	20193		LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	1,0000	22,50	R$ 22,50	R$ -	R$ 22,50	
		COMP 050	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES			R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00	
	10527		LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	1,0000	30,00	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00	
		COMP 051	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES			R$ 862,50	R$ -	R$ 862,50	
41805	41805		LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES	1,0000	862,50	R$ 862,50	R$ -	R$ 862,50	
							R$ -	R$ -	R$ -	
							R$ -	R$ -	R$ -	
							R$ -	R$ -	R$ -	
							R$ -	R$ -	R$ -	
							R$ -	R$ -	R$ -	
							R$ -	R$ -	R$ -	

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

Objeto **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA** Órgão

Data **18/09/2026**

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL			CÓDIGO E REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (TABELA REF. - MÊS/ANO)
SERVIÇOS	INSUMOS / COTAÇÃO						MAT/EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
							R$ -	R$ -	R$ -	
							R$ -	R$ -	R$ -	
							R$ -	R$ -	R$ -	
							R$ -	R$ -	R$ -	
							R$ -	R$ -	R$ -	
							R$ -	R$ -	R$ -	
							R$ -	R$ -	R$ -	