

Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração) – DER/PR e SINAPI 09/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: **PREENCHIMENTO COM BRITA Nº 1, ESPALHADA MECANICAMENTE, COM ESPESSURA DE 5 CM**

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,2800	0,7200	442,68	146,26	229,25
(A)Total:							229,25

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,18	1,0000	32,18
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	85,81	0,3000	25,74
Servente	200130	2,20	141,67	31,46	4,0000	125,84
(B)Total:						183,76

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					229,25
(D) Produção da Equipe					126,10
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,82

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,78	1,0000	65,78
(F)Total:					65,78

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	95875	m3xkm	2,55	1,0000	2,55
(H)Total:					2,55

Custo Direto Total (SEM BDI) (E) + (F) + (G) + (H)					70,15
--	--	--	--	--	-------

BDI					20,34%
-----	--	--	--	--	--------

Custo Direto Total (COM BDI)					84,42
------------------------------	--	--	--	--	-------