



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089112-96	Nº SICONV 454802023	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS - ESTRADA SÃO HENRIQUE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR	BDI 1 23,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS									960.016,90	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	960.016,90	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.759,64	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,50	315,68	BDI 1	391,03	1.759,64	RA
1.2.			TERRAPLANAGEM					-	124.163,52	
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018	M2	15.600,00	0,46	BDI 1	0,57	8.892,00	RA
1.2.2.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	4.056,00	8,84	BDI 1	10,95	44.413,20	RA
1.2.3.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	4.056,00	2,63	BDI 1	3,26	13.222,56	RA
1.2.4.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	4.056,00	8,84	BDI 1	10,95	44.413,20	RA
1.2.5.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	4.056,00	2,63	BDI 1	3,26	13.222,56	RA
1.3.			BASE E SUB BASE					-	378.246,18	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	15.600,00	1,30	BDI 1	1,61	25.116,00	RA
1.3.2.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	3.120,00	9,31	BDI 1	11,53	35.973,60	RA
1.3.3.	SINAPI	96391	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	1.755,00	107,67	BDI 1	133,37	234.064,35	RA
1.3.4.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF 07/2020	M3	2.281,50	16,24	BDI 1	20,12	45.903,78	RA
1.3.5.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	11.407,50	2,63	BDI 1	3,26	37.188,45	RA
1.4.			PINTURA DA PISTA					-	108.459,00	
1.4.1.	Composição	C04	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - CÓD. REF. 72942 DATA BASE 04/2019	M2	11.700,00	2,63	BDI 1	3,26	38.142,00	RA
1.4.2.	Composição	C05	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI - CÓD. REF. 96401 DATA BASE 04/2021	M2	11.700,00	4,85	BDI 1	6,01	70.317,00	RA
1.5.			REVESTIMENTO DA PISTA					-	302.211,00	
1.5.1.	Composição	C08	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF 01/2020	M2	11.700,00	20,85	BDI 1	25,83	302.211,00	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	45.177,56	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089112-96	Nº SICONV 454802023	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS - ESTRADA SÃO HENRIQUE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR	BDI 1 23,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS									960.016,90	
1.6.1.	Composição	C03	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, REFLETIVA, CÍRCULAR ÁREA=0,4418 M2 - FIXADA EM TUBO DE AÇO GALV, DN=2,5" H=3,0M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO DN=30CM H=60CM, CONF PROJ	UN	2,00	637,05	BDI 1	789,11	1.578,22	RA
1.6.2.	Composição	C01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, REFLETIVA, LOSANGO ÁREA=0,25 M2 - FIXADA EM TUBO DE AÇO GALV, DN=2,5" H=3,0M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO DN=30CM H=60CM, CONF PROJ	UN	2,00	526,29	BDI 1	651,92	1.303,84	RA
1.6.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	5.850,00	5,84	BDI 1	7,23	42.295,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR
Local
segunda-feira, 11 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIZ EDUARDO CANDIDO
CREA/CAU: 145164/D
ART/RRT: 1720235910841