

## TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS REF. SINAPI - ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 56

Lote: 1

Nº	CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
	ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS								
1			<b>COMP56_1_1</b>	<b>PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)</b>	UND			R\$ 3,90	R\$ 27,01	R\$ 30,91
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 28,71	R\$ 19,52	R\$ 9,19	5,74
		037558	SINAPI- INSUMO	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000	R\$ 25,17	R\$ -	R\$ 25,17	25,17
2			<b>COMP56_1_2</b>	<b>TOPSOIL (70% DE AREIA + 30% DE TERRA VEGETAL)</b>	M³			R\$ 39,17	R\$ 157,05	R\$ 196,23
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 28,71	R\$ 19,52	R\$ 9,19	57,42
		000370	SINAPI- INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7000	R\$ 119,08	R\$ -	R\$ 119,08	83,36
		007253	SINAPI- INSUMO	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,3000	R\$ 171,42	R\$ -	R\$ 171,42	51,43
		038125	SINAPI- INSUMO	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	2,5000	R\$ 1,37	R\$ -	R\$ 1,37	3,43
	98520		SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	0,1000	R\$ 5,90	R\$ 1,31	R\$ 4,59	0,59
3			<b>COMP56_1_3</b>	<b>CAMPO DE FUTEBOL COMPOSTO POR REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DO SOLO, CAMADAS DE DRENAGEM E PLANTIO DE GRAMA</b>	M2			R\$ 20,24	R\$ 53,30	R\$ 73,55
	103946		SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1,0000	R\$ 14,29	R\$ 3,27	R\$ 11,02	14,29
	COMP999_1_2		PRÓPRIA	TOPSOIL (70% DE AREIA + 30% DE TERRA VEGETAL)	M³	0,0500	R\$ 196,23		R\$ 196,23	9,81
	100323		SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1000	R\$ 218,55	R\$ 55,99	R\$ 162,56	21,86
	100324		SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1500	R\$ 154,50	R\$ 55,99	R\$ 98,51	23,18
	97083		SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1,0000	R\$ 4,41	R\$ 2,97	R\$ 1,44	4,41
4			<b>COMP56_1_4</b>	<b>QUADRA DE AREIA COMPOSTA PELA REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DO SOLO, CAMADAS DE DRENAGEM E AREIA</b>	M2			R\$ 16,97	R\$ 32,47	R\$ 49,45
	100323		SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1000	R\$ 218,55	R\$ 55,99	R\$ 162,56	21,86

PRED / GCO

fls. \_\_\_\_\_

	100324		SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1500	R\$ 154,50	R\$ 55,99	R\$ 98,51	R\$ 23,18
	97083		SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1,0000	R\$ 4,41	R\$ 2,97	R\$ 1,44	R\$ 4,41
<b>5</b>			<b>COMP56_1_5</b>	<b>CANTEIRO COMPOSTO POR REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DO SOLO, CAMADAS DE DRENAGEM E PLANTIO DE GRAMA</b>	<b>M2</b>			<b>R\$ 10,63</b>	<b>R\$ 67,39</b>	<b>R\$ 78,01</b>
	103946		SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1,0000	R\$ 14,29	R\$ 3,27	R\$ 11,02	R\$ 14,29
	COMP999_1_2		PRÓPRIA	TOPSOIL (70% DE AREIA + 30% DE TERRA VEGETAL)	M³	0,2000	R\$ 195,96		R\$ 195,96	R\$ 39,19
		M0115	SICRO - INSUMO	BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO ENTRELAÇADAS COM FIOS DE POLIPROPILENO BIODEGRADÁVEIS - DENSIDADE 0,4 KG/M²	M²	1,0000	R\$ 6,50		R\$ 6,50	R\$ 6,50
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900	R\$ 28,71	R\$ 19,52	R\$ 9,19	R\$ 2,58
	100324		SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M³	0,1000	R\$ 154,50	R\$ 55,99	R\$ 98,51	R\$ 15,45
<b>7</b>			<b>COMP56_1_7</b>	<b>PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>VB</b>			<b>R\$ 579,53</b>	<b>R\$ 5.622,39</b>	<b>R\$ 6.188,52</b>
	88240		SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6313	R\$ 29,04	R\$ 20,95	R\$ 8,09	R\$ 18,33
	93288		SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,6799	R\$ 193,55	R\$ 36,50	R\$ 157,05	R\$ 131,59
	93287		SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,7284	R\$ 363,08	R\$ 36,53	R\$ 326,55	R\$ 264,48
	100716		SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	13,7500	R\$ 25,56	R\$ 3,64	R\$ 21,92	R\$ 351,45
	88278		SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4282	R\$ 32,22	R\$ 24,13	R\$ 8,09	R\$ 78,23
	100719		SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	13,7500	R\$ 11,96	R\$ 1,74	R\$ 10,22	R\$ 164,45
	88317		SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,7433	R\$ 37,98	R\$ 27,76	R\$ 10,22	R\$ 521,97
	94966		SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0098	R\$ 506,20	R\$ 80,99	R\$ 425,21	R\$ 4,96
		001333	SINAPI- INSUMO	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	46,1600	R\$ 8,24	R\$ -	R\$ 8,53	R\$ 380,36
		010997	SINAPI- INSUMO	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,8256	R\$ 39,66	R\$ -	R\$ 39,66	R\$ 32,74
		011964	SINAPI- INSUMO	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	16,0000	R\$ 2,15	R\$ -	R\$ 2,15	R\$ 34,40

PRED / GCO

fls. \_\_\_\_\_

	043083	SINAPI- INSUMO	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	485,6300	R\$ 8,66	R\$ -	R\$ 8,66	R\$ 4.205,56
<b>8</b>		<b>COMP56_1_8</b>	<b>TESOURA METÁLICA</b>	<b>VB</b>			<b>R\$ 1.319,45</b>	<b>R\$ 35.605,85</b>	<b>R\$ 36.925,30</b>
	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,1760	R\$ 32,22	R\$ 24,13	R\$ 8,09	R\$ 521,19
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9440	R\$ 28,71	R\$ 19,52	R\$ 9,19	R\$ 141,94
	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,2355	R\$ 193,55	R\$ 36,50	R\$ 157,05	R\$ 45,58
	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,1700	R\$ 363,08	R\$ 36,53	R\$ 326,55	R\$ 61,72
	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	152,0100	R\$ 25,56	R\$ 3,64	R\$ 21,92	R\$ 3.885,38
	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	152,0100	R\$ 11,96	R\$ 1,74	R\$ 10,22	R\$ 1.818,04
	011964	SINAPI- INSUMO	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	18,0000	R\$ 2,15	R\$ -	R\$ 2,15	R\$ 38,70
	004777	SINAPI- INSUMO	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	80,7900	R\$ 8,02	R\$ -	R\$ 8,02	R\$ 647,94
	010997	SINAPI- INSUMO	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,7830	R\$ 39,66	R\$ -	R\$ 39,66	R\$ 31,05
	040535	SINAPI- INSUMO	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	3433,4600	R\$ 8,66	R\$ -	R\$ 8,66	R\$ 29.733,76
<b>10</b>		<b>COMP56_1_10</b>	<b>POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=3M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, COM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019</b>	<b>UND</b>			<b>R\$ 110,60</b>	<b>R\$ 2.175,74</b>	<b>R\$ 2.286,33</b>
	000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9,0000	R\$ 37,31	R\$ -	R\$ 37,31	R\$ 335,79
	5928	SINAPI- INSUMO	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1800	R\$ 291,47	R\$ 31,71	R\$ 259,76	R\$ 52,46
	005050	SINAPI- INSUMO	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	1,0000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	042244	SINAPI- INSUMO	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	2,0000	R\$ 141,73	R\$ -	R\$ 141,73	R\$ 283,46
	039746	SINAPI- INSUMO	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4,0000	R\$ 73,66	R\$ -	R\$ 73,66	R\$ 294,64
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9310	R\$ 30,80	R\$ 21,49	R\$ 9,31	R\$ 28,67
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0250	R\$ 426,88	R\$ 28,06	R\$ 398,82	R\$ 1.291,31
<b>12</b>		<b>COMP56_1_12</b>	<b>PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 240X280CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.</b>	<b>UND</b>			<b>R\$ 94,78</b>	<b>R\$ 3.818,27</b>	<b>R\$ 3.913,05</b>
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 28,71	R\$ 19,52	R\$ 9,19	R\$ 57,42
	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 37,15	R\$ 27,87	R\$ 9,28	R\$ 74,30

PRED / GCO

fls. \_\_\_\_\_

		003104	SINAPI- INSUMO	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2,0000	R\$ 172,63	R\$ -	R\$ 172,63	R\$ 345,26
		005031	SINAPI- INSUMO	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	6,7200	R\$ 511,32	R\$ -	R\$ 511,32	R\$ 3.436,07
<b>13</b>			<b>COMP56_1_13</b>	<b>PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 140X225CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.</b>	<b>UND</b>			<b>94,78</b>	<b>1.992,86</b>	<b>R\$ 2.087,64</b>
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 28,71	R\$ 19,52	R\$ 9,19	R\$ 57,42
	88325		SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 37,15	R\$ 27,87	R\$ 9,28	R\$ 74,30
		003104	SINAPI- INSUMO	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2,0000	R\$ 172,63	R\$ -	R\$ 172,63	R\$ 345,26
		005031	SINAPI- INSUMO	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	3,1500	R\$ 511,32	R\$ -	R\$ 511,32	R\$ 1.610,66
<b>14</b>			<b>COMP56_1_14</b>	<b>DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UND</b>			<b>R\$ 14,87</b>	<b>R\$ 89,18</b>	<b>R\$ 104,04</b>
	88247		SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 30,80	R\$ 21,49	R\$ 9,31	R\$ 9,24
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 37,37	R\$ 28,06	R\$ 9,31	R\$ 11,21
										R\$ -
		039466	SINAPI- INSUMO	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	1,0000	R\$ 83,59	R\$ -	R\$ 83,59	R\$ 83,59
										R\$ -
<b>19</b>			<b>COMP56_1_19</b>	<b>ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M</b>			<b>1,95</b>	<b>11,95</b>	<b>R\$ 13,91</b>
		039245		ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	M	1,0000	11,04	-	11,04	11,04
	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	30,80	21,49	9,31	0,31
	93358			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0225	113,57	77,20	36,37	2,56
										-
										-

PRED / GCO

fls. \_\_\_\_\_