CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNCIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	ILUMINAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	07-26 (DES.)	ILUMINAÇÃO DO LAGO MUNICPAL	VERA CRUZ DO OESTE/PR	26,43%	0,00%	0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 37

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
ILUMINAÇÃO DO LAGO MUNICPAL									**325.382,67**	
1.			**ELETRICO LAGO MUNCIPAL**					**-**	**325.382,67**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**6.410,74**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	505,80	BDI 1	639,48	1.841,70	RA
1.1.2.	SINAPI	102326	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	193,50	13,28	BDI 1	16,79	3.248,87	RA
1.1.3.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	800,00	0,99	BDI 1	1,25	1.000,00	RA
1.1.4.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	101,00	2,51	BDI 1	3,17	320,17	RA
1.2.			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					**-**	**164.412,30**	
1.2.1.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	52,00	158,13	BDI 1	199,92	10.395,84	RA
1.2.2.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.290,00	21,60	BDI 1	27,31	35.229,90	RA
1.2.3.	SINAPI-I	39234	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	300,00	59,86	BDI 1	75,68	22.704,00	RA
1.2.4.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	192,02	20,82	BDI 1	26,32	5.053,97	RA
1.2.5.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	52,00	82,54	BDI 1	104,36	5.426,72	RA
1.2.6.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	52,00	88,77	BDI 1	112,23	5.835,96	RA
1.2.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	768,00	5,68	BDI 1	7,18	5.514,24	RA
1.2.8.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	103,00	541,80	BDI 1	685,00	70.555,00	RA
1.2.9.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	103,00	28,39	BDI 1	35,89	3.696,67	RA
1.3.			**ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTBOL**					**-**	**154.559,63**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNCIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	ILUMINAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	07-26 (DES.)	ILUMINAÇÃO DO LAGO MUNICPAL	VERA CRUZ DO OESTE/PR	26,43%	0,00%	0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 37

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
ILUMINAÇÃO DO LAGO MUNICPAL									**325.382,67**	
1.3.1.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	12,00	2,51	BDI 1	3,17	38,04	RA
1.3.2.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	32,00	0,99	BDI 1	1,25	40,00	RA
1.3.3.	SINAPI	102326	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	10,20	13,28	BDI 1	16,79	171,26	RA
1.3.4.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	277,00	14,48	BDI 1	18,31	5.071,87	RA
1.3.5.	SINAPI-I	39232	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	21,8	3.870,00	29,50	BDI 1	37,30	144.351,00	RA
1.3.6.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	10,20	20,82	BDI 1	26,32	268,46	RA
1.3.7.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	82,54	BDI 1	104,36	417,44	RA
1.3.8.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	4,00	88,77	BDI 1	112,23	448,92	RA
1.3.9.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	76,00	5,68	BDI 1	7,18	545,68	RA
1.3.10.	Composição	01	Refletores de LED para iluminação linear torre com potência de 200 w, direcionável dois módulos (conforme detalhe) de 100 w cada, 6500k, 22.000 lumens, proteção IP68, tensão de alimentação bivolt ac: 85-265v, ângulo de abertura de 180°, fator de Potência > 0.95, IRC: Ra > 80, com alta economia de energia - Fornecimento e Instalação	UNIDADE	8,00	317,07	BDI 1	400,87	3.206,96	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNCIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	ILUMINAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	07-26 (DES.)	ILUMINAÇÃO DO LAGO MUNICPAL	VERA CRUZ DO OESTE/PR	26,43%	0,00%	0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 37

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
ILUMINAÇÃO DO LAGO MUNICPAL									**325.382,67**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VERA CRUZ DO OESTE/PR
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCIELLY MATTEI DIAS
CREA/CAU: CRT04:03486316931
ART/RRT: 0

EDNEI SGOBI:47618108900
Assinado digitalmente por EDNEI SGOBI:47618108900
ND: C=BR, CN=EDNEI SGOBI:47618108900, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.27 10:02:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCIELLY MATTEI DIAS
Data: 27/10/2026 11:29:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RECURSO