PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	BOA VISTA DA APARECIDA	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM 110
Projeto :	COMPLEXO ESPORTIVO	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	RUA CAIUA - S/N	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	
Fonte do Recurso:	PAM — USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	04/05/2026 - seg

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)			ORÇAMENTO COM BDI								
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	MATERIAL + EQUIPAMENTO	PREÇO UNIT. SEM BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM
	561	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**									**7.500,91**	**7.278,40**	**14.779,31**	2,90 %	**14.779,31**
1.1		**SERVIÇOS_PRELIMINARES**												-	
1.1.2		**LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024**												-	
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	52,68	28,29	80,97	115,88	64,73	34,76	99,49	7.500,91	4.027,99	11.528,90	2,26 %	
1.2		**ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS**												-	
1.2.3		**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO**												-	
11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	-	2.645,19	2.645,19	1,00	-	3.250,41	3.250,41	-	3.250,41	3.250,41	0,64 %	
	562	**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**									**16.013,56**	**35.071,22**	**51.084,78**	10,04 %	**51.084,78**
2.1		**MOVIMENTO DE TERRA**												-	
2.1.2		**ESCAVACAO MECANICA**												-	
102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m3	2,55	4,79	7,34	143,67	3,13	5,89	9,02	449,69	846,22	1.295,91	0,25 %	
102281	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m3	1,85	4,21	6,06	18,70	2,27	5,17	7,44	42,45	96,68	139,13	0,03 %	
101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m3	4,66	12,45	17,11	103,61	5,73	15,30	21,03	593,69	1.585,23	2.178,92	0,43 %	
2.1.9		**COMPACTACAO MECANICA**												-	
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m2	4,41	0,20	4,61	647,56	5,42	0,25	5,67	3.509,78	161,89	3.671,67	0,72 %	
2.3		**DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS**												-	
2.3.5		**DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL**												-	
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m2	0,63	10,21	10,84	648,00	0,77	12,55	13,32	498,96	8.132,40	8.631,36	1,70 %	
2.3.8		**DRENOS COM TUBOS DE CONCRETO**												-	
102690	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	m	14,55	51,79	66,34	342,06	17,88	63,64	81,52	6.116,03	21.768,70	27.884,73	5,48 %	
2.4		**CAIXAS E COMPLEMENTOS**												-	
2.4.8		**CAIXAS DE AREIA**												-	
30.107.000050.SER	PINI	Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,4 x 0,4 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa	un	227,20	173,50	400,70	4,00	279,19	213,20	492,39	1.116,76	852,80	1.969,56	0,39 %	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**												-	
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_06/2022 (Drenagem)	m3	48,72	21,51	70,23	61,57	59,87	26,43	86,30	3.686,20	1.627,30	5.313,50	1,04 %	
	563	**FUNDACOES**									**4.006,56**	**2.049,60**	**6.056,16**	1,19 %	**6.056,16**
3.8		**ESTACAS DIVERSAS**												-	
101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	67,93	34,75	102,68	48,00	83,47	42,70	126,17	4.006,56	2.049,60	6.056,16	1,19 %	
	564	**ESTRUTURAS**									**13.755,02**	**20.407,61**	**34.162,63**	6,71 %	**34.162,63**
4.1		**FORMAS**												-	
4.1.2		**FORMAS PARA SUPERESTRUTURA**												-	
96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m2	78,48	73,28	151,76	54,35	96,44	90,05	186,49	5.241,51	4.894,22	10.135,73	1,99 %	
4.2		**ARMADURAS**												-	
4.2.3		**ARMACAO CA-50 e CA-60**												-	
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	11,28	9,82	21,10	120,80	13,86	12,07	25,93	1.674,29	1.458,06	3.132,35	0,62 %	
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	8,28	10,16	18,44	173,89	10,17	12,48	22,65	1.768,46	2.170,15	3.938,61	0,77 %	
4,3		**CONCRETOS E GRAUTES**												-	
4.3.3		**ESTRUTURAL PREPARO MECANICO**												-	
94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	119,49	403,67	523,16	8,58	146,83	496,03	642,86	1.259,80	4.255,94	5.515,74	1,08 %	
4.6		**ELEMENTOS DIVERSOS**												-	
4.6.1		**MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS**												-	
4.6.3		**ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS**												-	
4.6.3.2		**ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO**												-	
98656	SINAPI	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018	m	258,45	517,39	775,84	12,00	317,58	635,77	953,35	3.810,96	7.629,24	11.440,20	2,25 %	
	565	**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**									**86.956,71**	**83.156,58**	**170.113,29**	33,42 %	**170.113,29**
x		**SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**												-	

COMP299_1_03	PM_34	ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO VERTICAL DE DIÂM. 3"; ESPESSURA MÍNIMA DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M	42,16	40,88	83,04	374,17	51,81	50,23	102,04	19.385,75	18.794,56	38.180,31	7,50 %	
COMP299_1_05	PM_34	ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE DIÂM. 1 1/2", ESPESSURA MÍNIMA DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M	21,06	22,98	44,04	776,35	25,88	28,24	54,12	20.091,94	21.924,12	42.016,06	8,25 %	
COMP299_1_07	PM_34	TELA LOSANGULAR GALVANIZADO (MALHA DE 2" - FIO Nº 14)	M2	32,04	39,00	71,04	604,20	39,37	47,92	87,29	23.787,35	28.953,26	52.740,61	10,36 %	
COMP299_1_06	PM_34	REDE DE POLIETILENO - FIO 3MM E MALHA DE 100MM (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	28,58	15,88	44,46	647,56	35,12	19,51	54,63	22.742,31	12.633,90	35.376,21	6,95 %	
COMP299_1_10	PM_34	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE DIÂM. 1/8" COM ALMA DE FIBRA, ROLDANAS E ESTICADOR COM CATRACAS PARA A SUSTENTAÇÃO DA REDE DE POLIETILENO DA COBERTURA DO CAMPO GRAMA SINTÉTICA.	UM	772,59	692,33	1.464,92	1,00	949,36	850,74	1.800,10	949,36	850,74	1.800,10	0,35 %	
	567	**ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS**									**5.250,12**	**4.815,36**	**10.065,48**	**1,98 %**	**10.065,48**
7.1		**ESQUADRIAS E ACESSORIOS**												-	
7.1.10		**COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO**												-	
99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	m	356,05	326,56	682,61	12,00	437,51	401,28	838,79	5.250,12	4.815,36	10.065,48	1,98 %	
	568	**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**									**3.691,16**	**9.866,21**	**13.557,37**	**2,66 %**	**13.557,37**
8.2		**INSTALAÇÕES ELÉTICAS**												-	
8.2.3		**ELETRODUTOS E CONEXÕES**												-	
8.2.3.1		**ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS**												-	
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	16,05	7,79	23,84	29,25	19,72	9,57	29,29	576,81	279,92	856,73	0,17 %	
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	17,06	10,60	27,66	10,53	20,96	13,03	33,99	220,71	137,21	357,92	0,07 %	
8.2.3.4		**ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS**												-	
91859	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	10,67	3,49	14,16	14,00	13,11	4,29	17,40	183,54	60,06	243,60	0,05 %	
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	6,76	9,43	16,19	82,50	8,31	11,59	19,90	685,58	956,18	1.641,76	0,32 %	
8.2.5		**CABOS**												-	
8.2.5.1		**ISOLAMENTO 450/750V**												-	
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	3,64	7,06	10,70	8,52	4,47	8,68	13,15	38,09	73,95	112,04	0,02 %	
8.2.5.2		**ISOLAMENTO 0,6/1KV**												-	
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2,78	5,41	8,19	6,40	3,42	6,65	10,07	21,89	42,56	64,45	0,01 %	
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	3,64	7,84	11,48	290,18	4,47	9,63	14,10	1.297,11	2.794,43	4.091,54	0,80 %	
8.2.8		**CAIXAS**												-	
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	un	54,24	219,68	273,92	2,00	66,65	269,94	336,59	133,30	539,88	673,18	0,13 %	
8.2.9		**QUADROS DE ENERGIA**												-	
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	123,61	451,03	574,64	1,00	151,89	554,23	706,12	151,89	554,23	706,12	0,14 %	
8.2.11		**DISJUNTORES**												-	
8.2.11.3		**TRIPOLARES**												-	
93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	18,65	76,09	94,74	2,00	22,92	93,50	116,42	45,84	187,00	232,84	0,05 %	
8.2.12		**INTERRUPTORES**												-	
8.2.12.1		**SIMPLES**												-	
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	25,78	10,93	36,71	1,00	31,68	13,43	45,11	31,68	13,43	45,11	0,01 %	
8.2.19		**REFLETORES / PROJETORES**												-	
101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2024	un	31,00	430,03	461,03	8,00	38,09	528,42	566,51	304,72	4.227,36	4.532,08	0,89 %	
	569	**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS**									**1.111,28**	**10.345,18**	**11.456,46**	**2,25 %**	**11.456,46**
9.3		**INSTALACOES HIDROSSANITARIAS**												-	
9.3.33		**SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO**												-	
98065	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	un	904,36	8.418,93	9.323,29	1,00	1.111,28	10.345,18	11.456,46	1.111,28	10.345,18	11.456,46	2,25 %	
	570	**REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**									**1.316,66**	**1.874,73**	**3.191,39**	**0,63 %**	**3.191,39**
10.2		**IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES**												-	
10.2.4		**IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS**												-	
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m2	19,72	28,08	47,80	54,34	24,23	34,50	58,73	1.316,66	1.874,73	3.191,39	0,63 %	
	571	**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**									**42.310,60**	**152.278,51**	**194.589,11**	**38,23 %**	**194.589,11**
11.1		**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO**												-	
11.1.10		**SINALIZACAO**												-	
102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	12,67	0,91	13,58	207,65	15,57	1,12	16,69	3.233,11	232,57	3.465,68	0,68 %	
11.2		**PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**												-	
11.2.2		**PLANTAS**												-	
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m2	5,02	10,50	15,52	738,00	6,17	12,90	19,07	4.553,46	9.520,20	14.073,66	2,76 %	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m2	0,30	0,42	0,72	1.575,00	0,37	0,52	0,89	582,75	819,00	1.401,75	0,28 %	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**												-	
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m3	80,42	76,96	157,38	48,31	98,82	94,57	193,39	4.773,99	4.568,68	9.342,67	1,84 %	
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m3	80,43	142,05	222,48	56,60	98,83	174,55	273,38	5.593,78	9.879,53	15.473,31	3,04 %	
603900	DER	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	m3	59,49	80,13	139,62	45,14	73,10	98,46	171,56	3.299,73	4.444,48	7.744,21	1,52 %	
COT110_1_4	PM_34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	m2	13,53	128,16	141,69	647,56	16,63	157,48	174,11	10.768,92	101.977,75	112.746,67	22,15 %	
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	9,04	10,67	19,71	128,48	11,11	13,11	24,22	1.427,41	1.684,37	3.111,78	0,61 %	
92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2023	m3	12,94	55,53	68,47	227,76	15,90	68,24	84,14	3.621,38	15.542,34	19.163,72	3,76 %	

02408_02427	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	par	-	2.902,92	2.902,92	1,00	-	3.567,11	3.567,11	-	3.567,11	3.567,11	0,70 %	
COMP299_1_02	PM_34	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	82,81	0,79	83,60	43,79	101,76	0,97	102,73	4.456,07	42,48	4.498,55	0,88 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE**	**TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS**			**PREÇO GLOBAL**
											35,74%	**64,26%**			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/5/2026											**181.912,58**	**327.143,40**			**509.055,98**

PAULO CESAR CALGAROTTO:04594658997

Assinado de forma digital por PAULO CESAR CALGAROTTO:04594658997
Dados: 2026.05.04 13:02:02 -03'00'

EDUARDO JOSE HENRICHS:08493004952

Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE HENRICHS:08493004952
Dados: 2026.05.04 13:08:40 -03'00'