

Nº OPERAÇÃO		Nº TransfereGOV	PROponente / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0		0			CENTRO DE EVENTOS COMUNITÁRIO DO JARDIM GALILEIA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
	08-26 (N DES.)		00	25,00%	0,00%	0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									512.439,05	
1.			CENTRO DE EVENTOS COMUNITÁRIO DO JARDIM GALILÉIA					-	512.439,05	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	14.341,04	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022_ PS	M2	2,88	511,40	BDI 1	639,25	1.841,04	RA
1.1.0.2.	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO). AF_ 01/2024	MES	10,00	1.000,00	BDI 1	1.250,00	12.500,00	RA
1.2.			ESTRUTURAL					-	105.380,85	
1.2.1.			FUNDAÇÕES					-	41.750,29	
1.2.1.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_ 05/2026	M	135,00	60,52	BDI 1	75,65	10.212,75	RA
1.2.1.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 01/2024	M3	5,15	143,15	BDI 1	178,94	921,54	RA
1.2.1.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 01/2024	M3	4,39	157,50	BDI 1	196,88	864,30	RA
1.2.1.4.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	M2	93,78	84,66	BDI 1	105,83	9.924,74	RA
1.2.1.5.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	159,20	20,75	BDI 1	25,94	4.129,65	RA
1.2.1.6.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	161,40	16,46	BDI 1	20,58	3.321,61	RA
1.2.1.7.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	82,40	14,39	BDI 1	17,99	1.482,38	RA
1.2.1.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	M3	7,95	676,72	BDI 1	845,90	6.724,91	RA
1.2.1.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_ 09/2023	M2	60,99	53,85	BDI 1	67,31	4.105,24	RA
1.2.1.10.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 08/2023	M3	1,59	31,78	BDI 1	39,73	63,17	RA
1.2.2.			PILARES					-	28.037,25	
1.2.2.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_ 09/2020	M2	90,90	129,56	BDI 1	161,95	14.721,26	RA
1.2.2.2.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	141,60	20,86	BDI 1	26,08	3.692,93	RA
1.2.2.3.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	292,60	13,34	BDI 1	16,68	4.880,57	RA
1.2.2.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022_ PS	M3	6,07	625,04	BDI 1	781,30	4.742,49	RA
1.2.3.			VIGAS RESPALDO E LAJE					-	35.593,31	
1.2.3.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_ 09/2020	M2	53,57	129,56	BDI 1	161,95	8.675,66	RA
1.2.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	71,40	16,76	BDI 1	20,95	1.495,83	RA
1.2.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	253,80	11,83	BDI 1	14,79	3.753,70	RA
1.2.3.4.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022_ PS	M3	3,66	656,31	BDI 1	820,39	3.002,63	RA
1.2.3.5.	SINAPI	106056	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_ 08/2025	M2	54,80	180,45	BDI 1	225,56	12.360,69	RA
1.2.3.6.	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "15" CM. AF_ 03/2024	M	60,00	84,06	BDI 1	105,08	6.304,80	RA
1.3.			FECHAMENTO E PISO					-	129.089,10	
1.3.1.			ALVENARIA					-	119.909,58	
1.3.1.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 08/2026	M2	294,15	177,08	BDI 1	221,35	65.110,10	RA
1.3.1.2.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_ 03/2024	M	34,30	81,54	BDI 1	101,93	3.496,20	RA
1.3.1.3.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_ 03/2024	M	24,80	60,27	BDI 1	75,34	1.868,43	RA
1.3.1.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	M2	588,30	9,71	BDI 1	12,14	7.141,96	RA
1.3.1.5.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_ 09/2022	M2	588,30	57,51	BDI 1	71,89	42.292,89	RA
1.3.2.			PISO					-	9.179,52	
1.3.2.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5" CM. AF_ 01/2024	M3	5,93	213,44	BDI 1	266,80	1.582,12	RA
1.3.2.2.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 07/2026	M3	9,89	614,55	BDI 1	768,19	7.597,40	RA
1.4.			COBERTURA					-	94.957,34	
1.4.1.			ESTRUTURA METÁLICA					-	27.474,88	
1.4.1.1.	SINAPI	92614	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVELY PINTURA. AF_ 10/2025	UN	6,00	1.808,51	BDI 1	2.260,64	13.563,84	RA
1.4.1.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVELY PINTURA. AF_ 10/2025_ PS	M2	209,00	53,25	BDI 1	66,56	13.911,04	RA
1.4.2.			TELHAMENTO					-	67.482,46	
1.4.2.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 06/2026	M2	209,00	215,92	BDI 1	269,90	56.409,10	RA
1.4.2.2.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 06/2026	M	27,90	175,76	BDI 1	219,70	6.129,63	RA
1.4.2.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 06/2026	M	71,00	55,70	BDI 1	69,63	4.943,73	RA
1.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	18.060,01	
1.5.1.			INFRAESTRUTURA ELÉTRICA					-	8.830,47	
1.5.1.1.	SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_ 12/2025	UN	1,00	2.410,25	BDI 1	3.012,81	3.012,81	RA
1.5.1.2.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	161,43	17,77	BDI 1	22,21	3.585,36	RA
1.5.1.3.	SINAPI	39796	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	185,19	BDI 1	231,49	231,49	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO		Nº TransfereGOV	PROponente / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0		0			CENTRO DE EVENTOS COMUNITÁRIO DO JARDIM GALILEIA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
	08-26 (N DES.)		00	25,00%	0,00%	0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									512.439,05	
1.5.1.4.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	23,00	27,80	BDI 1	34,75	799,25	RA
1.5.1.5.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	28,00	28,55	BDI 1	35,69	999,32	RA
1.5.1.6.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_ 12/2020	UN	1,00	161,79	BDI 1	202,24	202,24	RA
1.5.2.			SISTEMA ELÉTRICO					-	9.229,54	
1.5.2.1.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	287,21	4,99	BDI 1	6,24	1.792,19	RA
1.5.2.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	408,57	6,70	BDI 1	8,38	3.423,82	RA
1.5.2.3.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	41,43	9,85	BDI 1	12,31	510,00	RA
1.5.2.4.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	4,00	39,15	BDI 1	48,94	195,76	RA
1.5.2.5.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	1,00	79,18	BDI 1	98,98	98,98	RA
1.5.2.6.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	13,00	78,56	BDI 1	98,20	1.276,60	RA
1.5.2.7.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	5,00	48,84	BDI 1	61,05	305,25	RA
1.5.2.8.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	1,00	69,26	BDI 1	86,58	86,58	RA
1.5.2.9.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	1,00	69,26	BDI 1	86,58	86,58	RA
1.5.2.10.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	6,00	14,60	BDI 1	18,25	109,50	RA
1.5.2.11.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	28,00	38,41	BDI 1	48,01	1.344,28	RA
1.6.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	24.910,26	
1.6.1.			ESGOTO					-	20.682,11	
1.6.1.1.	SINAPI	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	1,00	5.332,62	BDI 1	6.665,78	6.665,78	RA
1.6.1.2.	SINAPI	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	1,00	6.223,18	BDI 1	7.778,98	7.778,98	RA
1.6.1.3.	SINAPI	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_ 03/2024	UN	1,00	713,37	BDI 1	891,71	891,71	RA
1.6.1.4.	SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2024	UN	1,00	138,75	BDI 1	173,44	173,44	RA
1.6.1.5.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_ 12/2020	UN	1,00	358,26	BDI 1	447,83	447,83	RA
1.6.1.6.	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_ 12/2020	UN	1,00	575,94	BDI 1	719,93	719,93	RA
1.6.1.7.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	5,00	121,62	BDI 1	152,03	760,15	RA
1.6.1.8.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	1,00	14,41	BDI 1	18,01	18,01	RA
1.6.1.9.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	1,00	11,90	BDI 1	14,88	14,88	RA
1.6.1.10.	SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	5,00	25,91	BDI 1	32,39	161,95	RA
1.6.1.11.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	3,00	36,56	BDI 1	45,70	137,10	RA
1.6.1.12.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	6,00	14,16	BDI 1	17,70	106,20	RA
1.6.1.13.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	10,00	11,09	BDI 1	13,86	138,60	RA
1.6.1.14.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	2,00	35,63	BDI 1	44,54	89,08	RA
1.6.1.15.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	1,00	22,08	BDI 1	27,60	27,60	RA
1.6.1.16.	SINAPI	104355	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	5,00	57,30	BDI 1	71,63	358,15	RA
1.6.1.17.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	1,00	63,62	BDI 1	79,53	79,53	RA
1.6.1.18.	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	16,00	7,01	BDI 1	8,76	140,16	RA
1.6.1.19.	SINAPI	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	10,00	17,65	BDI 1	22,06	220,60	RA
1.6.1.20.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	11,00	23,96	BDI 1	29,95	329,45	RA
1.6.1.21.	SINAPI	89825	TE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	4,00	19,46	BDI 1	24,33	97,32	RA
1.6.1.22.	SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	5,00	34,92	BDI 1	43,65	218,25	RA
1.6.1.23.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	2,74	29,87	BDI 1	37,34	102,31	RA
1.6.1.24.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	M	12,20	15,83	BDI 1	19,79	241,44	RA
1.6.1.25.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	M	8,88	28,16	BDI 1	35,20	312,58	RA
1.6.1.26.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	M	9,62	37,51	BDI 1	46,89	451,08	RA
1.6.2.			ÁGUA FRIA					-	4.228,15	
1.6.2.1.	SINAPI	1194	CAP PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	7,60	BDI 1	9,50	19,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	Apelido do Empreendimento 0			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 00	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									512.439,05	
1.6.2.2.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	24,00	12,42	BDI 1	15,53	372,72	RA
1.6.2.3.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	4,00	26,19	BDI 1	32,74	130,96	RA
1.6.2.4.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	9,00	20,54	BDI 1	25,68	231,12	RA
1.6.2.5.	SINAPI	104006	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	4,00	32,04	BDI 1	40,05	160,20	RA
1.6.2.6.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	5,00	17,05	BDI 1	21,31	106,55	RA
1.6.2.7.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	39,31	16,74	BDI 1	20,93	822,76	RA
1.6.2.8.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	4,55	37,67	BDI 1	47,09	214,26	RA
1.6.2.9.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	UN	1,00	705,21	BDI 1	881,51	881,51	RA
1.6.2.10.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	2,00	179,66	BDI 1	224,58	449,16	RA
1.6.2.11.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	5,00	115,93	BDI 1	144,91	724,55	RA
1.6.2.12.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	UN	1,00	92,29	BDI 1	115,36	115,36	RA
1.7.			REVESTIMENTOS					-	34.317,67	
1.7.1.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	4.800,71	
1.7.1.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 02/2023 PE	M2	50,99	75,32	BDI 1	94,15	4.800,71	RA
1.7.2.			REVESTIMENTO DE PISO					-	29.516,96	
1.7.2.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_ 02/2023 PE	M2	197,81	114,99	BDI 1	143,74	28.433,21	RA
1.7.2.2.	SINAPI	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_ 02/2023	M	69,65	12,45	BDI 1	15,56	1.083,75	RA
1.8.			ESQUADRIAS					-	36.894,01	
1.8.1.			PORTAS					-	22.099,23	
1.8.1.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_ 02/2026	M	6,60	164,94	BDI 1	206,18	1.360,79	RA
1.8.1.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	M2	7,56	1.212,62	BDI 1	1.515,78	11.459,30	RA
1.8.1.3.	Composição	001	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	6,30	1.178,30	BDI 1	1.472,88	9.279,14	RA
1.8.2.			JANELAS					-	14.794,78	
1.8.2.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_ 11/2020	M	20,60	150,77	BDI 1	188,46	3.882,28	RA
1.8.2.2.	Cotação	COT001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS	M2	19,40	450,00	BDI 1	562,50	10.912,50	RA
1.9.			LOUÇAS E METAIS					-	10.376,21	
1.9.1.			COZINHA					-	3.310,39	
1.9.1.1.	Composição	002	BANCADA GRANITO CINZA 275X60 CM, COM 2 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, P/ COZINHA PADRÃO POPULAR	UN	1,00	2.648,31	BDI 1	3.310,39	3.310,39	RA
1.9.2.			SANITÁRIOS					-	7.065,82	
1.9.2.1.	SINAPI	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	UN	2,00	805,42	BDI 1	1.006,78	2.013,56	RA
1.9.2.2.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	UN	2,00	1.011,38	BDI 1	1.264,23	2.528,46	RA
1.9.2.3.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	UN	4,00	289,76	BDI 1	362,20	1.448,80	RA
1.9.2.4.	SINAPI	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	2,00	430,00	BDI 1	537,50	1.075,00	RA
1.10.			PINTURA					-	32.338,00	
1.10.1.			PINTURA INTERNA DE PAREDES					-	17.591,05	
1.10.1.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2	334,94	26,19	BDI 1	32,74	10.965,94	RA
1.10.1.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	334,94	15,82	BDI 1	19,78	6.625,11	RA
1.10.2.			PINTURA EXTERNA DE PAREDES					-	10.207,87	
1.10.2.1.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	253,36	16,41	BDI 1	20,51	5.196,41	RA
1.10.2.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	253,36	15,82	BDI 1	19,78	5.011,46	RA
1.10.3.			PINTURA DE FORRO					-	4.539,08	
1.10.3.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2	54,80	46,95	BDI 1	58,69	3.216,21	RA
1.10.3.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	54,80	19,31	BDI 1	24,14	1.322,87	RA
1.11.			IMPLANTAÇÃO					-	11.774,56	
1.11.0.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	M2	110,37	76,06	BDI 1	95,08	10.493,98	RA
1.11.0.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 07/2024	M2	66,18	15,48	BDI 1	19,35	1.280,58	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
segunda-feira, 21 de setembro de 2026
Data

BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:08361912932
Assinado de forma digital por BRUNO SCARDELATO TERTULINO:08361912932
Dados: 2026.09.21 11:28:29 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: BRUNO SCARDELATO TERTULINO
CREA/CAU: 177.826-D PR
ART/RTT: 1720264314224



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	CENTRO DE EVENTOS COMUNITÁRIO DO JARDIM GALILEIA	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28
1.	CENTRO DE EVENTOS COMUNITÁRIO I	512.439,05	% Período:	2,80%	20,56%	25,19%	18,53%	4,86%	3,52%	7,20%	6,70%	2,02%	8,61%		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	14.341,04	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURAL	105.380,85	% Período:		100,00%										
1.3.	FECHAMENTO E PISO	129.089,10	% Período:			100,00%									
1.4.	COBERTURA	94.957,34	% Período:				100,00%								
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.060,01	% Período:					100,00%							
1.6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	24.910,26	% Período:					100,00%							
1.7.	REVESTIMENTOS	34.317,67	% Período:							100,00%					
1.8.	ESQUADRIAS	36.894,01	% Período:							100,00%					
1.9.	LOUÇAS E METAIS	10.376,21	% Período:								100,00%				
1.10.	PINTURA	32.338,00	% Período:									100,00%			
1.11.	IMPLANTAÇÃO	11.774,56	% Período:										100,00%		
Total: R\$ 512.439,05				%:	2,80%	20,56%	25,19%	18,53%	4,86%	3,52%	7,20%	6,70%	2,02%	8,61%	
Período:	Repass:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	14.341,04	105.380,85	129.089,10	94.957,34	24.910,26	18.060,01	36.894,01	34.317,67	10.376,21	44.112,56				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	14.341,04	105.380,85	129.089,10	94.957,34	24.910,26	18.060,01	36.894,01	34.317,67	10.376,21	44.112,56				
Acumulado:	%:	2,80%	23,36%	48,55%	67,08%	71,95%	75,47%	82,67%	89,37%	91,39%	100,00%				
	Repass:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	14.341,04	119.721,89	248.810,99	343.768,33	368.678,59	386.738,60	423.632,61	457.950,28	468.326,49	512.439,05				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	14.341,04	119.721,89	248.810,99	343.768,33	368.678,59	386.738,60	423.632,61	457.950,28	468.326,49	512.439,05				

0
Local

Data

BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:08361912932

Assinado de forma digital por BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:08361912932
Dados: 2026.09.21 11:28:48 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: BRUNO SCARDELATO TERTULINO
CREA/CAU: 177.826-D PR
ART/RRT: 1720264314224

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CENTRO DE EVENTOS COMUNITÁRIO DO JARDIM GALILEIA /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%
Lucro	L	8,44%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

0

Local

BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:08361912932Assinado de forma digital por
BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:08361912932
Dados: 2026.09.21 16:00:15 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: BRUNO SCARDELATO TERTULINO

CREA/CAU: 177.826-D PR

ART/RRT: 1720264314224

segunda-feira, 21 de setembro de 2026

Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

DECLARAÇÃO DE REFERÊNCIA DE CUSTOS

Para fins de abertura do processo licitatório, cujo objeto é o CENTRO DE EVENTOS COMUNITÁRIO DO JARDIM GALILÉIA, declaramos que a data base do orçamento é SINAPI 08/2026 e que o regime de desoneração do mesmo é SEM DESONERAÇÃO, pois é o mais adequado para a Administração Pública.

Ademais, verificamos que as especificidades locais justificam a manutenção dos serviços SINAPI utilizados na planilha orçamentária que apresentam em suas composições, insumos que possuem sua origem de preço definida como: *Atribuído São Paulo*.

Goioerê, 21 de setembro de 2026.

BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:0836191
2932

Assinado de forma digital por
BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:08361912932
Dados: 2026.09.21 11:28:39
-03'00'

Bruno Scardelato Tertulino
Engenheiro Civil
CREA/PR 177.826-D

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001		ORSE		

COTAÇÕES:

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS	M2	450,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ORSE		450,00	18/02/2026
	OBSERVAÇÕES:				

Data

BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:08361912932Assinado de forma digital por BRUNO
SCARDELATO TERTULINO:08361912932
Dados: 2026.09.21 11:29:04 -03'00'

Resp. Pesquisa de Mercado:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2		0,00	1.178,30
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,373	0,00	42,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1865	0,00	32,78
SINAPI	11499	MOLA HIDRÁULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATÉ 1100 MM E PESO DE ATÉ 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX	UN	0,5	0,00	993,68
SINAPI	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1	0,00	400,00
SINAPI	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	0,00	184,39

Composição	002	BANCADA GRANITO CINZA 275X60 CM, COM 2 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, P/ COZINHA PADRÃO POPULAR	UN		0,00	2.648,31
SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	0,00	355,88
SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	0,00	81,64
SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,83333	0,00	952,67
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	0,00	13,36

Data

BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:08361912932Assinado de forma digital por BRUNO
SCARDELATO TERTULINO:08361912932
Dados: 2026.09.21 11:28:15 -03'00'Responsável Técnico:
CREA/CAU:



1. Responsável Técnico

BRUNO SCARDELATO TERTULINO

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **1718412142**

Carteira: **PR-177826/D**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE GOIOERE**

CNPJ: **78.198.975/0001-63**

AVENIDA AMAZONAS, 280

JARDIM LINDOIA - GOIOERE/PR 87360-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 16/07/2026

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JORDÃO, SN

JARDIM GALILEIA - GOIOERE/PR 87360-000

Data de Início: 17/07/2026

Previsão de término: 17/07/2027

Coordenadas Geográficas: -24,176998 x -53,02724

Proprietário: MUNICIPIO DE GOIOERE

CNPJ: **78.198.975/0001-63**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Projeto arquitetônico] de edificação de alvenaria	209,00	M2
[Projeto] de estrutura de concreto armado	209,00	M2
[Projeto] de instalação de sistema de esgoto sanitário	209,00	M2
[Projeto] de sistema de água potável	209,00	M2
[Projeto] de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais	209,00	M2
[Elaboração de orçamento] de edificação de alvenaria	209,00	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SCARDELATO TERTULINO, registro Crea-PR PR-177826/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 16/07/2026 e hora 16h37.

MUNICIPIO DE GOIOERE - CNPJ: 78.198.975/0001-63

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 108,39

Registrada em : 17/07/2026

Valor Pago: R\$ 108,39

