

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	Apelido do Empreendimento CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF GOIOERÉ/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									2.423.831,79	
1.			CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL					-	2.423.831,79	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					-	60.662,64	
1.1.1.			Placa de obra					-	1.841,04	
1.1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022_ PS	M2	2,88	511,40	BDI 1	639,25	1.841,04	RA
1.1.2.			Administração Local					-	58.821,60	
1.1.2.1.	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2.50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	12,00	1.000,00	BDI 1	1.250,00	15.000,00	RA
1.1.2.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	146,07	BDI 1	182,59	43.821,60	RA
1.2.			ESTRUTURAL					-	458.858,64	
1.2.1.			Estrutura Pré-moldada					-	399.892,56	
1.2.1.1.	Composição	005	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO DE 50X20 METROS, ALTURA DE 6,50 METROS, INCLUSIVE PILARES DE 25X50CM, VIGAS DE RESPALDO E COBERTURA DE 20X40CM, BLOCOS DE COROAMENTO TIPO CÁLCIO COM 1 ESTACA DE 60CM	UN	1,00	280.602,05	BDI 1	350.752,56	350.752,56	RA
1.2.1.2.	SINAPI	100898	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_ 05/2026	M	180,00	218,40	BDI 1	273,00	49.140,00	RA
1.2.2.			Viga Baldrame					-	58.966,08	
1.2.2.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_ 05/2026	M	100,00	60,52	BDI 1	75,65	7.565,00	RA
1.2.2.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_ 01/2024	M3	12,18	157,50	BDI 1	196,88	2.398,00	RA
1.2.2.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	189,22	20,75	BDI 1	25,94	4.908,37	RA
1.2.2.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	320,74	16,46	BDI 1	20,58	6.600,83	RA
1.2.2.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	M2	149,80	84,66	BDI 1	105,83	15.853,33	RA
1.2.2.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	M3	11,24	676,72	BDI 1	845,90	9.507,92	RA
1.2.2.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO. AF_ 09/2023	M2	180,25	53,85	BDI 1	67,31	12.132,63	RA
1.3.			ALVENARIA					-	235.696,28	
1.3.1.			Alvenaria de vedação					-	220.218,43	
1.3.1.1.	SINAPI	89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_ 07/2026	M2	719,48	128,29	BDI 1	160,36	115.375,81	RA
1.3.1.2.	SINAPI	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_ 10/2022	M2	1.438,96	6,72	BDI 1	8,40	12.087,26	RA
1.3.1.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_ 08/2022	M2	1.438,96	51,57	BDI 1	64,46	92.755,36	RA
1.3.2.			Vergas e Contravergas					-	15.477,85	
1.3.2.1.	SINAPI	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "15" CM. AF_ 03/2024	M	109,77	66,99	BDI 1	83,74	9.192,14	RA
1.3.2.2.	SINAPI	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "15" CM. AF_ 03/2024	M	72,60	69,26	BDI 1	86,58	6.285,71	RA
1.4.			COBERTURA METÁLICA					-	607.539,89	
1.4.1.			Trama metálica					-	250.156,68	
1.4.1.1.	Composição	009	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 20M, PARA TELHA ONDULADA METÁLICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO	UN	12,00	11.831,54	BDI 1	14.789,43	177.473,16	RA
1.4.1.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_ 10/2025_ PS	M2	1.092,00	53,25	BDI 1	66,56	72.683,52	RA
1.4.2.			Telhamento					-	327.745,58	
1.4.2.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_ 06/2026	M2	1.092,00	215,92	BDI 1	269,90	294.730,80	RA
1.4.2.2.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 06/2026	M	104,00	175,76	BDI 1	219,70	22.848,80	RA
1.4.2.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 06/2026	M	146,00	55,70	BDI 1	69,63	10.165,98	RA
1.4.3.			Coertura dos acessos					-	29.637,63	
1.4.3.1.	SINAPI	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_ 10/2025_ PE	UN	12,00	252,30	BDI 1	315,38	3.784,56	RA
1.4.3.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_ 10/2025_ PS	M2	55,80	53,25	BDI 1	66,56	3.714,05	RA
1.4.3.3.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_ 06/2026	M2	55,80	215,92	BDI 1	269,90	15.060,42	RA
1.4.3.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 06/2026	M	18,00	97,20	BDI 1	121,50	2.187,00	RA
1.4.3.5.	Composição	012	PLACA CIMENTÍCIA E=10MM PARA FECHAMENTO DA FACHADA, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	26,53	147,50	BDI 1	184,38	4.891,60	RA
1.5.			PISO					-	146.282,32	
1.5.1.			Contapiso					-	97.192,68	
1.5.1.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	M2	1.022,22	76,06	BDI 1	95,08	97.192,68	RA
1.5.2.			Acabamento polido					-	49.089,64	
1.5.2.1.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_ 07/2026	M2	905,88	43,35	BDI 1	54,19	49.089,64	RA
1.6.			FORROS					-	12.826,49	
1.6.1.			Forro - sanitários e cozinha					-	12.826,49	
1.6.1.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_ PS	M2	116,34	88,20	BDI 1	110,25	12.826,49	RA
1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	114.961,40	
1.7.1.			Infraestrutura elétrica					-	35.933,30	
1.7.1.1.	SINAPI	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSIVE O POSTE DE CONCRETO). AF_ 12/2025	UN	1,00	3.112,40	BDI 1	3.890,50	3.890,50	RA
1.7.1.2.	Composição	004	POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO	UN	1,00	1.676,19	BDI 1	2.095,24	2.095,24	RA
1.7.1.3.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	48,00	27,80	BDI 1	34,75	1.668,00	RA
1.7.1.4.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	113,00	28,55	BDI 1	35,69	4.032,97	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	Apelido do Empreendimento 0 CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 GOIOERÉ/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									2.423.831,79	
1.7.1.5.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	161,79	BDI 1	202,24	1.213,44	RA
1.7.1.6.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	455,56	BDI 1	569,45	1.708,35	RA
1.7.1.7.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	592,76	17,77	BDI 1	22,21	13.165,20	RA
1.7.1.8.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	287,31	22,72	BDI 1	28,40	8.159,60	RA
1.7.2.			Cabos elétricos					-	50.823,11	
1.7.2.1.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	724,74	4,99	BDI 1	6,24	4.522,38	RA
1.7.2.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.306,20	6,70	BDI 1	8,38	10.945,96	RA
1.7.2.3.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	603,04	9,85	BDI 1	12,31	7.423,42	RA
1.7.2.4.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	128,17	22,07	BDI 1	27,59	3.536,21	RA
1.7.2.5.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	147,64	34,58	BDI 1	43,23	6.382,48	RA
1.7.2.6.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	280,44	51,38	BDI 1	64,23	18.012,66	RA
1.7.3.			Dispositivos elétricos					-	28.204,99	
1.7.3.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	39,15	BDI 1	48,94	734,10	RA
1.7.3.2.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	59,16	BDI 1	73,95	147,90	RA
1.7.3.3.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	78,56	BDI 1	98,20	2.160,40	RA
1.7.3.4.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	48,84	BDI 1	61,05	183,15	RA
1.7.3.5.	Cotação	COT007	LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	51,00	91,94	BDI 1	114,93	5.861,43	RA
1.7.3.6.	Cotação	COT006	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40X40 - 36W - 6000K LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	62,00	227,28	BDI 1	284,10	17.614,20	RA
1.7.3.7.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	69,26	BDI 1	86,58	86,58	RA
1.7.3.8.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	69,26	BDI 1	86,58	346,32	RA
1.7.3.9.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	78,46	BDI 1	98,08	196,16	RA
1.7.3.10.	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	112,58	BDI 1	140,73	281,46	RA
1.7.3.11.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	197,23	BDI 1	246,54	246,54	RA
1.7.3.12.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	19,00	14,60	BDI 1	18,25	346,75	RA
1.8.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	77.428,29	
1.8.1.			Água Fria					-	23.528,50	
1.8.1.1.	SINAPI	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4,00	1.429,30	BDI 1	1.786,63	7.146,52	RA
1.8.1.2.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	61,00	13,65	BDI 1	17,06	1.040,66	RA
1.8.1.3.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	26,19	BDI 1	32,74	196,44	RA
1.8.1.4.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,00	20,54	BDI 1	25,68	796,08	RA
1.8.1.5.	SINAPI	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	32,04	BDI 1	40,05	240,30	RA
1.8.1.6.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,00	33,61	BDI 1	42,01	1.092,26	RA
1.8.1.7.	SINAPI	90374	COM BUCHA DE LATÃO NA BOLA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	27,85	BDI 1	34,81	34,81	RA
1.8.1.8.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	223,19	33,61	BDI 1	42,01	9.376,21	RA
1.8.1.9.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8,00	37,67	BDI 1	47,09	376,72	RA
1.8.1.10.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	110,30	BDI 1	137,88	275,76	RA
1.8.1.11.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,00	115,93	BDI 1	144,91	2.463,47	RA
1.8.1.12.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	130,47	BDI 1	163,09	489,27	RA
1.8.2.			Esgoto Sanitário					-	23.456,51	
1.8.2.1.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	358,26	BDI 1	447,83	447,83	RA
1.8.2.2.	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	6,00	400,80	BDI 1	501,00	3.006,00	RA
1.8.2.3.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	121,62	BDI 1	152,03	1.824,36	RA
1.8.2.4.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	14,41	BDI 1	18,01	126,07	RA
1.8.2.5.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	19,74	BDI 1	24,68	98,72	RA
1.8.2.6.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	28,90	BDI 1	36,13	216,78	RA
1.8.2.7.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	34,70	BDI 1	43,38	390,42	RA
1.8.2.8.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	14,16	BDI 1	17,70	354,00	RA
1.8.2.9.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	18,93	BDI 1	23,66	236,60	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APelido DO EMPREENHIMENTO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF GOIOERÉ/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									2.423.831,79	
1.8.2.10.	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	15,00	27,81	BDI 1	34,76	521,40	RA
1.8.2.11.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	9,00	33,77	BDI 1	42,21	379,89	RA
1.8.2.12.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	20,33	BDI 1	25,41	50,82	RA
1.8.2.13.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	48,85	BDI 1	61,06	122,12	RA
1.8.2.14.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	3,00	51,35	BDI 1	64,19	192,57	RA
1.8.2.15.	SINAPI	104347	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	7,00	56,99	BDI 1	71,24	498,68	RA
1.8.2.16.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	6,00	61,14	BDI 1	76,43	458,58	RA
1.8.2.17.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	15,00	12,32	BDI 1	15,40	231,00	RA
1.8.2.18.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	31,00	19,67	BDI 1	24,59	762,29	RA
1.8.2.19.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	38,00	22,72	BDI 1	28,40	1.079,20	RA
1.8.2.20.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	29,92	BDI 1	37,40	37,40	RA
1.8.2.21.	SINAPI	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	8,00	46,54	BDI 1	58,18	465,44	RA
1.8.2.22.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	4,00	52,17	BDI 1	65,21	260,84	RA
1.8.2.23.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	19,95	29,87	BDI 1	37,34	744,93	RA
1.8.2.24.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	9,40	36,77	BDI 1	45,96	432,02	RA
1.8.2.25.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	51,19	45,52	BDI 1	56,90	2.912,71	RA
1.8.2.26.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	118,73	51,25	BDI 1	64,06	7.605,84	RA
1.8.3.			Drenagem					-	30.443,28	
1.8.3.1.	SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF. 12/2020	UN	8,00	1.275,65	BDI 1	1.594,56	12.756,48	RA
1.8.3.2.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 08/2022	M	180,00	78,61	BDI 1	98,26	17.686,80	RA
1.9.			REVESTIMENTO CERÂMICO					-	33.779,10	
1.9.1.			Revestimento cerâmico de piso					-	17.537,28	
1.9.1.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023 - PE	M2	116,34	114,99	BDI 1	143,74	16.722,71	RA
1.9.1.2.	SINAPI	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF. 02/2023	M	52,35	12,45	BDI 1	15,56	814,57	RA
1.9.2.			Revestimento cerâmico de parede					-	16.241,82	
1.9.2.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023 - PE	M2	172,51	75,32	BDI 1	94,15	16.241,82	RA
1.10.			ESQUADRIAS					-	171.358,83	
1.10.1.			Portas					-	109.992,47	
1.10.1.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 02/2026	M	26,67	164,94	BDI 1	206,18	5.498,82	RA
1.10.1.2.	Composição	006	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	27,60	1.675,14	BDI 1	2.093,93	57.792,47	RA
1.10.1.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	M2	30,81	1.212,62	BDI 1	1.515,78	46.701,18	RA
1.10.2.			Janelas					-	61.366,36	
1.10.2.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	56,10	150,77	BDI 1	188,46	10.572,61	RA
1.10.2.2.	Cotação	13398/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, INCLUISE PERFIS E FERRAGENS	M2	90,30	450,00	BDI 1	562,50	50.793,75	RA
1.11.			LOUÇAS E METAIS					-	50.878,97	
1.11.1.			Cozinha					-	5.493,64	
1.11.1.1.	Composição	008	BANCADA GRANITO CINZA EM "L" 550X60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, P/ COZINHA PADRÃO POPULAR	UN	1,00	4.394,91	BDI 1	5.493,64	5.493,64	RA
1.11.2.			Sanitários					-	45.385,33	
1.11.2.1.	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF. 10/2025	M2	23,81	460,41	BDI 1	575,51	13.702,89	RA
1.11.2.2.	SINAPI	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN	9,00	805,42	BDI 1	1.006,78	9.061,02	RA
1.11.2.3.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN	3,00	968,26	BDI 1	1.210,33	3.630,99	RA
1.11.2.4.	Composição	007	BANCADA GRANITO, 270X60CM, INCLUSO 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35X50CM, VÁLVULA DE METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	3.516,65	BDI 1	4.395,81	8.791,62	RA
1.11.2.5.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN	3,00	1.011,38	BDI 1	1.264,23	3.792,69	RA
1.11.2.6.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN	4,00	289,76	BDI 1	362,20	1.448,80	RA
1.11.2.7.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN	2,00	176,93	BDI 1	221,16	442,32	RA
1.11.2.8.	SINAPI	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	8,40	430,00	BDI 1	537,50	4.515,00	RA
1.12.			PINTURA					-	82.613,81	
1.12.1.			Pintura de Parede					-	82.613,81	
1.12.1.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOIS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	706,91	26,19	BDI 1	32,74	23.144,23	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	Apelido do Empreendimento 0 CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 GOIOERÉ/PR
			BDI 1 25,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									2.423.831,79	
1.12.1.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	876,31	16,41	BDI 1	20,51	17.973,12	RA
1.12.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_ 04/2023	M2	1.583,23	5,14	BDI 1	6,43	10.180,17	RA
1.12.1.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_ 04/2023	M2	1.583,23	15,82	BDI 1	19,78	31.316,29	RA
1.13.			SERVIÇOS FINAIS						370.945,13	
1.13.1.			Brise e platibanda em ACM						152.932,47	
1.13.1.1.	Composição	011	ESTRUTURA TRELIÇADA, FORMADA POR CANTONEIRAS E=3,00 MM, COM LIGAÇÕES SOLDADAS INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS CIMENTÍCIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	308,40	211,83	BDI 1	264,79	81.661,24	RA
1.13.1.2.	Composição	012	PLACA CIMENTÍCIA E=10MM PARA FECHAMENTO DA FACHADA, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	308,40	147,50	BDI 1	184,38	56.862,79	RA
1.13.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_ 04/2023	M2	308,40	5,14	BDI 1	6,43	1.983,01	RA
1.13.1.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	308,40	16,41	BDI 1	20,51	6.325,28	RA
1.13.1.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_ 04/2023	M2	308,40	15,82	BDI 1	19,78	6.100,15	RA
1.13.2.			Passoio						22.822,67	
1.13.2.1.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_ 01/2024	M	38,00	45,94	BDI 1	57,43	2.182,34	RA
1.13.2.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 10/2022	M2	171,00	82,14	BDI 1	102,68	17.558,28	RA
1.13.2.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_ 03/2024	M2	10,00	158,33	BDI 1	197,91	1.979,10	RA
1.13.2.4.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_ 07/2024	M2	57,00	15,48	BDI 1	19,35	1.102,95	RA
1.13.3.			Floreiras						23.303,05	
1.13.3.1.	SINAPI	89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, AF_ 07/2026	M2	85,20	128,29	BDI 1	160,36	13.662,67	RA
1.13.3.2.	SINAPI	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_ 10/2022	M2	85,20	6,72	BDI 1	8,40	715,68	RA
1.13.3.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_ 08/2022	M2	85,20	51,57	BDI 1	64,46	5.491,99	RA
1.13.3.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	85,20	16,41	BDI 1	20,51	1.747,45	RA
1.13.3.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_ 04/2023	M2	85,20	15,82	BDI 1	19,78	1.685,26	RA
1.13.4.			Estacionamento						141.810,81	
1.13.4.1.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 10/2022	M2	1.577,75	68,42	BDI 1	85,53	134.944,96	RA
1.13.4.2.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_ 05/2021	M	155,00	8,66	BDI 1	10,83	1.678,65	RA
1.13.4.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_ 01/2024	M	80,00	51,87	BDI 1	64,84	5.187,20	RA
1.13.5.			Iluminação Estacionamento						22.148,10	
1.13.5.1.	Composição	014	POSTE TIPO GIRAFÁ, EXECUTADO EM PERFIL "U" SIMPLES DUPLO, SEÇÃO FINAL DE 125X100mm, ALTURA TOTAL DE 2,70 METROS, BRAÇO PARA LUMINÁRIA DE 50CM, SEÇÃO 125X50mm, PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, INCLUSO LUMINÁRIA LED DE 50W EMBUTIDA NO PERFIL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	1.181,23	BDI 1	1.476,54	22.148,10	RA
1.13.6.			Vegetação						7.928,03	
1.13.6.1.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO, AF_ 07/2024	M2	51,68	51,77	BDI 1	64,71	3.344,21	RA
1.13.6.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_ 07/2024	M2	236,89	15,48	BDI 1	19,35	4.583,82	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GOIOERÉ/PR

Local

quinta-feira, 24 de setembro de 2026

Data

BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:08361912932

Responsável Técnico

Nome: BRUNO SCARDELATO TERTULINO

CREA/CAU: 177.826-D PR

ART/RTT: 1720264145945

Assinado de forma digital por BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:08361912932
Dados: 2026.09.24 16:29:25 -03'00'



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27
1.	CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL	2.423.831,79	% Período:	2,50%	28,66%	23,84%	7,26%	2,01%	2,95%	7,74%	4,46%	5,28%	7,25%	6,81%	1,24%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS, DEMOLIÇÕES E RE	60.662,64	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURAL	458.858,64	% Período:		100,00%										
1.3.	ALVENARIA	235.696,28	% Período:		100,00%										
1.4.	COBERTURA METÁLICA	607.539,89	% Período:			95,12%	4,88%								
1.5.	PISO	146.282,32	% Período:				100,00%								
1.6.	FORROS	12.826,49	% Período:					100,00%							
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	114.961,40	% Período:					31,26%			68,74%				
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	77.428,29	% Período:						69,61%		30,39%				
1.9.	REVESTIMENTO CERÂMICO	33.779,10	% Período:						51,92%	48,08%					
1.10.	ESQUADRIAS	171.358,83	% Período:							100,00%					
1.11.	LOUÇAS E METAIS	50.878,97	% Período:								10,80%	89,20%			
1.12.	PINTURA	82.613,81	% Período:									100,00%			
1.13.	SERVIÇOS FINAIS	370.945,13	% Período:										47,38%	44,51%	8,11%
Total: R\$ 2.423.831,79															
	Período:	%:	2,50%	28,66%	23,84%	7,26%	2,01%	2,95%	7,74%	4,46%	5,28%	7,25%	6,81%	1,24%	
		Repass:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Contrapartida:	60.662,64	694.554,92	577.902,26	175.919,95	48.759,79	71.437,07	187.600,65	108.050,24	127.999,14	175.755,14	165.113,86	30.076,13	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado:	Investimento:	60.662,64	694.554,92	577.902,26	175.919,95	48.759,79	71.437,07	187.600,65	108.050,24	127.999,14	175.755,14	165.113,86	30.076,13	
		%:	2,50%	31,16%	55,00%	62,26%	64,27%	67,22%	74,96%	79,42%	84,70%	91,95%	98,76%	100,00%	
		Repass:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Contrapartida:	60.662,64	755.217,56	1.333.119,82	1.509.039,77	1.557.799,56	1.629.236,63	1.816.837,28	1.924.887,52	2.052.886,66	2.228.641,80	2.393.755,66	2.423.831,79	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investimento:	60.662,64	755.217,56	1.333.119,82	1.509.039,77	1.557.799,56	1.629.236,63	1.816.837,28	1.924.887,52	2.052.886,66	2.228.641,80	2.393.755,66	2.423.831,79	

GOIOERÊ/PR

Local

quinta-feira, 24 de setembro de 2026

Data

BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:08361912932

Responsável Técnico

Nome: BRUNO SCARDELATO TERTULINO
CREA/CAU: 177.826-D PR
ART/RRT: 1720264145945

Assinado de forma digital por BRUNO
SCARDELATO TERTULINO:08361912932
Dados: 2026.09.24 16:30:12 -03'00'

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%
Lucro	L	8,44%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

GOIOERÊ/PR

Local

BRUNO SCARDELATO

TERTULINO:08361912932

Assinado de forma digital por
BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:08361912932
Dados: 2026.09.24 16:29:41 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: BRUNO SCARDELATO TERTULINO

CREA/CAU: 177.826-D PR

ART/RRT: 1720264145945

quinta-feira, 24 de setembro de 2026

Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

DECLARAÇÃO DE REFERÊNCIA DE CUSTOS

Para fins de abertura do processo licitatório, cujo objeto é o CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL, declaramos que a data base do orçamento é SINAPI 08/2026 e que o regime de desoneração do mesmo é SEM DESONERAÇÃO, pois é o mais adequado para a Administração Pública.

Ademais, verificamos que as especificidades locais justificam a manutenção dos serviços SINAPI utilizados na planilha orçamentária que apresentam em suas composições, insumos que possuem sua origem de preço definida como: *Atribuído São Paulo*.

Goioerê, 24 de setembro de 2026.

BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:08361912
932
BRUNO SCARDELATO TERTULINO
Engenheiro Civil
CREA 177.826/D

Assinado de forma digital por
BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:08361912932
Dados: 2026.09.24 16:29:07 -03'00'

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	18.598.626/0001-07	ORSE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
E002	SINAPI.	SINAPI MEDIA NACIONAL 11/2025		
E003	SBC	Informativo SBC		

COTAÇÕES:

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	07862/ORSE	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/150	UN	896,47	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ORSE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		896,47	13/02/2026
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	13398/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, INCLUISE PERFIS E FERRAGENS	M2	450,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ORSE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		450,00	18/02/2026
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT001	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	8,66	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	SINAPI MEDIA NACIONAL 11/2025		8,66	22/01/2026
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT003	ADESIVO SELANTE IMPERMEÁVEL PU	KG	89,97	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ORSE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		89,97	23/02/2026
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT004	ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE ACM OU BRISE	M2	256,15	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Informativo SBC		256,15	23/02/2026
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT005	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	M2	373,05	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ORSE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		373,05	
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT006	LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40X40 - 36W - 6000K LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	227,28	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ORSE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		227,28	
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT007	LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 24W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	91,94	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ORSE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		91,94	
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT008	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	8,45	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	SINAPI MEDIA NACIONAL 11/2025		8,45	21/05/2026
OBSERVAÇÕES:					

BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:0836191293
2

Assinado de forma digital por
BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:08361912932
Dados: 2026.09.24 16:30:26 -03'00'

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	VIGA PRÉ MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 45 KG/M³	M3		0,00	1.897,17
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,103	0,00	555,50
SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45	0,00	15,84
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0971	0,00	40,23
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0894	0,00	41,45
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	2,095	0,00	0,55
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,7632	0,00	1,34
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3268	0,00	32,78
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3268	0,00	42,12
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9326	0,00	39,66
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1865	0,00	34,17
SINAPI-I	20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0601	0,00	18,47
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,8316	0,00	2,48
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0334	0,00	7,74
SINAPI-I	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	0,7583	0,00	47,87
Composição	002	PILAR PRÉ MOLDADO, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 100 KG/M³	M3		0,00	2.768,36
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,103	0,00	555,50
SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100	0,00	15,84
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0971	0,00	40,23
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0894	0,00	41,45
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	2,081	0,00	0,55
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,7632	0,00	1,34
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3268	0,00	32,78
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3268	0,00	42,12
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9326	0,00	39,66
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1865	0,00	34,17
SINAPI-I	20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0601	0,00	18,47
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,8316	0,00	2,48
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0334	0,00	7,74
SINAPI-I	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	0,7583	0,00	47,87
SINAPI	97712	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ FABRICADOS PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE	M3		0,00	3.330,04
Composição	002	PILAR PRÉ MOLDADO, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 100 KG/M³	M3	1	0,00	2.768,36
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,077	0,00	42,12
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,153	0,00	32,78
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TElescópica 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,62	0,00	241,73
SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TElescópica 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,456	0,00	128,52
SINAPI	89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	0,126	0,00	1.883,23
SINAPI	97713	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-FABRICADAS PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE	M3		0,00	2.286,63
Composição	001	VIGA PRÉ MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 45 KG/M³	M3	1	0,00	1.897,17
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,378	0,00	42,12
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,756	0,00	32,78
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TElescópica 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,198	0,00	241,73
SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TElescópica 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,18	0,00	128,52
SINAPI	89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	0,1	0,00	1.883,23
SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,667	0,00	134,11
Composição	003	BLOCO DE COROAMENTO TIPO CÁLCIE PARA PILAR PRÉ MOLDADO. TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 38 KG/M³	M3		0,00	1.893,34
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1	0,00	676,72
SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,56	0,00	99,15

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,1	0,00	25,55
SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	34,33	0,00	16,33

Composição	004	POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO	UN		896,47	1.676,19
SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1	0,00	779,72
Cotação	07862/ORSE	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/150	UN	1	896,47	896,47

Composição	005	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO DE 50X20 METROS, ALTURA DE 6,50 METROS. INCLUSOS PILARES DE 25X50CM, VIGAS DE RESPALDO E COBERTURA DE 20X40CM, BLOCOS DE COROAMENTO TIPO CÁLICE COM 1 ESTACA DE 60CM	UN		0,00	280.602,05
Composição	003	BLOCO DE COROAMENTO TIPO CÁLICE PARA PILAR PRÉ MOLDADO. TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 38 KG/M³	M3	63,6	0,00	1.893,34
SINAPI	97712	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ FABRICADOS PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE	M3	34,26	0,00	3.330,04
SINAPI	97713	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-FABRICADAS PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE	M3	20,16	0,00	2.286,63

Composição	006	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2		0,00	1.675,14
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,373	0,00	42,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1865	0,00	32,78
SINAPI-I	11499	MOLA HIDRÁULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATÉ 1100 MM E PESO DE ATÉ 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX	UN	1	0,00	993,68
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1	0,00	400,00
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	0,00	184,39

Composição	007	BANCADA GRANITO, 270X60CM, INCLUSO 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35X50CM, VÁLVULA DE METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	3.516,65
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3	0,00	337,08
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3	0,00	69,09
SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,4	0,00	418,16
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3	0,00	13,36

Composição	008	BANCADA GRANITO CINZA EM "L" 550X60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, P/ COZINHA PADRÃO POPULAR	UN		0,00	4.394,91
SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	0,00	355,88
SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	0,00	81,64
SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,6667	0,00	952,67
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	0,00	13,36

Composição	009	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 20M, PARA TELHA ONDULADA METÁLICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO	UN		8.205,17	11.831,54
SINAPI	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	4	0,00	624,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,89	0,00	32,78
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,3	0,00	36,95
Cotação	COT001	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	947,48	8,66	8,66
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	3,57	0,00	41,50

Composição	010	FORRO COMPOSTO POR PAINÉIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		0,00	170,64
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3654	0,00	36,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3654	0,00	32,78
SINAPI-I	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0283	0,00	31,94
SINAPI-I	39571	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM AÇO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVÍVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C)	M	1,0189	0,00	4,80
SINAPI-I	39570	PERFIL TRAVESSA (SECUNDÁRIO), T CLICADO, EM AÇO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVÍVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	M	2,8019	0,00	4,71
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	3,1846	0,00	0,21
SINAPI-I	3275	FORRO COMPOSTO POR PAINÉIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO)	M2	1	0,00	125,53

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	011	ESTRUTURA TRELIÇADA, FORMADA POR CANTONEIRAS E=3,00 MM, COM LIGAÇÕES SOLDADAS INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS CIMENTÍCIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		0,00	211,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,213	0,00	36,95
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,106	0,00	32,78
SINAPI-I	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	6,69	0,00	29,97

Composição	012	PLACA CIMENTÍCIA E=10MM PARA FECHAMENTO DA FACHADA, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		35,80	147,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	0,00	42,12
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	0,00	32,78
SINAPI-I	11062	PLACA CIMENTÍCIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	M2	1,05	0,00	52,95
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,15	0,00	24,62
Cotação	COT003	ADESIVO SELANTE IMPERMEÁVEL PU	KG	0,398	89,97	89,97

Composição	013	MURETA EM CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE GRADIL - VIGA ACIMA DO SOLO DE 30 CM DE ALTURA EM CONCRETO ARMADO - ESTACAS DE 50CM A CADA 3 METROS. BASE EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS VAZADOS. COM CHAPISCO E EMBOÇO	M		0,00	166,04
SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	0,1667	0,00	102,52
SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,045	0,00	309,69
SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,58	0,00	16,46
SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,8213	0,00	20,75
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,045	0,00	676,72
SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	0,15	0,00	177,08
SINAPI	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	0,6	0,00	6,72
SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	0,6	0,00	51,57

Composição	014	POSTE TIPO GIRAFÁ, EXECUTADO EM PERFIL "U" SIMPLES DUPLO, SEÇÃO FINAL DE 125X100mm, ALTURA TOTAL DE 2,70 METROS, BRAÇO PARA LUMINÁRIA DE 50CM, SEÇÃO 125X50mm. PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO. INCLUSO LUMINÁRIA LED DE 50W EMBUTIDA NO PERFIL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		252,73	1.181,23
SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	1	0,00	102,52
SINAPI-I	13294	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	4	0,00	1,35
Cotação	COT008	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	29,91	8,45	8,45
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	2,7	0,00	92,95
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	41,82
SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DE MAO). AF_01/2020	M2	1,38	0,00	13,33
SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1	0,00	221,59
SINAPI	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	3	0,00	22,31
SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6	0,00	9,85
SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1	0,00	161,79

Data

BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:08361912932

Assinado de forma digital por
BRUNO SCARDELATO
TERTULINO:08361912932
Dados: 2026.09.24 16:30:00 -03'00'

Responsável Técnico:
CREA/CAU:



1. Responsável Técnico

BRUNO SCARDELATO TERTULINO

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **1718412142**

Carteira: **PR-177826/D**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE GOIOERE**

CNPJ: **78.198.975/0001-63**

AVENIDA AMAZONAS, 280

JARDIM LINDOIA - GOIOERE/PR 87360-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 09/07/2026

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DO CONTORNO LESTE, SN

LOTE L-2 GLEBA Nº 12 JARDIM CANADÁ - GOIOERE/PR 87360-000

Data de Início: 09/07/2026

Previsão de término: 09/10/2026

Coordenadas Geográficas: -24,180988 x -53,016613

Proprietário: MUNICIPIO DE GOIOERE

CNPJ: **78.198.975/0001-63**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Projeto arquitetônico] de edificação em materiais mistos	997,42	M2
[Projeto] de estrutura de concreto armado	997,42	M2
[Projeto] de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais	997,42	M2
[Projeto] de instalação de sistema de esgoto sanitário	997,42	M2
[Projeto] de sistema de água potável	997,42	M2
[Projeto] de sistema de redes de águas pluviais	997,42	M2
[Elaboração de orçamento] de edificação em materiais mistos	997,42	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SCARDELATO TERTULINO, registro Crea-PR PR-177826/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 09/07/2026 e hora 08h20.

MUNICIPIO DE GOIOERE - CNPJ: 78.198.975/0001-63

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 108,39

Registrada em : 09/07/2026

Valor Pago: R\$ 108,39

