CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PRAÇA SANTA MÔNICA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-26 (N DES.)	0	0	25,00%	15,41%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**686.215,77**	
1.			**PRAÇA SANTA MÔNICA**					**-**	**686.215,77**	
1.1.			**PLACA DE OBRA**					**-**	**1.841,07**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	511,41	BDI 1	639,26	1.841,07	RA
1.2.			**ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS**					**-**	**11.250,00**	
1.2.0.1.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	9,00	1.000,00	BDI 1	1.250,00	11.250,00	RA
1.3.			**Muro de Gabião**					**-**	**30.750,97**	
1.3.0.1.	SINAPI	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	31,15	789,75	BDI 1	987,19	30.750,97	RA
1.4.			**PISOS**					**-**	**188.829,99**	
1.4.1.			**Rampas**					**-**	**3.363,30**	
1.4.1.1.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	18,00	149,48	BDI 1	186,85	3.363,30	RA
1.4.2.			**Pavimentação e meio-fio**					**-**	**185.466,69**	
1.4.2.1.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.748,55	70,43	BDI 1	88,04	153.942,34	RA
1.4.2.2.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	287,00	44,53	BDI 1	55,66	15.974,42	RA
1.4.2.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	77,19	161,16	BDI 1	201,45	15.549,93	RA
1.5.			**MOBILIARIOS URBANOS**					**-**	**124.588,79**	
1.5.1.			**Bancos**					**-**	**58.654,59**	
1.5.1.1.	Composição	001	BANCO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO	M3	18,03	2.459,31	BDI 1	3.074,14	55.426,74	RA
1.5.1.2.	Composição	006	ARQUIBANCADA DE CONCRETO	M3	1,05	2.459,31	BDI 1	3.074,14	3.227,85	RA
1.5.2.			**GUARDA CORPO**					**-**	**57.765,40**	
1.5.2.1.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025	M	77,00	600,16	BDI 1	750,20	57.765,40	RA
1.5.3.			**Lixeiras**					**-**	**8.168,80**	
1.5.3.1.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	5,00	1.307,01	BDI 1	1.633,76	8.168,80	RA
1.6.			**PAISAGISMO**					**-**	**63.749,73**	
1.6.0.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	56,00	120,86	BDI 1	151,08	8.460,48	RA
1.6.0.2.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	460,00	51,77	BDI 1	64,71	29.766,60	RA
1.6.0.3.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.319,00	15,48	BDI 1	19,35	25.522,65	RA
1.7.			**PLAYGROUNDS**					**-**	**108.870,79**	
1.7.0.1.	Cotação	COT002	PLAYGROUNDS 5 TORRES	UNIDADE	1,00	60.960,00	BDI 2	70.353,94	70.353,94	RA
1.7.0.2.	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	257,50	57,76	BDI 1	72,20	18.591,50	RA
1.7.0.3.	Cotação	COT003	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	M2	257,50	61,90	BDI 1	77,38	19.925,35	RA
1.8.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS_E ÁGUA**					**-**	**36.868,12**	
1.8.1.			**ENTRADA DE ENERGIA E ÁGUA**					**-**	**5.379,40**	
1.8.1.1.	SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	2.385,54	BDI 1	2.981,93	2.981,93	RA
1.8.1.2.	Cotação	COT004	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 10/300(fornecimento e assentamento)	UNIDADE	1,00	1.473,40	BDI 1	1.841,75	1.841,75	RA
1.8.1.3.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	263,71	BDI 1	329,64	329,64	RA
1.8.1.4.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	180,86	BDI 1	226,08	226,08	RA
1.8.2.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**31.488,72**	
1.8.2.1.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	650,92	10,67	BDI 1	13,34	8.683,27	RA
1.8.2.2.	SINAPI-I	41480	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)	UN	1,00	51,85	BDI 1	64,81	64,81	RA
1.8.2.3.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	126,45	BDI 1	158,06	158,06	RA
1.8.2.4.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	457,08	BDI 1	571,35	571,35	RA
1.8.2.5.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	788,27	4,98	BDI 1	6,23	4.910,92	RA
1.8.2.6.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	617,54	6,67	BDI 1	8,34	5.150,28	RA
1.8.2.7.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	357,90	9,78	BDI 1	12,23	4.377,12	RA
1.8.2.8.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	426,33	13,76	BDI 1	17,20	7.332,88	RA
1.8.2.9.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	74,58	BDI 1	93,23	93,23	RA
1.8.2.10.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	14,68	BDI 1	18,35	146,80	RA
1.9.			**POSTES**					**-**	**114.482,94**	
1.9.0.1.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	78,00	147,43	BDI 1	184,29	14.374,62	RA
1.9.0.2.	Composição	005	POSTE TIPO GIRAFA, EXECUTADO EM PERFIL "U" SIMPLES DUPLO, SEÇÃO FINAL DE 125X100mm, ALTURA TOTAL DE 2,70 METROS, BRAÇO PARA LUMINÁRIA DE 50CM, SEÇÃO 125X50mm. PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO. INCLUSO LUMINÁRIA LED DE 50W EMBUTIDA NO PERFIL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	78,00	1.026,75	BDI 1	1.283,44	100.108,32	RA
1.10.			**Limpeza final**					**-**	**4.983,37**	
1.10.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1.748,55	2,28	BDI 1	2,85	4.983,37	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PRAÇA SANTA MÔNICA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-26 (N DES.)	0	0	25,00%	15,41%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
0									**686.215,77**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local

quarta-feira, 11 de novembro de 2026
Data

PRISCILA ALVES SIQUEIRA:07620485902
Assinado de forma digital por PRISCILA ALVES SIQUEIRA:07620485902
Dados: 2026.11.11 15:47:46 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: PRISCILA ALVES SIQUEIRA
CREA/CAU: CAU A145416-1
ART/RRT: 17079364

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PRAÇA SANTA MÔNICA	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**PRAÇA SANTA MÔNICA**	**686.215,77**	% Período:	1,91%	4,48%	27,52%	18,16%	9,29%	15,87%	5,37%	16,68%	0,73%			
1.1.	PLACA DE OBRA	1.841,07	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBR	11.250,00	% Período:	100,00%											
1.3.	Muro de Gabião	30.750,97	% Período:		100,00%										
1.4.	PISOS	188.829,99	% Período:			100,00%									
1.5.	MOBILIARIOS URBANOS	124.588,79	% Período:				100,00%								
1.6.	PAISAGISMO	63.749,73	% Período:					100,00%							
1.7.	PLAYGROUNDS	108.870,79	% Período:						100,00%						
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ÁGUA	36.868,12	% Período:							100,00%					
1.9.	POSTES	114.482,94	% Período:								100,00%				
1.10.	Limpeza final	4.983,37	% Período:									100,00%			

Total: R$ 686.215,77

		1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
Período:	%:	1,91%	4,48%	27,52%	18,16%	9,29%	15,87%	5,37%	16,68%	0,73%			
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Contrapartida:	13.091,07	30.750,97	188.829,99	124.588,79	63.749,73	108.870,79	36.868,12	114.482,94	4.983,37			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	**13.091,07**	**30.750,97**	**188.829,99**	**124.588,79**	**63.749,73**	**108.870,79**	**36.868,12**	**114.482,94**	**4.983,37**			
Acumulado:	%:	1,91%	6,39%	33,91%	52,06%	61,35%	77,22%	82,59%	99,27%	100,00%			
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Contrapartida:	13.091,07	43.842,04	232.672,03	357.260,82	421.010,55	529.881,34	566.749,46	681.232,40	686.215,77			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	**13.091,07**	**43.842,04**	**232.672,03**	**357.260,82**	**421.010,55**	**529.881,34**	**566.749,46**	**681.232,40**	**686.215,77**			

0
Local

##########
Data

PRISCILA ALVES SIQUEIRA:07620485902

Assinado de forma digital por PRISCILA ALVES SIQUEIRA:07620485902
Dados: 2026.11.12 13:48:47 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: PRISCILA ALVES SIQUEIRA
CREA/CAU: CAU A145416-1
ART/RRT: 17079364

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PRAÇA SANTA MÔNICA /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%
Lucro	L	8,44%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**25,00%**

– Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

0
Local

quarta-feira, 11 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PRISCILA ALVES SIQUEIRA
CREA/CAU: CAU A145416-1
ART/RRT: 17079364

BDI 2

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PRAÇA SANTA MÔNICA /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,48%
Risco	R	0,85%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	5,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**15,41%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

0
Local

quarta-feira, 11 de novembro de 2026
Data

PRISCILA ALVES SIQUEIRA:07620485902
Assinado de forma digital por PRISCILA ALVES SIQUEIRA:07620485902
Dados: 2026.11.11 15:52:38 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: PRISCILA ALVES SIQUEIRA
CREA/CAU: CAU A145416-1
ART/RRT: 17079364

DECLARAÇÃO DE REFERÊNCIA DE CUSTOS

Para fins de abertura do processo licitatório, cujo objeto é a IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA COM PLAYGROUND NO JARDIM SANTA MÔNICA, declaramos que a data base do orçamento é SINAPI 09/2026 e que o regime de desoneração do mesmo é SEM DESONERAÇÃO, pois é o mais adequado para a Administração Pública.

Ademais, verificamos que as especificidades locais justificam a manutenção dos serviços SINAPI utilizados na planilha orçamentária que apresentam em suas composições, insumos que possuem sua origem de preço definida como: *Atribuído São Paulo*.

Goioerê, 11 de novembro de 2026.

PRISCILA ALVES SIQUEIRA:07620485902

Assinado de forma digital por PRISCILA ALVES SIQUEIRA:07620485902
Dados: 2026.11.11 15:53:09 -03'00'

Priscila Alves Siqueira
Arquiteta e Urbanista
CAU- A1454161

CAIXA

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001		SINAPI		
E002		ORSE		
E003		LAMB	(45) 3254 - 7056	https://www.lamb.global/
E004	78.196.755/0001-09	Edital nº PCE 46/2026	(44) 3569-1185	Prefeitura de Juranda
E005	76.402.882/0001-84	Edital nº PCE 44/2026	(44)92004-2873	Prefeitura de janiópolis

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT001	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK=25MPA (104488)	M3	2.459,31	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	SINAPI		2.459,31	13/05/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT002	PLAYGROUNDS 5 TORRES	UNIDADE	60.960,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	LAMB		60.960,00	23/06/2026
	E004	Edital nº PCE 46/2026		55.740,00	17/08/2026
	E005	Edital nº PCE 44/2026		86.845,24	16/10/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT003	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	M2	61,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	ORSE		61,90	23/06/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT004	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 10/300(fornecimento e assentamento)	UNIDADE	1.473,40	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	ORSE		1.473,40	01/07/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT005	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	8,45	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	SINAPI		8,45	21/05/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT006	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK=25MPA (104488)	M3	2.459,31	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	SINAPI		2.459,31	13/05/2026
	OBSERVAÇÕES:				

Data

Resp. Pesquisa de Mercado: PRISCILA ALVES SIQUEIRA:07620485902

PRISCILA ALVES SIQUEIRA:07620485902

Assinado de forma digital por PRISCILA ALVES SIQUEIRA:07620485902
Dados: 2026.11.11 15:50:43 -03'00'

CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**001**	**BANCO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO**	**M3**		**2.459,31**	**2.459,31**
COTAÇÃO	COT001	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK=25MPA (104488)	M3	1	2.459,31	2.459,31
Composição	**002**	**PLAYGROUNDS 5 TORRES**	**UNIDADE**		**60.960,00**	**60.960,00**
COTAÇÃO	COT002	PLAYGROUNDS 5 TORRES	UNIDADE	1	60.960,00	60.960,00
Composição	**003**	**GRAMA SINTÉTICA(instalação,material)**	**M2**		**61,90**	**61,90**
COTAÇÃO	COT003	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	M2	1	61,90	61,90
Composição	**004**	**POSTE DE CONCRETO 10/300**	**UNIDADE**		**1.473,40**	**1.473,40**
COTAÇÃO	COT004	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 10/300(fornecimento e assentamento)	UNIDADE	1	1.473,40	1.473,40
Composição	**005**	**POSTE TIPO GIRAFA, EXECUTADO EM PERFIL "U" SIMPLES DUPLO, SEÇÃO FINAL DE 125X100mm, ALTURA TOTAL DE 2,70 METROS, BRAÇO PARA LUMINÁRIA DE 50CM, SEÇÃO 125X50mm. PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO. INCLUSO LUMINÁRIA LED DE 50W EMBUTIDA NO PERFIL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**		**1.006,41**	**1.026,75**
SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	1	99,44	102,18
SINAPI-I	13294	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	4	1,35	1,35
Cotação	COT005	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	29,91	8,45	8,45
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018	M	2,7	89,33	92,95
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	39,50	41,82
SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	1,38	13,09	13,24
SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1	228,52	230,06
SINAPI	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	3	21,32	22,21
SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6	9,60	9,78
Composição	**006**	**ARQUIBANCADA DE CONCRETO**	**M3**		**2.459,31**	**2.459,31**
COTAÇÃO	COT006	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK=25MPA (104488)	M3	1	2.459,31	2.459,31
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Data

PRISCILA ALVES SIQUEIRA:07620485902

Assinado de forma digital por PRISCILA ALVES SIQUEIRA:07620485902
Dados: 2026.11.11 15:51:16 -03'00'

Responsável Técnico: PRISCILA ALVES SIQUEIRA
CREA/CAU: CAU A145416-1

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: PRISCILA ALVES SIQUEIRA
CPF: 076.XXX.XXX-02
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Nº do Registro: 00A1454161

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: MUNICIPIO DE GOIOERE
CNPJ: 78.XXX.XXX/0001-63
Período de Responsabilidade Técnica: 01/10/2025 - sem data fim
Nº Registro: PJ610361

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI17079364I00CT001
Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 10/07/2026
Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 10/07/2026
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$130,64
Boleto nº 24847916
Pago em: 10/07/2026

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
CPF/CNPJ: 78.XXX.XXX/0001-63
Tipo: Órgão Público
Data de Início: 10/07/2026
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00
Data de Previsão de Término: 10/01/2027

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
CEP: 87360000
Tipo Logradouro: AVENIDA
Nº: SN
Logradouro: RUA RIO AZUL
Complemento: LOTE 01 QUADRA 3
Bairro: JARDIM SANTA MONICA
Cidade/UF: GOIOERÊ/PR

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO
Quantidade: 2.875,475
Atividade: 1.7.3 - Orçamento
Unidade: metro quadrado

Grupo: PROJETO
Quantidade: 2.875,475
Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico
Unidade: metro quadrado

Grupo: PROJETO
Quantidade: 2.875,475
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão
Unidade: metro quadrado

Grupo: PROJETO
Quantidade: 2.875,475
Atividade: 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística
Unidade: metro quadrado

Grupo: PROJETO
Quantidade: 2.875,475
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo
Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Institucional

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

PROJETO DE PRAÇA - SANTA MONICA

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI17079364I00CT001	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE**	**INICIAL**	**10/07/2026**

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista PRISCILA ALVES SIQUEIRA, registro CAU nº 00A1454161, na data e hora: 2026-07-10 09:03:08, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural **(LGPD)**.