

Mês de Coleta:Localidade:11/2023 - Localidade Curitiba

Indicação da origem do preço:

- C – para preço coletado pelo IBGE
- CR – para preço obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo (ver Manual de Metodologia e Conceitos);
- AS – para preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo.
- RE – para preço de coleta Regional



AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO 767

E-MAIL:prefeitura@douradina.pr.gov.br - CEP: 87485-000 -TELEFONE :

Referência de Custos: SINAPI 11-2023

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT NÃO
Composição	1	ABERTURA DE VALAS PARA ESCOMENTO	M³		39,29
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000	26,19
Composição	2	RETIRADA DE MATERIAL NÃO APROVEITAVEL	M³		26,19
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	26,19
Composição	2	LIMPEZA DO MINADOURO	M³		26,19
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	26,19
Composição	4	EXECUÇÃO DA PAREDE FRONTAL DA CAIXA DE PROTEÇÃO	M²		128,98
SINAP-I	06081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	0,06700	54,260
SINAP-I	34753	CIMENTO PORTLAND PORTLAND CP II-32	KG	90,000	0,68
SINAP-I	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000	34,03
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	26,19
Composição	5	FECHAMENTO DE CONTENÇÃO EM FORMA DE BARRAGEM	UND		166,07
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	34,03
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	26,19
SINAPI-I	88309	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)Cano de drenagem ov de 100 mm	M	1,00000	15,49
SINAPI-I	009836	Tampão 100 mm	und	1,00000	6,00
SINAPI-I	004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO M3 61,71 PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE)	M³	0,15000	173,32
COTAÇÃO	2	TRANSPORTE PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO	M³	0,15000	39,23
SINAP-I	06081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M³	0,067	54,260
SINAP-I	34753	CIMENTO PORTLAND PORTLAND CP II-32	KG	45,000	0,68
SINAPI-I	020068	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1,00000	13,32
SINAPI-I	1194	CAP PVC, SOLDABEL 50MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000	7,14
SINAPI-I	09868	TUBO PVC, SOLDABEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,00000	4,18
SINAPI-I	1185	CAP PVC, SOLDABEL 25MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00000	1,26
		Tela de polietileno tipo mosqueteiro	M²	0,060	1,33
Composição	6	PREENCHIMENTO INTERNO	UND		201,07
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	34,03
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	26,19
SINAPI-I	020068	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1,00000	13,32
COTAÇÃO	2	TRANSPORTE PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO	M³	0,60000	39,23
SINAPI-I	004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO M3 61,71 PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE)	M³	0,60000	173,32
Composição	7	DESINFECÇÃO INICIAL E CONCLUSÃO DA CAIXA DE PROTEÇÃO	UND		159,05
SINAPI-I	011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	1,000	1,43
COTAÇÃO	1	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO M3 61,71 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M³	0,25000	173,32
COTAÇÃO	2	TRANSPORTE PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO	M³	0,25000	39,23
SINAP-I	06081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M³	0,067	54,260
SINAP-I	34753	CIMENTO PORTLAND PORTLAND CP II-32	KG	45,000	0,68
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	34,03
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	26,19

SINAPI-I	1200	TAMPÃO 100 MM	UND	1,00000	10,03
Composição	8	DESINFECÇÃO FINAL	M		10,79
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08300	26,19
		HIDROCLORETO DE SÓDIO	LT	1,00000	6,56
		OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UND	0,05000	25,00
		LUVA DE LATEX MULTIUSO SLIN	UND	0,05000	16,04
Documento assinado digitalmente  HENDERSON NOVO HEIM Data: 04/06/2024 13:04:51-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br DOURADINA DATA: 22/05/2024					757,62