CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE SARANDI | UBS JARDIM RIO DE JANEIRO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURITIBA | 03-26 (N DES.) | UBS | SARANDI | 23,54% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UBS** | | | | | | | | | **275.840,22** | |
| **1.** | | | **REFORMA COBERTURA UBS** | | | | | **-** | **275.840,22** | |
| **1.1.** | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | **-** | **21.580,04** | |
| 1.1.1. | Composição | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013 | UN | 1,00 | 17.468,06 | BDI 1 | 21.580,04 | 21.580,04 | RA |
| **1.2.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **-** | **11.877,26** | |
| 1.2.1. | GOINFRA | 020230 | LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | MÊS | 4,00 | 1.136,08 | BDI 1 | 1.403,51 | 5.614,04 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 4,00 | 950,00 | BDI 1 | 1.173,63 | 4.694,52 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2,50 | 507,92 | BDI 1 | 627,48 | 1.568,70 | RA |
| **1.3.** | | | **RETIRADAS** | | | | | **-** | **21.987,16** | |
| 1.3.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 569,13 | 5,21 | BDI 1 | 6,44 | 3.665,20 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 569,13 | 11,25 | BDI 1 | 13,90 | 7.910,91 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 59,91 | 10,36 | BDI 1 | 12,80 | 766,85 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 170,00 | 6,72 | BDI 1 | 8,30 | 1.411,00 | RA |
| 1.3.5. | SINAPI | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 24,00 | 277,68 | BDI 1 | 343,05 | 8.233,20 | RA |
| **1.4.** | | | **COBERTURA** | | | | | **-** | **220.395,76** | |
| 1.4.1. | SINAPI | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 20,00 | 2.079,93 | BDI 1 | 2.569,55 | 51.391,00 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 4,00 | 1.604,12 | BDI 1 | 1.981,73 | 7.926,92 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 569,13 | 52,66 | BDI 1 | 65,06 | 37.027,60 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE SARANDI | UBS JARDIM RIO DE JANEIRO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURITIBA | 03-26 (N DES.) | UBS | SARANDI | 23,54% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UBS** | | | | | | | | | **275.840,22** | |
| 1.4.4. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 96,33 | 169,69 | BDI 1 | 209,64 | 20.194,62 | RA |
| 1.4.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 70,22 | 51,79 | BDI 1 | 63,98 | 4.492,68 | RA |
| 1.4.6. | GOINFRA | 160964 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM | m | 54,40 | 54,92 | BDI 1 | 67,85 | 3.691,04 | RA |
| 1.4.7. | Composição | 22 | CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO EM CALHA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM. (REF. FNDE 170) | M | 96,33 | 51,81 | BDI 1 | 64,01 | 6.166,08 | RA |
| 1.4.8. | Composição | 104 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO (INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), PRÉ-PINTURA BRANCO , ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 569,13 | 108,94 | BDI 1 | 134,58 | 76.593,52 | RA |
| 1.4.9. | SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 483,00 | 12,87 | BDI 1 | 15,90 | 7.679,70 | RA |
| 1.4.10. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 6,00 | 41,23 | BDI 1 | 50,94 | 305,64 | RA |
| 1.4.11. | GOINFRA | 261010 | FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMAO | m2 | 43,20 | 10,03 | BDI 1 | 12,39 | 535,25 | RA |
| 1.4.12. | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 43,20 | 68,48 | BDI 1 | 84,60 | 3.654,72 | RA |
| 1.4.13. | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 43,20 | 13,81 | BDI 1 | 17,06 | 736,99 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SARANDI
**Local**

segunda-feira, 17 de agosto de 2026

Responsável Técnico
**Nome:** LEONARDO ALVIN DE FREITAS
**CREA/CAU:** 212143/D

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE SARANDI | UBS JARDIM RIO DE JANEIRO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURITIBA | 03-26 (N DES.) | UBS | SARANDI | 23,54% | 0,00% | 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UBS** | | | | | | | | | **275.840,22** |

**Data**

**ART/RRT:** 1720263596943

Documento assinado digitalmente
gov.br
**LEONARDO ALVIN DE FREITAS**
Data: 04/09/2026 10:53:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br