

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

A empresa deverá executar a obra em até 30 dias após a emissão da Anuência Prévia emitida pelo IAT.

FISCALIZAÇÃO:

Os serviços não deverão ser realizados em nenhuma hipótese sem o acompanhamento do um responsável pela prefeitura.

QUALIFICAÇÃO:

A empresa deverá ter registro no CREA, conter em seu quadro técnico um responsável pelos serviços e deverá comp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 121.776,33
Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (1)

Grupo: G1

3 - Obras Civas - Perfuração de Poços

Descrição Detalhada: Instalação de rede de água - Cachoeira dos Turcos Este projeto contempla melhorias no sistema de abastecimento de água na Comunidade CACHOEIRA DOS TURCOS no município de Turvo/Pr. Existe um sistema em operação mas com o aumento da demanda o poço artesiano existente não comporta as necessidades da comunidade, por isso foi perfurado um novo poço e um trecho será desmembrado do sistema. Serão atendidas 40 famílias, o sistema será contemplado com captação de água através de poço artesiano (já perfurado). Sistema de tratamento de água, reservatório metálico de 20.000 litros, rede de adução e distribuição e ligações domiciliares.

O Poço Artesiano existente foi perfurado em março de 2023, pela prefeitura de Turvo em parceria com a Sedest, órgão vinculado ao IAT – INSTITUTO ÁGUA E TERRA do estado do Paraná.

DADOS DO POÇO PERFURADO:

LOCALIZAÇÃO – COORDENADAS UTM:

X: 444.862 Y: 7.220.158 COTA: 1095 MTS

PROFUNDIDADE: 80 METROS

NÍVEL ESTÁTICO: 2,01 METROS

NÍVEL DINÂMICO: 42,99 METROS

BOMBA INSTALADA: 5 HP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 166.974,77
Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (1)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Obras Civas - Perfuração de Poços	2	METRO CUBICO
2	Obras Civas - Perfuração de Poços	1	METRO CÚBICO