



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0 Prefeitura de Cantagalo	REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO DOS SANTOS LEAL			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	08-23 (N DES.)	REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO DOS SANTOS LEAL	Cantagalo	21,47%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO DOS SANTOS LEAL									32.932,25	
1.			REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO DOS SANTOS LEAL					-	32.932,25	
1.1.			GRAMADO SINTÉTICO NO PARQUINHO					-	25.143,09	
1.1.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,84	105,00	BDI 1	127,54	617,29	RA
1.1.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,34	15,00	BDI 1	18,22	388,81	RA
1.1.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	78,08	11,50	BDI 1	13,97	1.090,78	RA
1.1.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,97	525,00	BDI 1	637,72	618,59	RA
1.1.5.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	18,57	108,50	BDI 1	131,79	2.447,34	RA
1.1.6.	SINAPI	DER-PR fev/23	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	4,95	151,99	BDI 1	184,62	913,87	RA
1.1.7.	SINAPI	'Meu Campinho' fev/23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	123,84	126,75	BDI 1	153,96	19.066,41	RA
1.2.			CALÇADA EM PAVER					-	7.789,16	
1.2.1.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	85,00	65,00	BDI 1	78,96	6.711,60	RA
1.2.2.	SINAPI	DER-PR fev/23	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE FINCADINHA DE CONCRETO - (9x19x39CM - 0,0171M3/M)	M	44,00	20,16	BDI 1	24,49	1.077,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Cantagalo
Local

Responsável Técnico
Nome: Thiaqo Piovesan



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura de Cantagalo	REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO DOS SANTOS LEAL			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	08-23 (N DES.)	REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO DOS SANTOS LEAL	Cantagalo	21,47%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO DOS SANTOS LEAL									32.932,25

terça-feira, 19 de dezembro de 2023

Data

CREA/CAU: PR-184344/D

ART/RRT: 1720234141070

RECURSO

