



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura de Cantagalo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CASTRO ALVES			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CASTRO ALVES	MUNICÍPIO / UF Cantagalo	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CASTRO ALVES									108.731,92	
1.			REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CASTRO ALVES					-	108.731,92	
1.1.			REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CASTRO ALVES					-	108.731,92	
1.1.1.	Cotação	COTAÇÃO 01	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (INTERLIGANDO OS BLOCOS C E D) MEDINDO 37,00M x 8,20M x 3,50M COM PILARES PRÉ MOLDADOS (0,20M x 0,30M x 4,70M), ESTRUTURA METÁLICA CHEIA U (100x40), TERÇAMENTO 3" ENRIJECIDO, CONTRA-VENTOS, PINTURA, TELHA FIBROCIMENTO 5MM, OITÃO CHAPEADO, CALHAS, ESTRUTURA METÁLICA PARA RAMPA (15,00M x 2,40M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	83.990,00	BDI 1	101.073,57	101.073,57	RA
1.1.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,65	65,00	BDI 1	78,22	129,06	RA
1.1.3.	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	0,55	52,00	BDI 1	62,58	34,42	RA
1.1.4.	SINAPI	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	17,10	100,00	BDI 1	120,34	2.057,81	RA
1.1.5.	SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	34,20	7,00	BDI 1	8,42	287,96	RA
1.1.6.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	34,20	40,00	BDI 1	48,14	1.646,39	RA
1.1.7.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	34,20	13,00	BDI 1	15,64	534,89	RA
1.1.8.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	34,20	4,00	BDI 1	4,81	164,50	RA
1.1.9.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	34,20	12,00	BDI 1	14,44	493,85	RA
1.1.10.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	10,30	30,00	BDI 1	36,10	371,83	RA
1.1.11.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,30	17,00	BDI 1	20,46	210,74	RA
1.1.12.	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	105,00	BDI 1	126,36	884,52	RA
1.1.13.	SINAPI-I	1750	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M	UN	1,00	700,00	BDI 1	842,38	842,38	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura de Cantagalo	REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CASTRO ALVES			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	12-23 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CASTRO ALVES	Cantagalo	20,34%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CASTRO ALVES									108.731,92
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Cantagalo
Local

quinta-feira, 11 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Thiago Piovesan
CREA/CAU: PR-184344/D
ART/RRT: 1720240732417

RECURSO

