# COMPOSIÇÕES

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **COMP01** | **ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE DIÂM. 1 1/2", ESPESSURA MÍNIMA DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **M** | | **43,25** | **44,78** |
| COTAÇÃO | COT01 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"; ESPESSURA 1,95MM | M | 1 | 19,90 | 19,90 |
| SINAPI-I | 2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | H | 0,4 | 28,53 | 30,81 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 29,86 | 31,41 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **COMP02** | **ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO VERTICAL DE DIÂM. 3"; ESPESSURA MÍNIMA DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **M** | | **80,01** | **82,42** |
| COTAÇÃO | COT02 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM. 3"; ESPESSURA 1,95MM | M | 1 | 40,88 | 40,88 |
| SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 39,45 | 41,65 |
| SINAPI-I | 2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | H | 0,4 | 28,53 | 30,81 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 29,86 | 31,41 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **COMP03** | **REDE DE POLIETILENO - FIO 3MM E MALHA DE 100MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **M2** | | **44,25** | **45,72** |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,95 | 29,86 | 31,41 |
| COTAÇÃO | COT03 | REDE DE POLIETILENO FIO 3MM E MALHA 100MM | M2 | 1 | 15,88 | 15,88 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

–

THIAGO PIOVESAN:07847908921

Assinado de forma digital por THIAGO PIOVESAN:07847908921