PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA DE REFORMA

FOLHA Nº 01

Nº DE FOLHAS 01

OBRA

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASTORGA

LOCAL

LOTE 11, QUADRA 10, RUA MINAS GERAIS, Nº173

CENTRO - ASTORGA - PARANÁ

PROPRIETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE ASTORGA

ÁREAS

TERRENO	XX m2
A CONSTRUIR	XX m2
A AMPLIAR	XX m2
A REFORMAR	XX m2
A DEMOLIR	XX m2
EXISTENTE	XX m2
INDICAÇÃO DA ZONA	XX
TAXA DE OCUPAÇÃO	XX %
TAXA DE PERMEABILIDADE	XX %
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	XX %

SITUAÇÃO NA QUADRA

QUADRA, LOTE E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS LATERAIS

N S

SEM ESCALA

DESENHO: NOME | ESCALAS: INDICAÇÃO | DATA: MÊS/ANO

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO, POR PARTE DA PREFEITURA, DA PROPRIEDADE DO TERRENO.

PROPRIETÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ nº
R.G. nº

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
ALEXANDRE ORESTES GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR Nº 50683/D

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
XXXXXXX
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº
XXXXXXX
CNPJ Nº

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50

RETIRADA DOS BATENTES EXISTENTES E REQUADRO DAS PORTAS
PORTAS DE 80 = 88X216
PORTAS DE 70 = 78X216

PAREDE EXISTENTE A DEMOLIR
PAREDE A CONSTRUIR
PAREDE A SER REVESTIDA DE PISO PORCELANATO
PAREDE EXISTENTE

ESQUADRIAS

COD.	LARG.	ALT.	PEIT.	TIPO	MATERIAL	QUANT.
JA1	70	240	100	VIDRO FIXO + 1 F. MAXI-AR	Alumínio e Vidro	25
JA2	203	48,5	290	BASCULANTE	Alumínio e Vidro	01
JA3	70	60	270	BASCULANTE	Alumínio e Vidro	02
JA4	120	99	240	BASCULANTE	Alumínio e Vidro	03
JA5	251,5	185	100	4 FOLHAS DE CORRER	Alumínio e Vidro	01
JA6	80	100	230	BASCULANTE	Alumínio e Vidro	02
JA7	200	150	100	4 FOLHAS DE CORRER	Alumínio e Vidro	01
P1	80	210	-	ABRIR	Kit pronto Madeira	16
P2	70	210	-	ABRIR	Kit pronto Madeira	05
P3	180	210	-	ABRIR 2 FOLHAS	Alumínio	01
P4	180	330	-	ABRIR 2 FOLHAS + FIXO	Alumínio e Vidro	01
P5	260	260	-	CORRER 4 FOLHAS	Alumínio e Vidro	01
P6	160	210	-	CORRER 3 FOLHAS	Alumínio e Vidro	01
P7	170	260	-	CORRER 2 FOLHAS	Alumínio e Vidro	02
P8	90	210	-	CORRER 1 FOLHAS	Madeira	01